



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039637-20	<b>Nº SICONV</b> 017934/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Santo Antonio do sudoeste	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização do Parque Municipal de Exposição			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 05-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Revitalização do Parque Municipal de Exposição	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santo Antonio do Sudoeste	<b>BDI 1</b> 30,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Revitalização do Parque Municipal de Exposição</b>									<b>263.640,00</b>	
<b>1.</b>			<b>Revitalização do Parque Municipal de Exposição</b>					-	<b>263.640,00</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Recape com CBUQ da pista de caminhada</b>					-	<b>52.587,41</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	324,17	BDI 1	421,42	1.685,68	RA
1.1.2.	SINAPI	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	1.636,80	1,68	BDI 1	2,18	3.568,22	RA
1.1.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.636,80	1,32	BDI 1	1,72	2.815,30	RA
1.1.4.	SINAPI	95221	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - ABRANGENCIA GIGOV CASCAVEL	T	122,76	211,31	BDI 1	274,70	33.722,17	RA
1.1.5.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	12.276,00	0,57	BDI 1	0,74	9.084,24	RA
1.1.6.	SINAPI	73817/002	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	14,88	88,49	BDI 1	115,04	1.711,80	RA
<b>1.2.</b>			<b>Ampliação do Canal com Pedras Argamassadas</b>					-	<b>20.488,49</b>	
1.2.1.	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	96,94	4,31	BDI 1	5,60	542,86	RA
1.2.2.	SINAPI	89885	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	213,27	7,09	BDI 1	9,22	1.966,35	RA
1.2.3.	SINAPI	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	51,02	0,89	BDI 1	1,16	59,18	RA
1.2.4.	SINAPI	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	28,06	405,65	BDI 1	527,35	14.797,44	RA
1.2.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	96,94	19,80	BDI 1	25,74	2.495,24	RA
1.2.6.	SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	56,12	8,60	BDI 1	11,18	627,42	RA
<b>1.3.</b>			<b>Plantio de mudas regionais</b>					-	<b>3.770,00</b>	
1.3.1.	SINAPI	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	20,00	145,00	BDI 1	188,50	3.770,00	RA
<b>1.4.</b>			<b>Muro de contenção do lago com aterro</b>					-	<b>186.794,10</b>	
1.4.1.	SINAPI	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	363,00	0,89	BDI 1	1,16	421,08	RA
1.4.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	363,00	66,30	BDI 1	86,19	31.286,97	RA
1.4.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	217,80	23,00	BDI 1	29,90	6.512,22	RA
1.4.4.	SINAPI	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	59,90	463,98	BDI 1	603,17	36.129,88	RA
1.4.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	59,90	292,51	BDI 1	380,26	22.777,57	RA
1.4.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	59,90	169,88	BDI 1	220,84	13.228,32	RA
1.4.7.	SINAPI	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	108,90	405,65	BDI 1	527,35	57.428,42	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1039637-20	<b>Nº SICONV</b> 017934/2017	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Santo Antonio do sudoeste	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Revitalização do Parque Municipal de Exposição			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 05-18 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Revitalização do Parque Municipal de Exposição	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santo Antonio do Sudoeste	<b>BDI 1</b> 30,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Revitalização do Parque Municipal de Exposição</b>									<b>263.640,00</b>	
1.4.8.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	375,71	16,00	BDI 1	20,80	7.814,77	RA
1.4.9.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	182,00	44,00	BDI 1	57,20	10.410,40	RA
1.4.10.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	79,08	7,63	BDI 1	9,92	784,47	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antonio do Sudoeste  
**Local**  
  
quarta-feira, 17 de outubro de 2018  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Felipe Andrade Blick  
**CREA/CAU:** SC-1192856/D  
**ART/RRT:** 20173388274