

Nº OPERAÇÃO 1040579-10	Nº SICONV 845032	PROPONENTE / TOMADOR Município de Santo Antonio do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano	MUNICÍPIO / UF Município de Santo Antonio do Sudoeste	BDI 1 30,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano										311.811,16
1.			Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano						-	311.811,16
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						-	1.255,65
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	321,96	BDI 1	418,55	1.255,65	RA
1.2.			GALERIA PLUVIAL						-	99.385,93
1.2.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	469,20	10,27	BDI 1	13,35	6.263,82	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	391,00	81,57	BDI 1	106,04	41.461,64	RA
1.2.3.	SINAPI	72290	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	391,98	BDI 1	509,57	7.643,55	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	406,64	24,20	BDI 1	31,46	12.792,89	RA
1.2.5.	Composição	001	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	19,00	1.264,13	BDI 1	1.643,37	31.224,03	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES						-	77.171,08
1.3.1.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.174,50	0,30	BDI 1	0,39	1.238,06	RA
1.3.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.147,00	1,21	BDI 1	1,57	4.940,79	RA
1.3.3.	SINAPI	72979	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	2.982,61	10,47	BDI 1	13,61	40.593,32	RA
1.3.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	15.792,93	0,60	BDI 1	0,78	12.318,49	RA
1.3.5.	SINAPI	DER/PR -532600	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	2.982,61	1,63	BDI 1	2,12	6.323,13	RA
1.3.6.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	8.947,83	0,60	BDI 1	0,78	6.979,31	RA
1.3.7.	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	29,83	62,81	BDI 1	81,65	2.435,62	RA

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 1040579-10	Nº SICONV 845032	PROPONENTE / TOMADOR Município de Santo Antonio do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano	MUNICÍPIO / UF Município de Santo Antonio do Sudoeste	BDI 1 30,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano										311.811,16
1.3.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.052,86	0,60	BDI 1	0,78	821,23	RA
1.3.9.	SINAPI	DER/PR -532700	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2.982,61	0,39	BDI 1	0,51	1.521,13	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.446,31	
1.4.1.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	16,00	86,26	BDI 1	112,14	1.794,24	RA
1.4.2.	SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,10	238,04	BDI 1	309,45	30,95	RA
1.4.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,10	256,85	BDI 1	333,91	33,39	RA
1.4.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,10	169,64	BDI 1	220,53	22,05	RA
1.4.5.	SINAPI-I	21010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	M	24,00	18,13	BDI 1	23,57	565,68	RA
1.5.			PASSEIO PÚBLICO					-	104.880,95	
1.5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.140,66	1,21	BDI 1	1,57	1.790,84	RA
1.5.2.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	122,37	61,81	BDI 1	80,35	9.832,43	RA
1.5.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,64	256,85	BDI 1	333,91	3.886,71	RA
1.5.4.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,64	169,64	BDI 1	220,53	2.566,97	RA
1.5.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.140,66	55,24	BDI 1	71,81	81.910,79	RA
1.5.6.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	388,35	9,69	BDI 1	12,60	4.893,21	RA
1.6.			MEIO FIO DE CONCRETO					-	26.671,24	
1.6.1.	Composição	002	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETA COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	697,00	24,49	BDI 1	31,84	22.192,48	RA
1.6.2.	Composição	003	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, GUIA REBAIXADA 11 CM BASE X 10 CM DE ALTURA, JARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA;	M	132,00	26,10	BDI 1	33,93	4.478,76	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040579-10	Nº SICONV 845032	PROPONENTE / TOMADOR Município de Santo Antonio do Sudoeste	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano	MUNICÍPIO / UF Município de Santo Antonio do Sudoeste	BDI 1 30,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Poliédrica em ruas do perímetro urbano									311.811,16

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Local

terça-feira, 30 de outubro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192856/D
ART/RRT: 20172384364

RECURSO
↓