



14-11-51

Tomada de Preços n° 001/2021

PROPOSTAS

000167

Município de Santo Antonio
do Sul - PR

RECEBIDO

Em: 19.4.2021

Horário: 8:38

Comissão de Licitações

ENVIO DE 02

TP 02/2021

ALEXANDRE E. SCHREIN

07426 663/0004-11

R. TEREZINA - 75 | 5/2º

Sb ANT. DO SUDO | PR

20



ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 01/2021

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **execução de reformas nas Escolas Municipais Dorival Magrinelli e Jacinta Rodrigues dos Santos, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:**

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
1		Execução de reforma predial na Escola Dorival Marginelli, no bairro Vila Catarina, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	120.534,78	48.521,05	169.055,40
Valor do lote por extenso: Cento e sessenta e nova mil, cinquenta e cinco reais e quarenta centavos.					
Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
2		Execução de reforma predial na Escola Jacinta Rodrigues dos Santos, no bairro Princesa Isabel, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	8.467,89	12.701,84	21.196,73
Valor do lote por extenso: Vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e setenta e três centavos.					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias corridos para a Escola Municipal Dorival Marginelli e de 60 (sessenta) dias corridos para a Escola Jacinta Rodrigues dos Santos, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Paviers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11 INSC. EST.: 90341003-54

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER
RG: 6.661.272-4 / CPF: 007.245.049-58

Santo Antônio do Sudoeste, 19 de Abril de 2021.

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

ANEXO XV - PLANILHA DE SERVIÇOS - ESCOLA JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS - TP 01/2021

Contratação de empresas para execução de reformas nas Escolas Municipais Dorival Magrinelli e Jacinta Rodrigues dos Santos, conforme memorial, projetos e planilhas.

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP ESCOLA: JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS
 CNPJ: 07.426.663/0001-11 TEL: 46 3563 2121 basaltopremoldados@hotmail.com MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 Rua Teresina, 75, Parques das Embauvas, Sto. Ant. do Sudoeste

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER REG. 71.868/5 D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
1		CANALETA PISO DA PASSARELA						R\$ 561,45	R\$ 610,61	R\$ 1.043,13
1.1	AUX 0993	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CIMENTADO INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO	M2	2,40	9,31	215,32	224,63	22,34	539,11	539,11
1.2	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	2,40	224,63	39,10	263,73	539,11	93,84	632,95
2		TUBULAÇÃO DA CALÇADA ATÉ A CISTERNA						R\$ 436,20	R\$ 47,90	R\$ 484,10
2.1	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	10,00	43,62	4,79	48,41	436,20	47,90	484,10
3		ABRIR PASSAGEM PARA ÁGUA EM PAREDE DO GINÁSIO						R\$ 44,49	R\$ 76,19	R\$ 120,68
3.1	73899/2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,00	29,82	61,64	91,46	29,82	61,64	91,46
3.2	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	1,00	6,88	10,87	17,75	6,88	10,87	17,75
3.3	5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	1,00	0,68	0,10	0,78	0,68	0,10	0,78
3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1,00	7,11	3,58	10,69	7,11	3,58	10,69
4		REVISÃO E CONERTO COBERTURAS COM INFILTRAÇÕES						R\$ 3.299,10	R\$ 9.158,93	R\$ 10.619,96
4.1	AUX 3346	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	1.571,00	2,10	4,66	7,93	3.299,10	7.320,00	10.619,96
5		COBERTURA DEPÓSITO MATERIAIS ESPORTIVOS						R\$ 1.110,15	R\$ 232,75	R\$ 1.194,38
5.1	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	27,39	7,98	2,72	10,70	218,57	74,50	293,07
5.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	27,39	26,23	2,90	29,13	718,44	79,43	797,87
5.3	AUX 2714	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 0,5 MM	M2	2,00	86,57	39,41	125,98	173,14	78,82	251,96
6		SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 214,22	R\$ 136,56	R\$ 350,78
6.1	AUX 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	8,00	24,47	11,49	35,96	195,76	91,92	287,68
7		RETIRADA DE MICTÓRIOS						R\$ 18,46	R\$ 44,64	R\$ 63,10

Alexandre E. Schreiner
 Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5
 RG 6661272-4

000170

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11

ESCOLA: JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

REG. 71.868/5 D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
7.1	AUX 0633	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	2,00	3,80	9,32	13,12	7,60	18,64	26,24
7.2	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	2,00	5,43	13,00	18,43	10,86	26,00	36,86
8		SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES QUEBRADAS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 884,61	R\$ 662,38	R\$ 1.546,99
8.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	43,87	65,46	109,33	131,61	156,38	327,99
9		PINTURA DE FORRO EM LAJE						R\$ 753,00	R\$ 466,00	R\$ 1.219,00
9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	7,53	4,66	12,19	753,00	466,00	1.219,00
TOTAL RS										21196,73

Santo Antônio do Sudoeste, 19 de Abril de 2021.

Alexandre Emanuel Schreiner
RG: 6.661.272-4 / CPF: 007.245.049-58

Alexandre E. Schreiner
Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5
RG 6661272-4

000171

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TP 01/2021

ESCOLA: JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ: 07.426.663/0001-11 TEL: 46 3563 2121
 basaltopremoldados@hotmail.com Rua Teresina, 75, Parque
 das Embaúvas, Sto. Ant. do Sudoeste, Pr


RESPONSÁVEL
TÉCNICO:ALEXANDRE EMANUEL
SCHREINER

CREA 71.868/5 D

PRAZO 60 DIAS
EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE													BDI		
			30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	CANAleta PISO DA PASSARELA	0,00%	1.415,83	100,00%											1.415,83	1.172,06	
02	TUBULAÇÃO DA CALÇADA ATÉ A CISTERNA	0,00%	584,79	100,00%											584,79	484,10	
03	ABRIR PASSAGEM PARA ÁGUA EM PAREDE DO GINÁSIO	0,00%	145,78	100,00%											145,78	120,68	
04	REVISÃO E CONSERTO COBERTURAS COM INFILTRAÇÕES	0,00%	8.103,36	50,00%	8.103,36	50,00%									16.206,73	13.416,34	
05	COBERTURA DEPÓSITO MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00%	1.622,20	100,00%											1.622,20	1.342,90	
06	SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO NAS INSTALAÇÕES	0,00%			423,74	100,00%									423,74	350,78	
07	RETIRADA DE MICTÓRIOS	0,00%			76,22	100,00%									76,22	63,10	
08	SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES QUEBRADAS NAS INSTALAÇÕES	0,00%			1.868,74	100,00%									1.868,74	1.546,99	
09	PINTURA DE FORRO EM LAJE	0,00%	736,27	50,00%	736,27	50,00%											
10		0,00%		50,00%											1.472,53	1.219,00	
11		0,00%				100,00%											
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE			0,00%	12.608,23	52,94%	11.208,33	47,06%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
VALOR PROPOSTO					52,94%		47,06%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO				12.608,23	52,94%	21.196,73	100,00%	21.196,73	100,00%	21.196,73	100,00%	21.196,73	100,00%	21.196,73	100,00%		

Santo Antônio do Sudoeste, 19 de Abril de 2021.


 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Alexandre Emanuel Schreiner
 Engenheiro Civil CREA 71.868/5 D

000172

Alexandre Emanuel Schreiner - EPP
 CNPJ: 17.426.663/0001-11 TEL: 46 3563 2121
 basaltopremoldados@hotmail.com Rua Teresina, 75, Parque
 das Embauvas, Sto. Ant. do Sudoeste, Pr

PRÓPRIO: REPAROS ESCOLA JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 19.715,95		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 591,48	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 157,73	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 191,24	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 121,87	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 1.454,48	7,00%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 1.583,80	6,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 4.100,60			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		21196,73			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			20,80%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Alexandre Emanuel Schreiner
 Engenheiro Civil CREA 71.868/5 D
Alexandre E. Schreiner
 Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5
 RG 6661272-4

000173

Alexandre Emanuel Schreiner - EPP
 CNPJ: 07.426.663/0001-11 TEL: 46 3563 2121
 basaltopremoldados@hotmail.com Rua Teresina, 75, Parque
 das Embaúvas, Sto. Ant. do Sudoeste

PRÓPRIO: REPAROS ESCOLA DORIVAL MAGRINELLI

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 157.957,79		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 4.738,73	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.263,66	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 1.532,19	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 976,41	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 11.652,81	7,00%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 12.688,90	6,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 32.852,70			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 169.055,40			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			20,80%	OK	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 G: taxa de garantias;
 R: taxa de riscos;
 DF: taxa de despesas financeiras;
 L: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS


 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 Alexandre Emanuel Schreiner
 Engenheiro Civil CREA 71.868/5 D

000174

ANEXO XV - PLANILHA DE SERVIÇOS - ESCOLA DORIVAL MAGRINELLI - TP 01/2021

Contratação de empresas para execução de reformas nas Escolas Municipais Dorival Magrinelli e Jacinta Rodrigues dos Santos, conforme memorial, projetos e planilhas.

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
 CNPJ: 07.426.663/0001-11 TEL: 46 3563 2121 basatopremoldados@hotmail.com
 Rua Teresina, 75, Parque das Embaúvas, Sto. Ant. do Sudoeste, PR

ESCOLA: DORIVAL MAGRINELLI
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER REG. CREA: 718685D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
1		REFAZER TUBULAÇÃO PIA DA COZINHA						118,60	861,28	979,88
1.1	AUX 0351	SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC ESGOTO Ø 50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N C/ ABERTURA, FECHAMENTO E REBOCO	M	4,00	29,65	215,32	244,97	118,60	861,28	979,88
2		SUBSTITUIR 02 PORTAS DE MADEIRA CHAPEADA						R\$ 873,88	R\$ 304,00	1.177,88
2.1	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	436,94	152,00	588,94	873,88	304,00	1.177,88
3		SUBSTITUIR 07 VASOS SANITÁRIOS						R\$ 2.260,65	R\$ 207,27	2.467,92
3.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	7,00	5,43	13,00	18,43	38,01	91,00	129,01
3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	317,52	16,61	334,13	2.222,64	116,27	2.338,91
4		RETIRAR E DESATIVAR 01 VASO SANITÁRIO INFANTIL						R\$ 57,18	R\$ 55,45	R\$ 112,63
4.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	1,00	5,43	13,00	18,43	5,43	13,00	18,43
4.2	AUX 0633	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	1,00	3,80	29,32	33,12	3,80	29,32	33,12
4.3	AUX 0969	PISO CONCRETO (1:3:6) QUADRO/1M LASTRO BRITA E=5CM - FORNEC. E EXEC.	M2	1,00	25,47	6,77	32,24	25,47	6,77	32,24
4.4	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1,00	22,48	6,36	28,84	22,48	6,36	28,84
5		DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO LAVATÓRIOS EM ALVENARIA						R\$ 733,77	R\$ 599,10	R\$ 1.332,87
5.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,00	29,82	61,64	91,46	29,82	61,64	91,46
5.2	AUX 2840	ALVENARIA EM TUIOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - FORNEC. E EXEC.	M2	7,40	25,91	32,53	58,44	191,73	240,72	432,46
5.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,80	1,74	1,63	3,37	25,75	24,12	49,88
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	14,80	6,88	10,87	17,75	101,82	160,88	262,70
5.5	AUX 2198	AZULEJO 20X20CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	14,80	25,99	7,55	33,54	384,65	111,74	496,39

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
 CNPJ: 07.426.663/0001-11

ESCOLA: DORIVAL MAGRINELLI
 MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER REG. CREA: 71.868/5 D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
6		REFAZER TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA DO LAVATÓRIO						R\$ 227,51	R\$ 222,64	R\$ 450,15
6.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	43,87	65,46	109,33	131,61	196,38	327,99

Alexandre E. Schreiner
 Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5
 RG 6661272-4

000175

REQUADRO SOB TUBULAÇÕES DO TANQUE								R\$	95,90	R\$	26,26	R\$	122,16
7.1	AUX 0969	PISO CONCRETO (1:3:6) QUADRO/1M LASTRO BRITA E=5CM - FORNEC. E EXEC.	M2	2,00	25,47	6,77	32,24	50,94	13,54	64,48			
7.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	2,00	22,48	6,36	28,84	44,96	12,72	57,68			
								R\$	112,20	R\$	165,80	R\$	278,00
8.1	AUX 0953	PINTURA COM SELADOR PARA MADEIRA , DUAS DEMÃOS	M2	10,00	3,21	6,74	9,95	32,10	67,40	99,50			
8.2	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	10,00	8,01	9,84	17,85	80,10	98,40	178,50			
								R\$	3.274,60	R\$	4.049,90	R\$	7.324,50
9.1	AUX 3346	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	638,00	2,71	5,83	8,54	1.728,98	3.719,54	5.448,52			
9.2	AUX 3354	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	638,00	3,99	5,22	9,21	2.545,62	3.330,36	5.875,98			
								R\$	50.220,82	R\$	8.852,38	R\$	59.073,20
10.1	AUX 2418	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	638,00	61,49	14,76	76,25	39.230,62	9.416,88	48.647,50			
10.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	638,00	32,90	2,25	35,15	20.990,20	1.435,50	22.425,70			
								R\$	1.330,21	R\$	245,21	R\$	1.575,42
11.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	31,00	42,91	7,91	50,82	1.330,21	245,21	1.575,42			

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11

ESCOLA: DORIVAL MAGRINELLI
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

REG. CREA: 71.868/5 D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL			
								R\$	6.925,01	R\$	3.251,67	R\$	10.176,68
12.1	AUX 1287	PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO (PISO SOBRE PISO)	M2	283,00	24,47	11,49	35,96	6.925,01	3.251,67	10.176,68			
								R\$	12.654,72	R\$	15.372,26	R\$	28.026,98
13.1	AUX 1335	FORRO EM P.V.C.	M2	638,00	23,44	29,51	52,95	14.954,72	18.827,38	33.782,10			
								R\$	246,02	R\$	508,53	R\$	754,55
14.1	73899/2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	8,25	29,82	61,64	91,46	246,02	508,53	754,55			
								R\$	62,65	R\$	135,45	R\$	198,10
15.1	AUX 3267	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	35,00	1,79	3,87	5,66	62,65	135,45	198,10			
								R\$	6.765,60	R\$	-	R\$	6.765,60
16.1	AUX 1568	CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM DIVISÓRIAS LEVE	M2	80,00	84,57	0,00	84,57	6.765,60	0,00	6.765,60			
								R\$	97,88	R\$	45,96	R\$	143,84
17.1	AUX 1287	COLOCAÇÃO EM RODAPÉ EM CERÂMICA	M2	4,00	24,47	11,49	35,96	97,88	45,96	143,84			

Alexandre E. Schreiber
Engenheiro CMI | CREA / PR 71868/5
RG 6661272-4

000178

18		BANCADA DE PIA EM GRANITO							R\$ 650,58	R\$ 91,20		R\$ 741,78
18.1	AUX 2738	BANCADA GRANITO PRETO POLIDO E=2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,00	325,29	45,60	370,89		650,58	91,20	741,78	
19		FECHAMENTO E ABERTURA PORTA DA COZINHA							R\$ 129,98	R\$ 147,63		R\$ 277,61
19.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,32	29,82	61,64	91,46		9,54	19,72	29,27	
19.2	AUX 2840	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - FORNEC. E EXEC.	M2	2,10	25,91	32,53	58,44		54,41	68,31	122,72	
19.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,20	1,74	1,63	3,37		7,31	6,85	14,15	
19.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	4,20	6,88	10,87	17,75		28,90	45,65	74,55	

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP
CNPJ: 07.426.663/0001-11

ESCOLA: DORIVAL MAGRINELLI
MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDESTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER REG. CREA: 71.868/5 D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
19.5	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,20	7,10	1,69	8,79	29,82	7,10	36,92	
20		EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO ALISADO						R\$ 6.796,28	R\$ 2.135,25	R\$ 8.931,53	
20.1	AUX 0969	PISO CONCRETO (1:3:6) QUADRO/1M LASTRO BRITA E=5CM - FORNEC. E EXEC.	M2	150,00	25,47	6,77	32,24	3.820,50	1.015,50	4.836,00	
21		REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 2.196,08	R\$ 893,25	R\$ 3.089,33	
21.1	AUX 2198	AZULEJO 20X20CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	30,00	25,99	7,55	33,54	779,70	226,50	1.006,20	
22		ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO PARA CASA GÁS						R\$ 1.072,78	R\$ 473,95	R\$ 1.546,73	
22.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,00	30,88	16,02	46,90	308,80	160,20	469,00	
22.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,00	1,74	1,63	3,37	34,80	32,60	67,40	
22.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	20,00	6,88	10,87	17,75	137,60	217,40	355,00	
23		ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA OS PROFESSORES						R\$ 591,58	R\$ 63,75	R\$ 655,33	
23.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	1,00	5,43	13,00	18,43	5,43	13,00	18,43	
23.2	96888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	317,52	16,61	334,13	317,52	16,61	334,13	
23.3	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	268,63	34,14	302,77	268,63	34,14	302,77	
TOTAL RS								120.534,78	48.521,05	169.055,40	

Santo Antônio do Sudoeste, 19 de Abril de 2021.

Alexandre Emanuel Schreiner
RG: 6.661.272-4 / CPF: 007.245.049-58

Alexandre E. Schreiner
Engenheiro Civil | CREA / PR 71868/5
RG 6661272-4

000177

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TP 01-2021

ESCOLA: DORIVAL MAGRINELLI

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP

CNPJ: 07.426.663/0001-11 TEL: 46 3563 2121

basaltopremoldados@hotmail.com Rua Teresina, 75, Parque das
Embaúvas, Sto. Ant. do Sudoeste, Pr

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

CREA 71868/5 D

PRAZO 90 DIAS
EXECUÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO 90 DIAS EXECUÇÃO												PRAZO 90 DIAS EXECUÇÃO		
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI VALOR SERVIÇO C/ BDI	20.7984% VALOR PLANILHA 5/ BDI	
01	REFAZER TUBULAÇÃO PIA DA COZINHA	0,00%	1.183,68	100,00%												1.183,68	979,88
02	SUBSTITUIR 02 PORTAS DE MADEIRA CHAPEADA	0,00%	1.422,86	100,00%												1.422,86	1.177,88
03	SUBSTITUIR 07 VASOS SANITÁRIOS	0,00%	2.981,21	100,00%												2.981,21	2.467,92
04	RETIRAR E DESATIVAR 01 VASO SANITÁRIO INFANTIL	0,00%	136,06	100,00%												136,06	112,63
05	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO LAVATÓRIOS EM	0,00%	1.610,09	100,00%												1.610,09	1.332,87
06	REFAZER TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA DO LAVATÓRIO	0,00%			543,77	100,00%										543,77	450,15
07	REQUADRO SOB TUBULAÇÕES DO TANQUE	0,00%			147,57	100,00%										147,57	122,16
08	PINTURA DE 04 MESAS MADEIRA	0,00%			335,82	100,00%										335,82	278,00
09	RETIRADA COBERTURA ANTIGA DA ESCOLA	0,00%		50,00%	6.839,91	50,00%										13.679,82	11.324,50
10	ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA NOVAS	0,00%	29.536,60	50,00%	29.536,60	50,00%										85.855,29	59.073,20
11	CALHA ENTRE TELHADOS	0,00%			1.903,08	100,00%										1.903,08	1.575,42
12	PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO (PISO SOBRE PISO)	0,00%					12.293,27	100,00%								12.293,27	10.176,68
13	FORRO EM F.V.C.	0,00%			16.323,30	40,00%	24.484,94	60,00%								40.808,24	33.782,10
14	DEMOLIÇÃO PAREDES EM ALVENARIA	0,00%					911,48	100,00%								911,48	754,55
15	DEMOLIÇÃO PAREDES EM MADEIRA	0,00%					239,30	100,00%								239,30	198,10
16	CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM DIVISÓRIAS LEVE	0,00%					8.172,74	100,00%								8.172,74	6.765,60
17	COLOCAÇÃO EM RODAPÉ EM CERÂMICA	0,00%					173,76	100,00%								173,76	143,84
18	BANCADA DE PIA EM GRANITO	0,00%					896,06	100,00%								896,06	741,78
19	FECHAMENTO E ABERTURA PORTA DA COZINHA	0,00%					335,35	100,00%								335,35	277,61
20	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO ALISADO	0,00%					10.789,15	100,00%								10.789,15	8.931,53
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO		0,00%	52.339,55	30,96%	55.630,05	37,43%	53.438,41	31,61%			0,00%		0,00%		0,00%	184.418,58	169.055,40
VALOR PROPOSTO				30,96%		37,43%		31,61%			0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO			52.339,55	30,96%	63277,44	68,39%	169.055,40	100,00%	169.055,40	100,00%	169.055,40	100,00%	169.055,40	100,00%			

Santo Antônio do Sudoeste, 19 de abril de 2021.

Responsável Técnico
Alexandre Emanuel Schreiner
Engenheiro Civil CREA 71.868/5 D

000178



Projetos e Execuções de Obras
Reformas - Ampliações - Pavers
Pré-Moldados - Blocos de Concreto

SCHREINER ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.426.663/0001-11

INSC. EST.: 90341003-54

ANEXO III DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 01/2021

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER – EPP, CNPJ: 07.426.663/0001-11, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**, cujo objeto é a **Contratação de empresas para execução de reformas nas Escolas Municipais Dorival Magrinelli e Jacinta Rodrigues dos Santos, conforme memorial, projetos e planilhas.**

Atenciosamente.

ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER

Santo Antônio do Sudoeste, 19 de Abril de 2021.

Alexandre Emanuel Schreiner

Engenheiro Civil

CREA-PR 79598 CREA/SC 718685/D

46. 3563.2121 / 46. 3563.1234 / 46. 99105.4268

Rua Antonio Dias Ortega, 130 - Parque das Embauvas - 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

000180

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

NOME DO PROPONENTE: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

CNPJ: 22.212.144/0001-44

ENDEREÇO: RUA AFONSO ARACHEA, 44, VILA NOVA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR - CEP
85.710-000

FONE/FAX: 46 99112-1127


DATA: 14/04/2021

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 19.4.2021

Horário: 8:30


Comissão de Licitação

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
 CNPJ 22.212.144/0001-44
 Rua Afonso Arachea, 44 – Vila Nova
 Santo Antonio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
 Fone 46 999112-1127 – e-mail: dicocarvalho@gmail.com

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 01/2021

Prezados Senhores,
 Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **execução de reformas nas Escolas Municipais Dorival Magrinelli e Jacinta Rodrigues dos Santos, conforme memorial, projetos e planilhas**, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
1		Execução de reforma predial na Escola Dorival Marginelli, no bairro Vila Catarina, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	R\$122.109,35	R\$52.475,24	R\$174.584,59
Valor do lote por extenso: Cento setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos					
Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Valor do material R\$	Valor do serviço R\$	Valor total da Obra R\$
2		Execução de reforma predial na Escola Jacinta Rodrigues dos Santos, no bairro Princesa Isabel, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	R\$9.107,99	R\$12.557,57	R\$ 21.665,56
Valor do lote por extenso: Vinte um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos					

O prazo de execução do objeto da licitação é de **90 (noventa) dias para a escola Dorival Magrinelli e 60 (sessenta) dias para a escola Jacinta Rodrigues dos Santos**, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (noventa) dias**, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 14 de abril de 2021


 VALDIR ANTONIO DE CARVALHO
 CPF 538.829.030-15 RG 4.905.942-6



000183

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
1		CANALETA PISO DA PASSARELA						R\$ 617,60	R\$ 671,66		R\$ 1.289,26
1.1	AUX 0993	DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CIMENTADO INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO	M2	2,40	10,24	236,85	247,09	24,58	568,44	593,02	
1.2	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	M2	2,40	247,09	43,01	290,10	593,02	103,22	696,24	
2		TUBULAÇÃO DA CALÇADA ATÉ A CISTERNA						R\$ 479,82	R\$ 52,69		R\$ 532,51
2.1	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	10,00	47,98	5,27	53,25	479,82	52,69	532,51	
3		ABRIR PASSAGEM PARA ÁGUA EM PAREDE DO						R\$ 48,94	R\$ 83,81		R\$ 132,75
3.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,00	32,80	67,80	100,61	32,80	67,80	100,61	
3.2	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	1,00	7,57	11,96	19,53	7,57	11,96	19,53	
3.3	5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	1,00	0,75	0,11	0,86	0,75	0,11	0,86	

ALAÁ JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

Disc. Construções Civil Ltda. - Mo
Márcio Antonio Carvalho
Administrador

000184

3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS	M2	1,00	7,82	3,94	11,76	7,82	3,94	11,76
4		REVISÃO E CONSERTO COBERTURAS COM						R\$ 4.683,15	R\$ 10.074,82	R\$ 14.757,97
4.1	AUX 3346	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	1.571,00	2,98	6,41	9,39	4.683,15	10.074,82	14.757,97
5		COBERTURA DEPÓSITO MATERIAIS						R\$ 1.221,17	R\$ 256,02	R\$ 1.477,19
5.1	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE	M2	27,39	8,78	2,99	11,77	240,43	81,95	322,38

ALÁA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

Gico Construções Civil Ltda Me
 Valdir Antonio Carvalho
 Administrador

000185

5.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	27,39	28,85	3,19	32,04	790,28	87,37	877,66
5.3	AUX 2714	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	95,23	43,35	138,58	190,46	86,70	277,16
6		SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 235,65	R\$ 150,21	R\$ 385,86
6.1	AUX 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	8,00	26,92	12,64	39,56	215,34	101,11	316,45
7		RETIRADA DE MICTÓRIOS						R\$ 20,31	R\$ 49,10	R\$ 69,41
7.1	AUX 0633	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	2,00	4,18	10,25	14,43	8,36	20,50	28,86
7.2	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	2,00	5,97	14,30	20,27	11,95	28,60	40,55

ALAA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

Dico Construções Civil Ltda Me
 Valdir Antonio Canvalho
 Administrador

000186

8		SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES QUEBRADAS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 973,07	R\$ 728,64	R\$ 1.701,71
8.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	3,00	48,26	79,35	127,60	144,77	238,04	382,81
9		PINTURA DE FORRO EM LAJE						R\$ 828,30	R\$ 490,60	R\$ 1.318,90
9.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	100,00	8,28	4,91	13,19	828,30	490,60	1.318,90

ALAÁ JAMAL ATA MEZHER
ALAÁ JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

Dico Construções Civil Ltda - Me
Dico Construções Civil Ltda - Me
 Valdir Antonio Caspary
 Administrador

B

DICO CONTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
RUA AFONSO ARACHEA 44 – VILA NOVA

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO
01	CANALETA PISO DA PASSARELA	0,00%	1.289,26	100,00%		
02	TUBULAÇÃO DA CALÇADA ATÉ A CISTERNA	0,00%	532,51	100,00%		
03	ABRIR PASSAGEM PARA ÁGUA EM PAREDE DO GINÁSIO	0,00%	132,75	100,00%		
04	REVISÃO E CONERTO COBERTURAS COM INFILTRAÇÕES	0,00%	7.378,98	50,00%	7.378,99	50,00%
05	COBERTURA DEPÓSITO MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00%	1.477,19	100,00%		
06	SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%			385,86	100,00%
07	RETIRADA DE MICTÓRIOS	0,00%			69,41	100,00%
08	SUBSTITUIÇÃO TUBULAÇÕES QUEBRADAS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,00%			1.701,71	100,00%
09	PINTURA DE FORRO EM LAJE	0,00%	659,45	50,00%	659,45	50,00%
VALOR DAS PARCELAS		0,00%	11.470,14		10.195,42	100,00%
ACUMULADO		0,00%	11.470,14		11.665,56	100,00%


ALÁÁ JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734


Dico Construções Civil Ltda. ME
Valdir Antonio Carvatho
Administrador





000187


PRÓPRIO: REPAROS ESCOLA JACINTA RODRIGUES DOS SANTOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 19.591,10		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 195,91	1,00%			3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ -	0,00%			0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ -	0,00%			0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	0,00%			0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 425,42	2,15%			6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 1.439,99	6,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 2.074,46						
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 21.665,56						
BDI (%)			10,53%					

PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS


 Dico Construções Civil Ltda Me
 Valdir Antonio Carvalho
 Administrador


 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura
 ALAA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

000188

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

CNPJ: 22.212.144/0001-44

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1	REFAZER TUBULAÇÃO PIA DA	R\$ 130,46	R\$ 947,41	R\$ 1.077,87	0,620%
2	SUBSTITUIR 02 PORTAS DE	R\$ 961,27	R\$ 334,40	R\$ 1.295,67	0,746%
3	SUBSTITUIR 07 VASOS	R\$ 2.486,72	R\$ 228,00	R\$ 2.714,71	1,562%
4	RETIRAR E DESATIVAR 01	R\$ 62,90	R\$ 61,00	R\$ 123,90	0,071%
5	DEMOLIÇÃO E	R\$ 807,15	R\$ 659,02	R\$ 1.466,17	0,844%
6	REFAZER TUBULAÇÃO ÁGUA	R\$ 250,26	R\$ 244,91	R\$ 495,17	0,285%
7	REQUADRO SOB TUBULAÇÕES	R\$ 105,49	R\$ 28,89	R\$ 134,38	0,077%
8	PINTURA DE 04 MESAS	R\$ 123,42	R\$ 182,38	R\$ 305,80	0,176%
9	RETIRADA COBERTURA	R\$ 4.702,06	R\$ 7.754,89	R\$ 12.456,95	7,169%
10	ESTRUTURA DA COBERTURA E	R\$ 66.242,90	R\$ 11.937,62	R\$ 78.180,52	44,995%
11	CALHA ENTRE TELHADOS	R\$ 1.463,23	R\$ 296,73	R\$ 1.732,96	0,997%
12	PAVIMENTAÇÃO PISO	R\$ 7.617,51	R\$ 3.576,84	R\$ 11.194,35	6,443%
13	FORRO EM P.V.C.	R\$ 16.450,19	R\$ 20.710,12	R\$ 37.160,31	21,387%
14	DEMOLIÇÃO PAREDES EM	R\$ 270,60	R\$ 559,40	R\$ 830,00	0,478%
15	DEMOLIÇÃO PAREDES EM	R\$ 68,92	R\$ 149,00	R\$ 217,92	0,125%
16	CONSTRUÇÃO DE PAREDES	R\$ 7.442,16	R\$ 0,00	R\$ 7.442,16	4,283%
17	COLOCAÇÃO EM RODAPÉ EM	R\$ 107,67	R\$ 50,56	R\$ 158,23	0,091%
18	BANCADA DE PIA EM	R\$ 715,64	R\$ 100,32	R\$ 815,96	0,470%
19	FECHAMENTO E ABERTURA	R\$ 142,98	R\$ 162,40	R\$ 305,38	0,176%
20	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM	R\$ 7.474,50	R\$ 2.348,70	R\$ 9.823,20	5,654%
21	REVESTIMENTO CERAMICO	R\$ 2.587,01	R\$ 1.296,03	R\$ 3.883,04	1,956%
22	ALVENARIA EM BLOCOS DE	R\$ 1.245,58	R\$ 776,52	R\$ 2.022,10	0,979%
23	ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES	R\$ 650,74	R\$ 70,13	R\$ 720,86	0,415%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 122.109,35	R\$ 52.475,24	R\$ 174.584,58	100,0%
PERCENTAGEM (%)		70,14%	29,86%	100,00%	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CC)					

22.212.144/0001-44

DICO CONSTRUÇÕES
CIVIL LTDA - MERua Afonso Arrechea, 36
85710-000 - Stº Antº do Sudoeste PRALIA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A144734

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	
1		REFAZER TUBULAÇÃO PIA DA COZINHA						R\$ 130,46	R\$ 947,41		R\$ 1.077,87
1.1	AUX 0351	SUBSTITUIÇÃO TUBO PVC ESGOTO Ø 50MM, JUNTA ELÁSTICA - SÉRIE N C/ ABERTURA, FECHAMENTO E REBOCO	M	4,00	32,62	236,85	269,47	130,46	947,41	1.077,87	
2		SUBSTITUIR 02 PORTAS DE MADEIRA CHAPEADA						R\$ 961,27	R\$ 334,40		R\$ 1.295,67
2.1	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	480,63	167,20	647,83	961,27	334,40	1.295,67	
3		SUBSTITUIR 07 VASOS SANITÁRIOS						R\$ 2.486,71	R\$ 228,00		R\$ 2.714,71
3.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	7,00	5,97	14,30	20,27	41,81	100,10	141,91	
3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00	349,27	18,27	367,54	2.444,90	127,90	2.572,80	
4		RETIRAR E DESATIVAR 01 VASO SANITÁRIO INFANTIL						R\$ 62,90	R\$ 61,00		R\$ 123,90
4.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	1,00	5,97	14,30	20,27	5,97	14,30	20,27	
4.2	AUX 0633	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UN	1,00	4,18	32,25	36,43	4,18	32,25	36,43	


ALAA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734


 Dico Construções Civil Ltda Me
 Valdir Antonio Carvalho
 Administrador

000190

4.3	AUX 0969	PISO CONCRETO (1:3:6) QUADRO/1M LASTRO BRITA E=5CM - FORNEC. E EXEC.	M2	1,00	28,02	7,45	35,46	28,02	7,45	35,46
4.4	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1,00	24,73	7,00	31,72	24,73	7,00	31,72
5		DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO LAVATÓRIOS EM ALVENARIA						R\$ 807,17	R\$ 659,00	R\$ 1.466,17
5.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	1,00	32,80	67,80	100,61	32,80	67,80	100,61
5.2	AUX 2840	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARÉIA) - FORNEC. E EXEC	M2	7,40	28,50	35,78	64,28	210,91	264,79	475,70
5.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,80	1,91	1,79	3,71	28,33	26,54	54,86
5.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	14,80	7,57	11,96	19,53	112,01	176,96	288,97
5.5	AUX 2198	AZULEJO 20X20CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE- FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	14,80	28,59	8,31	36,89	423,12	122,91	546,03

ALAA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

Dico Construções Civil Ltda Me
Valdir Antonio Carvalho
Administrador

6		REFAZER TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA DO LAVATÓRIO						R\$ 250,26	R\$ 244,91		R\$ 495,17
6.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	48,26	72,01	120,26	144,77	216,02	360,79	
7		REQUADRO SOB TUBULAÇÕES DO TANQUE						R\$ 105,49	R\$ 28,89		R\$ 134,38
7.1	AUX 0969	PISO CONCRETO (1:3:6) QUADRO/1M LASTRO BRITA E=5CM - FORNEC. E EXEC.	M2	2,00	28,02	7,45	35,47	56,03	14,90	70,93	
7.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	2,00	24,73	7,00	31,73	49,46	13,99	63,45	
8		PINTURA DE 04 MESAS MADEIRA						R\$ 123,42	R\$ 182,38		R\$ 305,80
8.1	AUX 0953	PINTURA COM SELADOR PARA MADEIRA , DUAS DEMÃOS	M2	10,00	3,53	7,41	10,95	35,31	74,14	109,45	
8.2	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	10,00	8,81	10,82	19,64	88,11	108,24	196,35	
9		RETIRADA COBERTURA ANTIGA DA ESCOLA						R\$ 4.702,06	R\$ 7.754,89		R\$ 12.456,95
9.1	AUX 3346	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	638,00	2,98	6,41	9,39	1.901,88	4.091,49	5.993,37	
9.2	AUX 3354	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXAFIRA	M2	638,00	4,39	5,74	10,13	2.800,18	3.663,40	6.463,58	

ALAA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

Dico Construções Civil Ltda Me
Valdir Antonio Carvalho
Administrador

000191

10		ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA NOVAS						R\$ 66.242,90	R\$ 11.937,62	R\$ 78.180,52
10.1	AUX 2418	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO OS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	M2	638,00	67,64	16,24	83,88	43.153,68	10.358,57	53.512,25
10.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	638,00	36,19	2,48	38,67	23.089,22	1.579,05	24.668,27
11		CALHA ENTRE TELHADOS						R\$ 1.463,23	R\$ 269,73	R\$ 1.732,96
11.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	31,00	47,20	8,70	55,90	1.463,23	269,73	1.732,96
12		PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO (PISO SOBRE PISO)						R\$ 7.617,51	R\$ 3.576,84	R\$ 11.194,35
12.1	AUX 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	283,00	26,92	12,64	39,56	7.617,51	3.576,84	11.194,35
13		FORRO EM P.V.C.						R\$ 16.450,19	R\$ 20.710,12	R\$ 37.160,31

ALAA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

Dico Construções Civil Ltda Me
Valdir Antonio Carvalho
Administrador

13.1	AUX 1335	FORRO DE PVC, RÉGUA DE 20 CM, INCLUI TARUGAMENTO, FIXADO NAS PAREDES	M2	638,00	25,78	32,46	58,25	16.450,19	20.710,12	37.160,31
14		DEMOLIÇÃO PAREDES EM ALVENARIA						R\$ 270,62	R\$ 559,38	R\$ 830,00
14.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	8,25	32,80	67,80	100,61	270,62	559,38	830,00
15		DEMOLIÇÃO PAREDES EM MADEIRA						R\$ 68,92	R\$ 149,00	R\$ 217,92
15.1	AUX 3267	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	35,00	1,97	4,26	6,23	68,92	149,00	217,91
16		CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM DIVISÓRIAS LEVE						R\$ 7.442,16	R\$ -	R\$ 7.442,16
16.1	AUX 1568	DIVISÓRIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LÂMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA Prensada C/MONTANTES ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	80,00	93,03	0,00	93,03	7.442,16	0,00	7.442,16
17		COLOCAÇÃO EM RODAPÉ EM CERÂMICA						R\$ 107,67	R\$ 50,56	R\$ 158,23
17.1	AUX 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	4,00	26,92	12,64	39,56	107,67	50,56	158,22
18		BANCADA DE PIA EM GRANITO						R\$ 715,64	R\$ 100,32	R\$ 815,96
18.1	AUX 2738	BANCADA GRANITO PRETO POLIDO E=2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,00	357,82	50,16	407,98	715,64	100,32	815,96
19		FECHAMENTO E ABERTURA PORTA DA COZINHA						R\$ 142,98	R\$ 162,40	R\$ 305,38

ALAA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

Glauco Construções Civil Ltda Me
Valdir Antonio Carvalho
Administrador

000192

19.1	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,32	32,80	67,80	100,61	10,50	21,70	32,19
19.2	AUX 2840	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARÉIA) - FORNEC. E EXEC	M2	2,10	28,50	35,78	64,28	59,85	75,14	135,00
19.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,20	1,91	1,79	3,71	8,04	7,53	15,57
19.4	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	4,20	7,57	11,96	19,53	31,79	50,22	82,01
19.5	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4,20	7,81	1,86	9,67	32,80	7,81	40,61
20		EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO ALISADO						R\$ 7.474,50	R\$ 2.348,70	R\$ 9.823,20
20.1	AUX 0969	PISO CONCRETO (1:3:6) QUADRO/1M LASTRO BRITA E=5CM - FORNEC. E EXEC.	M2	150,00	49,83	15,66	65,49	7.474,50	2.348,70	9.823,20
21		REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 2.587,01	R\$ 1.296,03	R\$ 3.883,04
21.1	AUX 2198	AZULEJO 20X20CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	30,00	31,45	8,31	39,75	943,47	249,15	1.192,62

ALAA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

Dico Construções Civil Ltda
 Valdir Antonio Carvalho
 Administrador

000193

22		ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO PARA CASA GÁS						R\$ 1.245,58	R\$ 776,52		R\$ 2.022,10
22.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,00	33,97	17,62	51,59	339,68	176,22	515,90	
22.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,00	2,91	1,79	4,71	58,28	94,14	94,14	
22.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M2	20,00	9,84	11,96	21,80	196,89	436,03	436,03	
23		ADEQUAÇÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA OS PROFESSORES						R\$ 650,73	R\$ 70,13		R\$ 720,86
23.1	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	1,00	5,97	14,30	20,27	5,97	14,30	20,27	
23.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	349,27	18,27	367,54	349,27	18,27	367,54	
23.3	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	295,49	37,56	333,05	295,49	37,56	333,05	

ALÁÁ-JAMAL ÁTA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

Waldir Antonio Carvalho
 Administrador

000194

DICO CONTRUÇÕES CIVIL LTDA
 CNPJ 22.212.144/0001-44
 RUA AFONSO ARACHEA 44 – VILA NOVA

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO
01	REFAZER TUBULAÇÃO PIA DA COZINHA	0,00%	1.077,87	100,00%				
02	SUBSTITUIR 02 PORTAS DE MADEIRA CHAPEADA	0,00%	1.295,67	100,00%				
03	SUBSTITUIR 07 VASOS SANITÁRIOS	0,00%	2.714,71	100,00%				
04	RETIRAR E DESATIVAR 01 VASO SANITÁRIO INFANTIL	0,00%	123,90	100,00%				
05	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO LAVATÓRIOS EM ALVENARIA	0,00%	1.466,17	100,00%				
06	REFAZER TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA DO LAVATÓRIO	0,00%			495,17	100,00%		
07	REQUADRO SOB TUBULAÇÕES DO TANQUE	0,00%			134,38	100,00%		
08	PINTURA DE 04 MESAS MADEIRA	0,00%			305,80	100,00%		
09	RETIRADA COBERTURA ANTIGA DA ESCOLA	0,00%	6.228,48	50,00%	6.228,48	50,00%		
10	ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA NOVAS	0,00%	39.090,26	50,00%	39.090,26	50,00%		
11	CALHA ENTRE TELHADOS	0,00%			1.732,96	100,00%		
12	PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO (PISO SOBRE PISO)	0,00%					11.194,35	100,00%
13	FORRO EM P.V.C.	0,00%			18.580,15	50,00%	18.580,15	50,00%
14	DEMOLIÇÃO PAREDES EM ALVENARIA	0,00%					830,00	100,00%
15	DEMOLIÇÃO PAREDES EM MADEIRA	0,00%					217,92	100,00%
16	CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM DIVISÓRIAS LEVE	0,00%					7.442,16	100,00%
17	COLOCAÇÃO EM RODAPÉ EM CERÂMICA	0,00%					158,23	100,00%
18	BANCADA DE PIA EM GRANITO	0,00%					815,96	100,00%
19	FECHAMENTO E ABERTURA PORTA DA COZINHA	0,00%					305,38	100,00%
20	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO ALISADO	0,00%					9.823,20	100,00%
21	REVESTIMENTO CERAMICO	0,00%					3.883,04	100,00%
22	ALVENARIA EM BLOCOS	0,00%					2.022,10	100,00%
23	ADEQUAÇÕES INSTALAÇÕES	0,00%					720,86	100,00%
	VALOR DAS PARCELAS	0,00%	51.997,06		66.567,20		55.993,35	100,00%
	ACUMULADO	0,00%	51.997,06		118.564,25		174.557,60	100,00%

[Handwritten signature]
 Dico Construções Civil Ltda Me
 Valdir Antonio Carvatho
 Administrador

[Handwritten signature]
ALAA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

000195

PRÓPRIO: REPAROS ESCOLA DORIVAL MAGRINELLI

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 157.957,79		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 1.579,58	1,00%			3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ -	0,00%			0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ -	0,00%			0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	0,00%			0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 3.437,55	2,15%			6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 11.609,89	6,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 16.627,02						
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 174.584,81						
BDI (%)			10,53%					

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS


Dico Construções Civil Ltda Me
Valdir Antonio Carvatho
Administrador


ALAA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

000196

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua Afonso Arachea, 44, Vila Nova
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 01/2021

Pela presente, declaro(amos) que a empresa DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME, com sede na Rua Afonso Arachea, 36, Vila Nova, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021**, cujo objeto é a **Contratação de empresas para execução de reformas nas Escolas Municipais Dorival Magrinelli e Jacinta Rodrigues dos Santos, conforme memorial, projetos e planilhas.**

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 14 de abril de 2021.



DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua Afonso Arachea, 44, Vila Nova
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 01/2021

Pelo presente instrumento, a empresa DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME, com sede na Rua Afonso Arachea, 36, Vila Nova, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 14 de abril de 2021.

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO



Data da consulta: 14/04/2021 08:45:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.212.144/0001-44**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

A



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa **Fácil** PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME		Protocolo: PRC2106382376			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208054433	CNPJ 22.212.144/0001-44	Data de Ato Constitutivo 08/04/2015	Início de Atividade 13/04/2015		
Endereço Completo Rua AFONSO ARACHEA, Nº 44, VILA NOVA - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF/CNPJ 538.829.030-15	Participação no capital R\$ 49.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Nome GILSON CARVALHO	CPF/CNPJ 052.111.729-14	Participação no capital R\$ 500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF 538.829.030-15	Término do mandato			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 26/10/2017	Número 20177329432	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2021, às 09:58:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5FLDGBRH.



PRC2106382376

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral