



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20131678479** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **06/05/2013** Baixada em: **16/06/2013** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER** Nº: **50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO** UF: **PR** CEP: **85620-000**

Contrato: **celebrado em 01/04/2013** Vinculado a ART: **20131678428**

Valor do contrato: **R\$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **8.311,22** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUAS PERIMETRO URBANO** Nº: **S/N**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **01/04/2013** Conclusão efetiva: **12/06/2013**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**,
 Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado:
OUTROS

Observações:

ELABORAÇÃO DE ORCAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO COM CBUQ, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER E SISTEMA DE DRENAGEM NAS RUAS JOSÉ SPONCHIADO, AMAZONAS E VALENTIM RIGHES





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20132069573** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/06/2013 Baixada em: 06/01/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: celebrado em 10/03/2013

Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.615,13 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS N 12, N 07, N 13 E N 18 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/03/2013 Conclusão efetiva: 06/01/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS, RODOVIAS**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO, PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM**

Observações:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS Nº 12, Nº 07, Nº 13 E Nº 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20132069611** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **03/06/2013** Baixada em: **06/01/2014** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER** Nº: **50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO** UF: **PR** CEP: **85620-000**

Contrato: **celebrado em 10/03/2013** Vinculado a ART: **20132069573**

Valor do contrato: **R\$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **3,615,13** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUAS N 12, N 07, N 13 E N 18** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **10/03/2013** Conclusão efetiva: **06/01/2014**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**,
 Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado:
OUTROS

Observações:

ELABORACAO DE ORCAMENTO E CRONOGRAMA REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS Nº 12, Nº 07, Nº 13 E Nº 18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20132280592** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/06/2013 Baixada em: 06/01/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: celebrado em 15/05/2013

Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 26.761,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADAS MUNICIPAIS Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/05/2013 Conclusão efetiva: 06/01/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS, RODOVIAS**, Serviço Contratado: **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS SEGUINTE TRENCHOS:

TRECHO 1 - ENTRE A ENCRUZILHADA QUE VAI PARA A LINHA TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS E O INÍCIO DO CALÇAMENTO EXISTENTE, LOCALIZADO EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL NA LINHA TIRADENTES ;
TRECHO 2 - ENTRE A ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SALGADO FILHO A LINHA SÃO BRAZ ATÉ A IGREJA DA COMUNIDADE DA LINHA TIRADENTES .





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20132281238** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/06/2013 Baixada em: 06/01/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: celebrado em 15/05/2013 Vinculado a ART: 20132280592

Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 26.761,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADAS MUNICIPAIS Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/05/2013 Conclusão efetiva: 06/01/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**,
Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado:
OUTROS

Observações:

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NOS SEGUINTE

TRECHOS:

TRECHO 1 - ENTRE A ENCRUZILHADA QUE VAI PARA A LINHA TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS E O
INÍCIO DO CALÇAMENTO EXISTENTE, LOCALIZADO EM FRENTE AO COLÉGIO MUNICIPAL NA LINHA TIRADENTES ;
TRECHO 2 - ENTRE A ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SALGADO FILHO A LINHA SÃO BRAZ ATÉ A IGREJA DA
COMUNIDADE DA LINHA TIRADENTES .





6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20133408525** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/08/2013 Baixada em: 06/01/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: celebrado em 15/07/2013

Valor do contrato: R\$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 300,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS N 18 Nº: S/N

Complemento: QD: 49 LT: 04-BBairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/07/2013 Conclusão efetiva: 06/01/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20133409068** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/08/2013 Baixada em: 06/01/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: celebrado em 15/07/2013 Vinculado a ART: 20133408525

Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 300,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS N 18 Nº: S/N

Complemento: QD: 49 LT: 04-BBairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/07/2013 Conclusão efetiva: 06/01/2014

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA
DE 100 M2**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL COM 300 M²





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20133722181** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **18/09/2013** Baixada em: **06/01/2014** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000**

Contrato: **celebrado em 05/07/2013 Vinculado a ART: 20122090030**

Valor do contrato: **R\$ 1,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **9,147,00** Unidade de Medida: **METRO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LINHA ROMMEL Nº: S/N**

Bairro: **AREA RURAL**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **05/07/2013** Conclusão efetiva: **06/01/2014**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO**,
 Área de Competência: **SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**, Tipo de Obra/Serviço: **SISTEMAS DE**
ABASTECIMENTO D'ÁGUA, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

ORÇAMENTO REFERENTE A UMA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA: INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, REDE
EDUTORA E ADUTORA, RESERVATORIO, ESTACAO DE TRATAMENTO E REDE DE DISTRIBUICAO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1249/2015

Número da ART: **20134585439** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/11/2013 Baixada em: 06/01/2014 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO - PR** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000**

Contrato: **PRESTACAO DE SERVICIO** celebrado em 08/11/2013

Valor do contrato: **R\$ 250,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **500,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV HERMINIO FELIPPI Nº: S/N**

Complemento: **QD: 20 LT: 2 E 3 Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **08/11/2013** Conclusão efetiva: **10/11/2013**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO SMANIOTTO, COM ÁREA DE 366,11 M². SOBRE OS LOTES Nº 02 E 03 DA QUADRA 20, SERVIÇO REALIZADO COM MÁQUINAS E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO. O PROFISSIONAL FEZ UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 023.425, A 023.426, A 023.427, A 023.428, A 023.429, A 023.430, A 023.431, A 023.432, A 023.433, A 023.434, A 023.435, A 023.436, A 023.437, A 023.438, A 023.439, A 023.440, A 023.441, A 023.442, A 023.443, A 023.444, A 023.445, A 023.446, A 023.447, A 023.448, A 023.449, A 023.450, A 023.451, A 023.452, A 025.635, A 025.636, A 025.637, A 025.638, A 025.639, A 025.640, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1249/2015

22/09/2021 17:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 76157/2015.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento inscrita no CNPJ sob nº95.590.832/0001-11, com sede na Avenida São Roque, nº178, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

- ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTES A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO ROQUE. OS TRABALHOS SÃO REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E CANTEIROS CENTRAIS COM PAVER (3470,90m² DE PAVER), PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO PLANIALTIMÉTRICO DO LOCAL, PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO COM MADEIRA.
 - 017 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO;
 - 018 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
 - 019 - PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
 - 021 - PROJETO GEOMÉTRICO
- DIMENSÃO: 6.129,00M² (SEIS MIL CENTO E VINTE E NOVE METROS QUADRADOS)

Através do Profissional:
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Nº CREA: PR-102404/D
NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

Empresa contratada:
RAZÃO SOCIAL: LEONARDI ENGENHARIA LTDA-ME.
CNPJ: 10.747.957/0001-50
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, Nº1022
BAIRRO: ALVORADA
CIDADE - UF: FRANCISCO BELTRÃO- PR
CEP: 85.601-40

Endereço da obra/serviço:
ENDEREÇO: AVENIDA SÃO ROQUE
BAIRRO: CENTRO
CIDADE - UF: PINHAL DE SÃO BENTO- PR.
CEP: 85727-000

Conforme ART 20172937410 com datas de início em 15/01/2017 e conclusão em 15/10/2017.

PINHAL DE SÃO BENTO-PR, 20 DE MARÇO 2.019.

Multiplicado de Santo Ant. da Sudeste - PR
Conferido com o original

04 / 30 / 2025
Comissão de Licitações

[Handwritten signature]

Valcei Ilceu Barbieri

VALCEI ILCEU BARBIERI
CPF nº546.250.849-20
CREA PR-24650/D
Eng. Agrônomo
Responsável técnico



Valcei Ilceu Barbieri
Engenheiro Agrônomo
CREA 24650/D
CPF 546.250.849-20



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20172937410
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 142,68 referente a esta ART foi pago em 10/07/2017 com a guia nº 100020172937410

Profissional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) Nº Carteira: PR-102404/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

Nº Registro: 48027

Contratante: MUNICIPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO

CPF/CNPJ: 95.590.832/0001-11

Endereço: AV. SÃO ROQUE 178 CENTRO

CEP: 85727000 PINHAL DE SAO BENTO PR Fone:

Local da Obra/Serviço: AVENIDA SÃO ROQUE .

Quadra:.

Lote:.

CENTRO - PINHAL DE SAO BENTO PR

CEP: 85727000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	6129 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.		1103PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS		
Tipo Obra/Serv		045 ARRUAMENTO		
Serviços contratados	017	PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	019	PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE		
	021	PROJETO GEOMÉTRICO	Dados Compl.	0
	035	PROJETO		
	130	OUTROS		

Data Início 15/01/2017

Data Conclusão 15/10/2017

Vlr Taxa R\$ 142,68

0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTES A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA

SÃO ROQUE. OS TRABALHOS SÃO REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS COM

PAVER (3470,90 M² DE PAVER), PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO PLANIALTIMETRICO DO LOCAL, PROJETO

DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE

PERGOLADO COM MADEIRA.

Insp.: 4620

25/08/2021

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 / FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Salgado Filho inscrita no CNPJ sob nº76.205.699/0001-98, com sede na Rua Floriano Anater, nº50, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

-EXECUÇÃO DE 02 DUAS VALAS E 04 FUROS PARA IDENTIFICAÇÃO DO SOLO, NOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS AS FUNDAÇÕES DE UMA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, A SER CONSTRUÍDA SOBRE O ARROIO TAMANDUÁ, ENTRE AS RUAS AMAZONAS E AV. HERMÍNIO FELIPPE, NA CIDADE DE SALGADO FILHO-PR

Através do Profissional:

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº CREA: PR-102404/D

NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

Empresa contratada:

RAZÃO SOCIAL: LEONARDI ENGENHARIA LTDA-ME.

CNPJ: 10.747.957/0001-50

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, Nº1022

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE – UF: FRANCISCO BELTRÃO- PR

CEP: 85.601-40

Endereço da obra/serviço:

ENDEREÇO: RIO ARROIO TAMANDUÁ – ENT. AV. HERMÍNIO FELIPPI E RUA AMAZONAS S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE – UF: SALGADO FILHO- PR.

CEP: 85620-000

Conforme **ART 20181516792** com datas de início em 03/04/2018 e conclusão em 28/04/2018

Conforme ART 20181516792 com datas de início em 03/04/2018 e conclusão em 28/04/2018

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR SALGADO FILHO-PR, 20 DE MARÇO 2.019.

Confere com o original

04/10/2023

Comissão de Licitações

O TAZINASSO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 162748/D

OSVALDO TAZINASSO JUNIOR
CPF nº098.122.689-28
CREA PR-162748/D
Eng. Civil
Responsável técnico



CREA - PR
A 063535



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20181516792
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 82,94 referente a esta ART foi pago em 05/04/2018 com a guia nº 100020181516792

Professional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) N° Carteira: PR-102404/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

N° Registro: 48027

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CPF/CNPJ: 76.205.699/0001-98

Endereço: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER 50 CENTRO

CEP: 85620000 SALGADO FILHO PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RIO ARROI TAMANDUÁ - ENT. AV. HERMÍNIO FELIPPI E RUA AMAZONAS S/N
CENTRO - SALGADO FILHO PR

Quadra: Lote:
CEP: 85620000

Latitude: -26,175525 Longitude: -53,354969

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	6 UNID
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	139	SONDAGENS		
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO		
	606	OUTROS-NÃO MÚLTIPLA		
			Dados Compl.	0
			Data Início	03/04/2018
			Data Conclusão	28/04/2018
		Vlr Taxa	R\$ 82,94	0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

EXECUÇÃO DE 02 DUAS VALAS E 04 FURROS PARA IDENTIFICAÇÃO DO SOLO, NOS LOCAIS ONDE SERÃO
EXECUTADAS AS FUNDAÇÕES DE UMA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, A SER CONSTRUÍDA SOBRE O
ARROIO TAMANDUÁ, ENTRE AS RUAS AMAZONAS E AV. HERMÍNIO FELIPPE, NA CIDADE DE SALGADO FILHO-PR. Insp.: 4620
22/09/2021
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1295/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HUGO HEWANS LEONARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO HEWANS LEONARDI**

RNP: **1707224382**

Registro: **PR-102404/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20172937410** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/07/2017 Baixada em: 14/11/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO** CNPJ: **95.590.832/0001-11**

Rua: **AV. SÃO ROQUE** Nº: **178**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PINHAL DE SAO BENTO** UF: **PR** CEP: **85727-000**

Contrato: **celebrado em 15/01/2017**

Valor do contrato: **R\$ 11.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **6.129,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SÃO ROQUE** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PINHAL DE SAO BENTO**

UF: **PR**

CEP: **85727-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **15/01/2017** Conclusão efetiva: **15/10/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO, PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO GEOMÉTRICO**

Observações:

PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTES A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO ROQUE. OS TRABALHOS SÃO REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS COM PAVER (3470,90 M² DE PAVER), PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO PLANIALTIMÉTRICO DO LOCAL, PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, PROJETO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO COM MADEIRA.

6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**CREA-PR**Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1295/2019

Número da ART: **20181516792** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/04/2018 Baixada em: 28/04/2018 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER Nº: 50

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO UF: PR CEP: 85620-000

Contrato: celebrado em 03/04/2018

Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 6,00 Unidade de Medida: UNID

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RIO ARROI TAMANDUÁ - ENT. AV. HERMÍNIO FELIPPI E RUA AMAZONAS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SALGADO FILHO

UF: PR

CEP: 85620-000

Coordenadas Geográficas: -26,175525 x -53,354969

Data de início: 03/04/2018 Conclusão efetiva: 28/04/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **SONDAGENS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, OUTROS-NÃO MÚLTIPLA**

Observações:

EXECUÇÃO DE 02 DUAS VALAS E 04 FURAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO SOLO, NOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADAS AS FUNDAÇÕES DE UMA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, A SER CONSTRUÍDA SOBRE O ARROIO TAMANDUÁ, ENTRE AS RUAS AMAZONAS E AV. HERMÍNIO FELIPPE, NA CIDADE DE SALGADO FILHO-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 063534, A 063535, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1295/2019**22/09/2021 16:18**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 101307/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

: 000223

Adm. 2017/2020

Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04 - www.bomjesusdosul.pr.gov.br - E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.443/0001-04, com sede na Av. Ipiranga, nº 72, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

- PROJETO E ORÇAMENTO DE 515,47 M DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO COM 1,00M DE DIÂMETRO. NOS SEGUINTE LOCALS:
TRECHO 01 GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 02 COM OS LOTES 05 E 07 DA QUADRA 19.
TRECHO 02 GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 05, COM O LOTE Nº 07 DA QUADRA 18.
TRECHO 03 GALERIA A SER DUPLICADA ENTRE A AV. IPIRANGA E A RUA VIRGÍLINO PONCIO, E GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIRGILINO PONCIO E O RIO LAJEADO FIRMINO.

Através do Profissional:

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº CREA: PR-102404/D

NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

Empresa contratada:

RAZÃO SOCIAL: LEONARDI ENGENHARIA LTDA-ME.

CNPJ: 10.747.957/0001-50

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, Nº 1022

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE – UF: FRANCISCO BELTRÃO- PR

CEP: 85601-040

Endereço da obra/serviço:

ENDEREÇO: PERIMETRO URBANO, NOS SEGUINTE TRECHOS:

TRECHO 01 GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 02 COM OS LOTES 05 E 07 DA QUADRA 19.

TRECHO 02 GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 05, COM O LOTE Nº 07 DA QUADRA 18.

TRECHO 03 GALERIA A SER DUPLICADA ENTRE A AV. IPIRANGA E A RUA VIRGÍLINO PONCIO, E GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIRGILINO PONCIO E O RIO LAJEADO FIRMINO.

BAIRRO: CENTRO

CIDADE – UF: BOM JESUS DO SUL - PR.

CEP: 85708-000

Conforme **ART 20172316202** com datas de início em 20/05/2017 e conclusão em 26/06/2017.

BOM JESUS DO SUL - PR, 29/ JUNHO/ 2018.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original
04/10/2021

Comissão de Licitações


LUIZA GUERRA BELLO

CPF 082.759.319-83

Carteira: PR-134740/D

Responsável técnico

Engenheira Civil



BOM JESUS DO SUL - CAMINHO, VERDADE E VIDA.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20172316202
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 81,53 referente a esta ART foi pago em 01/06/2017 com a guia nº 100020172316202

Profissional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) Nº Carteira: PR-102404/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

Nº Registro: 48027

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL

CPF/CNPJ: 01.612.443/0001-04

Endereço: AV IPIRANGA 72 CENTRO

CEP: 85708000 BOM JESUS DO SUL PR Fone:

Local da Obra/Serviço: PERIMETRO URBANO S/N

Quadra:

Lote:

CENTRO - BOM JESUS DO SUL PR

CEP: 85708000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	515,47 METRO
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1108	SISTEMAS DE DRENAGEM E/OU IRRIGAÇÃO		
Tipo Obra/Serv	215	GALERIAS/BUEIROS		
Serviços contratados	035	PROJETO		
	130	OUTROS		

Dados Compl. 0

Data Início 20/05/2017

Data Conclusão 26/06/2017

Vlr Taxa R\$ 81,53 0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
● SA ART REFERE-SE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE 515,47 M DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO COM 1,00M DE DIÂMETRO. NOS SEGUINTE LOCALS:

TRECHO 01 - GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 02 COM OS LOTES 05 E 07 DA QUADRA 19.

TRECHO 02 - GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 05, COM O LOTE Nº 07 DA QUADRA 18.

TRECHO 03 - GALERIA A SER DUPLICADA ENTRE A AV. IPIRANGA E A RUA VIRGÍLINO PONCIO, E GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIRGILINO PONCIO E O RIO LAJEADO FIRMINO.

Insp.: 4620
25/08/2021
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3985/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HUGO HEWANS LEONARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO HEWANS LEONARDI**

RNP: **1707224382**

Registro: **PR-102404/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20172316202** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/06/2017** Baixada em: **26/06/2017** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL** CNPJ: **01.612.443/0001-04**

Rua: **AV IPIRANGA** Nº: **72**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85708-000**

Contrato: **celebrado em 20/05/2017**

Valor do contrato: **R\$ 3.600,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **515,47** Unidade de Medida: **METRO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PERIMETRO URBANO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85708-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **20/05/2017** Conclusão efetiva: **26/06/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **SISTEMAS DE DRENAGEM E/OU IRRIGAÇÃO**, Tipo de Obra/Serviço: **GALERIAS/BUEIROS**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO**

Observações:

ESSA ART REFERE-SE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE 515,47 M DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE CONCRETO COM 1,00M DE DIÂMETRO. NOS SEGUINTE LOCAIS:

TRECHO 01 - GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 02 COM OS LOTES 05 E 07 DA QUADRA 19.

TRECHO 02 - GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA SÃO PAULO E O RIO LAJEADO FIRMINO, NA DIVISA ENTRE OS LOTES 04 E 05, COM O LOTE Nº 07 DA QUADRA 18.

TRECHO 03 - GALERIA A SER DUPLICADA ENTRE A AV. IPIRANGA E A RUA VIRGÍLINO PONCIO, E GALERIA A SER CONSTRUÍDA ENTRE A RUA VIRGILINO PONCIO E O RIO LAJEADO FIRMINO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

3985/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Número da ART: **20174921812** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/11/2017 Baixada em: 27/06/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE** CNPJ: **75.927.582/0001-55**

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 621

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO celebrado em 11/09/2017

Valor do contrato: R\$ 38.900,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 5.839,92 Unidade de Medida: METRO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RIO CEDRO E RIO AURORA Nº: S/Nº

Complemento: QD: VARIAS LT: VARIOS Bairro: PERÍMETRO URBANO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

UF: PR

CEP: 85710-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 11/09/2017 Conclusão efetiva: 27/06/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES**, Tipo de Obra/Serviço: **OBRAS DE SANEAMENTO**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO**

Observações:

PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS RIOS CEDRO E AURORA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 5.839,92 M, SENDO 3.206,33M NO RIO CEDRO E 2633,59M NO RIO AURORA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE. O PROJETO CONSTA DOS SEGUINTE ITENS: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO; INSTALAÇÕES; RETIRADA DE MATERIAL VEGETAL; DESASSOREAMENTO COM RETIRADA DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA E REGULARIZAÇÃO DO BOTA FORA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 059325, A 059326, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3985/2018

22/09/2021 16:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 273877/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.614.343/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis inscrita no CNPJ 01.614.343/0001-09, com sede na Rua Nº 12 (Rua Encantilado), Centro, Manfrinópolis – PR, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente e de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, DE UM BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO COM 6,00M DE LARGURA E 5,60 DE EXTENSÃO. O BUEIRO É COMPOSTA POR CABECEIRAS NORMAIS DE CONCRETO ARMADO, E CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M. LOCALIZA-SE NA ESTRADA MUNICIPAL, QUE LIGA A LINHA TANCREDO BENGHI A LINHA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA. COORDENADAS 26º 05' 54.2" S 53º 19' 50.7" W. A AREA DO BUEIRO CELULAR É DE 33,6 M².

Através do Profissional:

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº CREA: 102404/D

NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

EMPRESA EXEC.: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME CNPJ:10747957/0001-50

Endereço da obra/serviço:

ENDEREÇO: RODOVIA 163 ESTRADA MUNICIPAL, QUE LIGA A LINHA TANCREDO BENGHI A LINHA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA. COORDENADAS 26º 05' 54.2" S 53º 19' 50.7" W

CIDADE – UF: MANFRINÓPOLIS – PR

CEP: 85628000

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original

04 / 10 / 2021

Conforme ART 20172157414 com data de início em 21/05/2017 e conclusão em 26/06/2017.

Comissão de Licitações

Manfrinópolis – PR, 19 de Dezembro de 2017



[Handwritten Signature]
Jozinei dos Santos
CPF: 523.120.112-04
Oficial Administrativo
Secretaria de Administração e Finanças

01.614.343/0001-09
Prefeitura Municipal de Manfrinópolis
Estado do Paraná
Rua Encantilhado, nº 11 - Centro
CEP 85.628-000 - Manfrinópolis-PR

[Handwritten mark]



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20172157414
Retificação de ART
ART Principal

O valor de R\$ 81,53 referente a esta ART foi pago em 23/05/2017 com a guia nº 100020172157414

Profissional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) N° Carteira: PR-102404/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

N° Registro: 48027

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

CPF/CNPJ: 01.614.343/0001-09

Endereço: RUA N. 12 50 CENTRO

CEP: 85628000 MANFRINOPOLIS PR Fone:

Contrato: PRESTACAO DE SERVICO

Local da Obra/Serviço: RODOVIA 163 S/N

Quadra:

Lote:

CENTRO - MANFRINOPOLIS PR

CEP: 85628000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	33,6 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.		1102 OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS		
Tipo Obra/Serv		215 GALERIAS/BUEIROS		
Serviços contratados	035	PROJETO		
	130	OUTROS		

Dados Compl. 0

Data Início 21/05/2017

Data Conclusão 26/06/2017

Vlr Taxa R\$ 81,53 318

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, DE UM BUEIRO DUPLO

CILINDRICAL DE CONCRETO COM 6,00M DE LARGURA E 5,60 DE EXTENSÃO. O BUEIRO É COMPOSTA POR

CAIBECEIRAS NORMAIS DE CONCRETO ARMADO, E CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M. LOCALIZA-SE NA ESTRADA

MUNICIPAL, QUE LIGA A LINHA TANCREDO BENGHI A LINHA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA. COORDENADAS 26º

05' 54.2" S 53º 19' 50.7" W

Insp.: 4620

25/08/2021

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

7305/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HUGO HEWANS LEONARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO HEWANS LEONARDI**

RNP: **1707224382**

Registro: **PR-102404/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20172157414** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **23/05/2017** Baixada em: **26/06/2017** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS** CNPJ: **01.614.343/0001-09**

Rua: **RUA N. 12 Nº: 50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MANFRINOPOLIS** UF: **PR** CEP: **85628-000**

Contrato: **PRESTACAO DE SERVICIO** celebrado em **21/05/2017**

Valor do contrato: **R\$ 2.400,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **33,60** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA 163 Nº: S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MANFRINOPOLIS**

UF: **PR**

CEP: **85628-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **21/05/2017** Conclusão efetiva: **26/06/2017**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **GALERIAS/BUEIROS**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, DE UM BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO COM 6,00M DE LARGURA E 5,60 DE EXTENSÃO. O BUEIRO É COMPOSTA POR CABECEIRAS NORMAIS DE CONCRETO ARMADO, E CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M. LOCALIZA-SE NA ESTRADA MUNICIPAL, QUE LIGA A LINHA TANCREDO BENGHI A LINHA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA. COORDENADAS 26° 0' 54.2 S 53° 19 50.7 W

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 054563, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7305/2017

22/09/2021 16:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 452784/2017.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 / FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Salgado Filho inscrita no CNPJ sob nº 76.205.699/0001-98, com sede na Rua Floriano Francisco Anater, nº 50, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

- ESTUDO HIDROLÓGICO PARA AUXILIAR NA DEFINIÇÃO DA ALTURA QUE SERÁ EXECUTADO O TABULEIRO DE UMA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO. ATRAVÉS DO ESTUDO SERÁ POSSÍVEL DEFINIR UMA COTA A PARTIR DA QUAL A PASSARELA NÃO SERÁ ATINGIDA DURANTE ENCHENTES (LEVANDO-SE EM CONTA UM PERÍODO DE RECORRÊNCIA DE 42 ANOS). A PASSARELA SERÁ CONSTRUÍDA SOBRE O ARROIO TAMANDUÁ, ENTRE AS RUAS AMAZONAS E AV. HERMÍNIO FELIPPI, NA CIDADE DE SALGADO FILHO-PR.

Através do Profissional:

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº CREA: PR-102404/D

NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

Empresa contratada:

RAZÃO SOCIAL: LEONARDI ENGENHARIA LTDA-ME.

CNPJ: 10.747.957/0001-50

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, Nº 1022

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE – UF: FRANCISCO BELTRÃO- PR

CEP: 85601-040

Endereço da obra/serviço:

ENDEREÇO: RIO ARROIO TAMANDUÁ - ENT. AV. HERMÍNIO FELIPPI E RUA AMAZONAS S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE – UF: SALGADO FILHO- PR.

CEP: 85620-000

Conforme **ART 20182913833** com datas de início em 03/04/2018 e conclusão em 28/06/2018.

SALGADO FILHO - PR, 29/ JUNHO/ 2018.

O TAZINASSO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 162748/D

Oswaldo Tazinasso Junior

CPF 098.122.689-28

CREA PR-162748/D

Responsável técnico

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Confere com o original

04/10/2018

Comissão de Licitações





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20182913833
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 82,94 referente a esta ART foi pago em 27/06/2018 com a guia nº 100020182913833

Profissional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) N° Carteira: PR-102404/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

N° Registro: 48027

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CPF/CNPJ: 76.205.699/0001-98

Endereço: RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER 50 CENTRO

CEP: 85620000 SALGADO FILHO PR Fone:

Local da Obra/Serviço: RIO ARROI TAMANDUÁ - ENT. AV. HERMÍNIO FELIPPI E RUA AMAZONAS S/N
CENTRO - SALGADO FILHO PR

Quadra:

Lote:

CEP: 85620000

Latitude: -26,462989 Longitude: -71,027330

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	1 UNID
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES		
Área de Comp.	1110	SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	132	OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS		
Serviços contratados	130	OUTROS		

Dados Compl.

0

Data Início

03/04/2018

Data Conclusão

28/06/2018

Vlr Taxa R\$ 82,94

0

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ESTUDO HIDROLÓGICO PARA AUXILIAR NA DEFINIÇÃO DA ALTURA QUE SERÁ EXECUTADO O TABULEIRO DE UMA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO. ATRAVÉS DO ESTUDO SERÁ POSSÍVEL DEFINIR UMA COTA A PARTIR DA QUAL A PASSARELA NÃO SERÁ ATINGIDA DURANTE ENCHENTES (LEVANDO-SE EM CONTA UM PERÍODO DE RECORRÊNCIA DE 42 ANOS). A PASSARELA SERÁ CONSTRUÍDA SOBRE O ARROIO TAMANDUÁ, ENTRE AS RUAS AMAZONAS E AV. HERMÍNIO FELIPPI, NA CIDADE DE SALGADO FILHO-PR.

Insp.: 4620

22/09/2021

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4101/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HUGO HEWANS LEONARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO HEWANS LEONARDI**

RNP: **1707224382**

Registro: **PR-102404/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20181520307** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/04/2018** Baixada em: **24/07/2018** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL** CNPJ: **95.589.271/0001-30**

Rua: **RUA JOAO ARISI Nº: 50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **FLOR DA SERRA DO SUL UF: PR CEP: 85618-000**

Contrato: **PRESTACAO DE SERVICO** celebrado em **03/03/2018**

Valor do contrato: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **2.756,50** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUAS: PL; RUA 01-A E RUA F-1 Nº: S/N**

Bairro: **PERIMETRO URBANO**

Cidade: **FLOR DA SERRA DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85618-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **03/03/2018** Conclusão efetiva: **24/07/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PISTAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO, CRONOGRAMA, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA PAVIMENTACAO COM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (2051,00 M²); PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS COM PAVER (705,50 M); ACESSIBILIDADE; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. E CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO (68,01 M²) NAS RUAS: "F-1"; "P.L." E "01-A".





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4101/2018

Número da ART: **20182913833** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **27/06/2018** Baixada em: **11/07/2018** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER** Nº: **50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO** UF: **PR** CEP: **85620-000**

Contrato: **celebrado em 03/04/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **1,00** Unidade de Medida: **UNID**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RIO ARROI TAMANDUÁ - ENT. AV. HERMÍNIO FELIPPI E RUA AMAZONAS** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,462989 x -71,02733**

Data de início: **03/04/2018** Conclusão efetiva: **28/06/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **OUTROS**

Observações:

ESTUDO HIDROLÓGICO PARA AUXILIAR NA DEFINIÇÃO DA ALTURA QUE SERÁ EXECUTADO O TABULEIRO DE UMA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO. ATRAVÉS DO ESTUDO SERÁ POSSÍVEL DEFINIR UMA COTA A PARTIR DA QUAL A PASSARELA NÃO SERÁ ATINGIDA DURANTE ENCHENTES (LEVANDO-SE EM CONTA UM PERÍODO DE RECORRÊNCIA DE 42 ANOS). A PASSARELA SERÁ CONSTRUÍDA SOBRE O ARROIO TAMANDUÁ, ENTRE AS RUAS AMAZONAS E AV. HERMÍNIO FELIPPI, NA CIDADE DE SALGADO FILHO-PR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 059323, A 059324, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4101/2018

22/09/2021 16:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 280388/2018.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

email: salgadofilho@wln.com.br

home page: www.salgadofilho.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Salgado Filho inscrita no CNPJ sob nº 76.205.699/0001-98, com sede na Rua Floriano Francisco Anater, nº 50, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

- ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTES A UMA PONTE COM 28,80 M DE COMPRIMENTO E 7,50 M DE LARGURA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 216,0 M². A PONTE É COMPOSTA POR CABECEIRAS E APOIO CENTRAL PARA RECEBER VIGAS PREMOLDADAS. ELA LOCALIZA-SE NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SALGADO FILHO A LINHA QUINTINO, SOBRE O RIO SARANDI.

Através do Profissional:

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº CREA: PR-102404/D

NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

Empresa contratada:

RAZÃO SOCIAL: LEONARDI ENGENHARIA LTDA-ME.

CNPJ: 10.747.957/0001-50

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, Nº 1022

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE – UF: FRANCISCO BELTRÃO- PR

CEP: 85601-040

Endereço da obra/serviço:

ENDEREÇO: LOCALIZA-SE NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SALGADO FILHO A LINHA QUINTINO, SOBRE O RIO SARANDI.

BAIRRO: LINHA QUINTINO

CIDADE – UF: SALGADO FILHO- PR.

CEP: 85620-000

Conforme **ART 20160909653** com datas de início em 05/02/2016 e conclusão em 16/05/2016.

SALGADO FILHO -PR, 30/ JUNHO/ 2017.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferido com o original
04/10/2017

Comissão de Licitações

Fernando Leonardi
CPF 243.727.140-68
CREA RS-37526/D
Visto PR-11088

Responsável técnico

FERNANDO LEONARDI
Engenheiro Civil
CREA RS-37526/D
Visto PR 11088



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR
A 038.298



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20160909653
 Obra ou Serviço Técnico
 ART Principal

O valor de R\$ 74,37 referente a esta ART foi pago em 04/03/2016 com a guia nº 100020160909653

Profissional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) Nº Carteira: PR-102404/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

Nº Registro: 48027

Contratante: MUNICIPIO DE SALGADO FILHO

CPF/CNPJ: 76.205.699/0001-98

Endereço: RUA FRANCISCO FLORIANO ANATER 50 CENTRO

CEP: 85620000 SALGADO FILHO PR Fone:

Local da Obra/Serviço: ESTRADA ENTRE A CIDADE DE SALGADO FILHO E A LINHA QUINTINO S/Nº

Quadra:

Lote:

LINHA QUINTINO - SALGADO FILHO PR

CEP: 85620000

Tipo de Contrato

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

216 M2

Ativ. Técnica

2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES

Área de Comp.

1109 PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

Tipo Obra/Serv

214 PONTES/VIADUTOS

Serviços

035 PROJETO

contratados

130 OUTROS

Dados Compl.

0

Data Início

05/02/2016

Data Conclusão

16/05/2016

Vlr Taxa R\$ 74,37

318

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTES A UMA PONTE COM 28,80 M DE

COMPRIMENTO E 7,50 M DE LARGURA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 216,0 M². A PONTE É COMPOSTA POR
 ARBECEIRAS E APOIO CENTRAL PARA RECEBER VIGAS PRE-MOLDADAS. ELA LOCALIZA-SE NA ESTRADA QUE
 LIGA A CIDADE DE SALGADO FILHO A LINHA QUINTINO, SOBRE O RIO SARANDI.

Insp.: 4620

22/09/2021

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

3325/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HUGO HEWANS LEONARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO HEWANS LEONARDI**

RNP: **1707224382**

Registro: **PR-102404/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20160909653** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **04/03/2016** Baixada em: **16/05/2016** Forma de registro: **Inicial**
 Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE SALGADO FILHO** CNPJ: **76.205.699/0001-98**

Rua: **RUA FRANCISCO FLORIANO ANATER** Nº: **50**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **SALGADO FILHO** UF: **PR** CEP: **85620-000**

Contrato: **celebrado em 05/02/2016**

Valor do contrato: **R\$ 3.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **216,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ENTRE A CIDADE DE SALGADO FILHO E A LINHA QUINTINO** Nº: **S/Nº**

Bairro: **LINHA QUINTINO**

Cidade: **SALGADO FILHO**

UF: **PR**

CEP: **85620-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **05/02/2016** Conclusão efetiva: **16/05/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **PONTES E GRANDES ESTRUTURAS**, Tipo de Obra/Serviço: **PONTES/VIADUTOS**, Serviço Contratado: **OUTROS, PROJETO**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO REFERENTES A UMA PONTE COM 28,80 M DE COMPRIMENTO E 7,50 M DE LARGURA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 216,0 M². A PONTE É COMPOSTA POR CABECEIRAS E APOIO CENTRAL PARA RECEBER VIGAS PRE-MOLDADAS. ELA LOCALIZA-SE NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SALGADO FILHO A LINHA QUINTINO, SOBRE O RIO SARANDI.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 038.298, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3325/2017

22/09/2021 16:21

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 235603/2017.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

Através do Profissional:

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Nº CREA: PR-102404/D

NOME: HUGO HEWANS LEONARDI

Empresa contratada:

RAZÃO SOCIAL: LEONARDI ENGENHARIA LTDA-ME.

CNPJ: 10.747.957/0001-50

ENDEREÇO: RUA SERGIPE, Nº1022

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE – UF: FRANCISCO BELTRÃO- PR

CEP: 85.601-40

Endereço da obra/serviço:

ENDEREÇO: RUA MAGNÓLIA S/N

BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA

CIDADE – UF: REALEZA- PR.

CEP: 85770-000

Conforme **ART 20190945889** com datas de início em 23/02/2019 e conclusão em 11/04/2019.

REALEZA-PR, 11 DE ABRIL 2.019.

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
Conferir com o original
04/10/2021
Gabinete de Licitações

Daiane P. Goularte
DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
CPF nº 063.790.819-84
CREA PR-136811/D
Eng. Civil
Responsável técnico





PREFEITURA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

000238

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pessoa Jurídica

A Prefeitura Municipal de Realeza inscrita no CNPJ sob nº76.205.673/0001-40, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº3507, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

-ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, HIDROSSANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA A MODERNIZAÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS: MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA INTERNA E EXTERNA.

-001 - PROJETO ARQUITETÔNICO;

-002 - PROJETO ESTRUTURAL;

-003 – PROJETO HIDRÁULICO;

-005 – PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊDIO E PÂNICO;

-126 – PROJETO DE ACESSIBILIDADE;

-168 – ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO;

DIMENSÃO: 2.065,70M² (DOIS MIL E SESENTA E CINCO METROS QUADRADOS COM SETENTA DECIMETROS QUADRADOS).

Planilha Orçamentaria em anexo.

GRUPO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA


Daiane P.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICOMV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR
			BDI 1 26.80%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES									319.060,34
1.			MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA						319.060,34
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.528,45
1.1.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	350,00	BDI 1	443,80	1.109,50
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M2	9,44	35,00	BDI 1	44,38	418,95
1.2.			DEMOLIÇÕES						11.652,41
1.2.0.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,00	3,20	BDI 1	4,06	272,02
1.2.0.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,01	43,00	BDI 1	54,52	55,51
1.2.0.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	36,53	7,00	BDI 1	8,88	324,67
1.2.0.4.	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,83	18,00	BDI 1	22,82	315,55
1.2.0.5.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	4.946,91	1,70	BDI 1	2,16	10.685,51
1.3.			INFRAESTRUTURA						2.238,95
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,29	65,00	BDI 1	82,42	930,52
1.3.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,13	39,00	BDI 1	49,45	550,38
1.3.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,54	45,00	BDI 1	57,06	316,11
1.3.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,01	12,00	BDI 1	15,22	121,91
1.3.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,72	10,00	BDI 1	12,68	199,33
1.3.0.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,34	280,00	BDI 1	355,04	120,71
1.4.			SUPRAESTRUTURA						13.221,32
1.4.0.1.	SINAPI	85233	ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M3	4,60	2.200,00	BDI 1	2.789,60	12.832,16
1.4.0.2.	SINAPI	74202/1	ALVENARIAS	M2	4,65	66,00	BDI 1	83,69	389,16
1.5.									1.459,79

Rua Barão do Rio Branco, 3507 - Centro Cívico
Cep: 85.770-000 Caixa Postal: 21 - Realeza/PR

Site: www.realeza.pr.gov.br
E-mail: gabinele@realeza.pr.gov.br

Fone/fax: 46 3543 - 1122

PMv3.0.4

CREA-PR
Selo de Autenticidade foi
Afixado na Última Folha

Handwritten mark

Handwritten signature: Daiane P.




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR

BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------	----------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES									319.060,34
1.5.0.1.	SINAPI	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	15,35	75,00	BDI 1	95,10	1.459,79
1.6.			COBERTURA						151.077,09
1.6.0.1.	Cotação	012	PRIME PARA MANTA ASFALTICA BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICADO A FRIO. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	2.120,60	4,60	0,00%	4,60	9.754,56
1.6.0.2.	Cotação	013	MANTA ASFALTICA ELASTOMETRICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B, NBR 9952. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	2.120,60	65,00	0,00%	65,00	137.839,80
1.6.0.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	67,00	41,00	BDI 1	51,99	3.488,23
1.7.			ESQUADRIAS						23.359,87
1.7.0.1.	SINAPI	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	660,00	BDI 1	836,88	1.673,76
1.7.0.2.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,42	700,00	BDI 1	887,60	3.035,46
1.7.0.3.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	0,67	700,00	BDI 1	887,60	594,69
1.7.0.4.	SINAPI	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	830,00	BDI 1	1.052,44	2.104,88
1.7.0.5.	SINAPI	72144	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	17,00	72,00	BDI 1	91,30	1.552,10
1.7.0.6.	Cotação	015	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	4,00	1.540,00	BDI 1	1.952,72	7.810,88
1.7.0.7.	SINAPI	73933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	12,25	413,00	BDI 1	523,68	6.415,08
1.7.0.8.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	68,00	BDI 1	86,22	172,44
1.8.			IMPERMEABILIZAÇÃO						71,69
1.8.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	6,65	8,50	BDI 1	10,78	71,69
1.9.			REVESTIMENTOS						4.022,58
1.9.1.			REVESTIMENTO INTERNO						2.568,34

CNPJ: 06.202.673/0001-46

Rua Batão do Rio Branco, 3507 - Centro Cívico
 Cep: 85.770-000 Caixa Postal: 21 - Realeza/PR

Site: www.realeza.pr.gov.br
 E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br

Fone/fax: 46 3543 - 1122

PMv3.0.4

Cópia de Autenticidade Foi
 Anexada na Última Folha

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%


PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES									319.060,34
1.9.1.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,00	3,20	BDI 1	4,06	28,42
1.9.1.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	7,00	24,00	BDI 1	30,43	213,01
1.9.1.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40,78	45,00	BDI 1	57,06	2.326,93
1.9.2.			REVESTIMENTO EXTERNO						1.454,25
1.9.2.1.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	24,40	7,00	BDI 1	8,88	216,89
1.9.2.2.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	24,40	40,00	BDI 1	50,72	1.237,50
1.10.			PAVIMENTAÇÃO						
1.10.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						1.744,64
1.10.1.1.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	2,25	35,00	BDI 1	44,38	99,86
1.10.1.2.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	14,80	32,00	BDI 1	40,58	600,58
1.10.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (ACESSO 01 E RAMPA PNE)						1.044,20
1.10.2.1.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	2,70	305,00	BDI 1	386,74	1.044,20
1.11.			PINTURA						45.358,99
1.11.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.345,46	10,00	BDI 1	12,68	29.740,43
1.11.0.2.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	191,34	14,00	BDI 1	17,75	3.396,29
1.11.0.3.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	100,80	17,00	BDI 1	21,56	2.173,25

N°PJ 7620546730001-40

GRUPO
 O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

000241

 Rua Barão do Rio Branco, 3507 - Centro Cívico
 Cep: 85.770-000 Caixa Postal: 21 - Realeza/PR

 Site: www.realeza.pr.gov.br
 E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br

Fone/fax: 46 3543 - 1122

PMv3.0.4

CAIXA


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR

BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------	----------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES									319.060,34
1.11.0.4.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	93,36	10,00	BDI 1	12,68	1.183,80
1.11.0.5.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	279,66	25,00	BDI 1	31,70	8.865,22
1.12. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									673,85
1.12.0.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,40	16,00	BDI 1	20,29	373,39
1.12.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	53,00	BDI 1	67,20	67,20
1.12.0.3.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENÁRIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,40	10,00	BDI 1	12,68	233,39
1.13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									5.967,99
1.13.0.1.	SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	6,20	23,00	BDI 1	29,16	180,99
1.13.0.2.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	4,80	25,00	BDI 1	31,70	152,16
1.13.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5,60	14,00	BDI 1	17,75	99,84
1.13.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	20,00	BDI 1	25,36	76,08
1.13.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,40	40,00	BDI 1	50,72	628,93
1.13.0.6.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,00	BDI 1	11,41	22,82
1.13.0.7.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,08	370,00	BDI 1	469,16	506,69
1.13.0.8.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	170,00	BDI 1	215,56	431,12
1.13.0.9.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	630,00	BDI 1	798,84	1.597,68

PMv3.0.4

CREA-PR
 O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

10

Daviney



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA	BDI 1 26.80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR			



PREFEITURA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE REALEZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES									319.060,34
1.13.0.10.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	43,00	BDI 1	54,52	109,04
1.13.0.11.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	23,00	BDI 1	29,16	58,32
1.13.0.12.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	48,00	BDI 1	60,86	121,72
1.13.0.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	42,00	BDI 1	53,26	106,52
1.13.0.14.	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	8,00	100,00	BDI 1	126,80	1.014,40
1.13.0.15.	SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	110,00	BDI 1	139,48	278,96
1.13.0.16.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	115,00	BDI 1	145,82	583,28
1.14.			PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO						55.962,40
1.14.1.			HIDRANTES (INCLUINDO BASE DO RESERVATORIO E RESERVATORIO)						34.649,40
1.14.1.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,00	45,00	BDI 1	57,06	114,12
1.14.1.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	1,25	290,00	BDI 1	367,72	459,65
1.14.1.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,60	10,00	BDI 1	12,68	400,69
1.14.1.4.	SINAPI-I	37106	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	3.400,00	BDI 1	4.311,20	4.311,20
1.14.1.5.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	12,60	25,00	BDI 1	31,70	399,42
1.14.1.6.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	155,37	63,00	BDI 1	79,88	12.410,96
1.14.1.7.	SINAPI	94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	1,00	120,00	BDI 1	152,16	152,16
1.14.1.8.	SINAPI	83644	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP	UN	1,00	4.200,00	BDI 1	5.325,60	5.325,60
1.14.1.9.	SINAPI	74169/1	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	260,00	BDI 1	329,68	329,68

CNP: 16.962.051/0001-40


CAA-PR
 CÍRCULO DE AUTENTICIDADE DO
 ASSINADO NA ÚLTIMA FOLHA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE REALIZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALIZA/PR
			BDI 1 26,80%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALIZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES									319.069,34
1.14.1.10.	SINAPI	73795/13	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	320,00	BDI 1	405,76	405,76
1.14.1.11.	SINAPI	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	90,00	BDI 1	114,12	912,96
1.14.1.12.	SINAPI	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	60,00	BDI 1	76,08	1.902,80
1.14.1.13.	SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	120,00	BDI 1	152,16	304,32
1.14.1.14.	SINAPI	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2". ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.000,00	BDI 1	1.268,00	3.804,00
1.14.1.15.	SINAPI	83633	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00	1.700,00	BDI 1	2.155,60	2.155,60
1.14.1.16.	SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2". COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	3,00	220,00	BDI 1	278,96	836,88
1.14.1.17.	SINAPI-I	12899	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KGF/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	1,00	91,00	BDI 1	115,39	115,39
1.14.1.18.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,28	37,00	BDI 1	46,92	153,90
1.14.1.19.	SINAPI	92386	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	52,00	BDI 1	65,94	65,94
1.14.1.20.	SINAPI	92910	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	66,00	BDI 1	83,69	83,69
1.14.2.			EXTINTORES						2.130,24
1.14.2.1.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	140,00	BDI 1	177,52	532,56
1.14.2.2.	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	140,00	BDI 1	177,52	532,56
1.14.2.3.	SINAPI	83634	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	420,00	BDI 1	532,56	1.065,12
1.14.3.			SINALIZAÇÃO						3.314,58

CNPJ 78.205.673/001840

10

Daiane P.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES									319.060,34
1.14.3.1.	Cotação	001	PLACA M1, INDICAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 100 X 100 CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	1,00	150,00	BDI 1	190,20	190,20
1.14.3.2.	Cotação	002	PLACA M2, INDICAÇÃO CAPACIDADE DE PUBLICO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 45 X 78 CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	4,00	100,00	BDI 1	126,80	507,92
1.14.3.3.	Cotação	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, E-2 OU E-3, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25 X 40 CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	4,00	35,00	BDI 1	44,38	177,52
1.14.3.4.	Cotação	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, S-2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 25 X 50 CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	8,00	40,00	BDI 1	50,72	405,76
1.14.3.5.	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	14,00	25,00	BDI 1	31,70	443,80
1.14.3.6.	Cotação	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, C-1, RETANGULAR - SETAS / ROTAS DE FUGA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 7 X 20 CM, EM PVC 2MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UNIDADE	52,00	10,00	BDI 1	12,68	659,36
1.14.3.7.	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	14,00	21,00	BDI 1	26,63	372,82
1.14.3.8.	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00	40,00	BDI 1	50,72	557,92
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA									1.209,63
1.14.4.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00	34,00	BDI 1	43,11	1.077,75
1.14.4.2.	Cotação	006	LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO FAROLETE, DOIS FAROIS, 600 LUMENS	UNIDADE	4,00	26,00	BDI 1	32,97	131,88
ALARME									1.293,36
1.14.5.1.	Cotação	007	ACIONADOR MANUAL DE ALARME SONORO	UNIDADE	3,00	40,00	BDI 1	50,72	152,16
1.14.5.2.	Cotação	008	AVISADOR SONORO E VISUAL DE ALARME DE INCENDIO	UNIDADE	3,00	40,00	BDI 1	50,72	152,16
1.14.5.3.	Cotação	009	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, INCLUSIVE BATERIA 12 V - 7A	UNIDADE	1,00	780,00	BDI 1	989,04	989,04



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CAJU 768205.633/0001-40

CÍRCULO DE AUTENTICIDADE FOI
 ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Daiane P

000245



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES									
1.14.6.			CORRIMÃO E GUARDA-CORPO						319.060,34
1.14.6.1.	SINAPI	74072/3	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	25,20	84,00	BDI 1	106,51	13.370,75
1.14.6.2.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	39,20	215,00	BDI 1	272,62	10.686,70
1.15.			ABRIGO PARA GÁS - 02 P13						720,76
1.15.0.1.	SINAPI	92689	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	23,90	BDI 1	30,31	181,86
1.15.0.2.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	15,00	BDI 1	19,02	114,12
1.15.0.3.	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	9,50	BDI 1	12,05	24,10
1.15.0.4.	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,00	BDI 1	38,04	38,04
1.15.0.5.	SINAPI	92905	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	29,00	BDI 1	36,77	110,31
1.15.0.6.	SINAPI	92953	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	16,00	BDI 1	20,29	40,58
1.15.0.7.	SINAPI-H	12899	MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	UN	1,00	91,00	BDI 1	115,39	115,39
1.15.0.8.	SINAPI-H	11749	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)	UN	2,00	28,00	BDI 1	35,50	71,00
1.15.0.9.	SINAPI-H	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,00	20,00	BDI 1	25,36	25,36

CNPJ 78.205.673/0001-40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4

CREA-PR
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE FOI
ADICIONADO NA ÚLTIMA FOLHA

10

Daimep.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047202-97	Nº SICONV 096747/2017	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE REALEZA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES - PRIMAVERA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES	MUNICÍPIO / UF REALEZA/PR	BDI 1 26,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES									319.060,34

REALEZA/PR

Local

quarta-feira, 10 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: HUGO HEWANS LEONARDI

CREA/CAU: PR-102404/D

ART/RRT: 20190945889

Daiane S. Goularte
MUNICÍPIO DE REALEZA
Depart. de Obras e Desenv. Urba.
Eng^a Civil Daiane Schimmack Goularte
CREA-PR 136811/D CPF 063 790 819-8-3



PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

CREA-PR
CARTÃO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

6



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20190945889
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 150,44 referente a esta ART foi pago em 01/03/2019 com a guia nº 100020190945889

Profissional Contratado: HUGO HEWANS LEONARDI (CPF:059.212.689-76) N° Carteira: PR-102404/D - N° Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada: LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME

N° Registro: 48027

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

CPF/CNPJ: 76.205.673/0001-40

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3507 CENTRO

CEP: 85770000 REALEZA PR Fone:

Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Local da Obra/Serviço: RUA MAGNÓLIA S/N

Quadra: 03

Lote: 01

JARDIM PRIMAVERA - REALEZA PR

CEP: 85770000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	2065,7 M2
Ativ. Técnica	2	ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES	Área Existente	2065,7 M2
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL	Área Reformada	2065,7 M2
Tipo Obra/Serv	012	EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA		
Serviços contratados	001	PROJETO ARQUITETÔNICO		
	002	PROJETO ESTRUTURAL		
	003	PROJETO HIDRÁULICO		
	005	PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	Dados Compl.	0
	126	PROJETO DE ACESSIBILIDADE		
	130	OUTROS	Data Início	23/02/2019
	168	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS	Data Conclusão	11/04/2019

Vlr Taxa R\$ 150,44

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, HIDROSSANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA MODERNIZAÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS: MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE; PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA.

Insp.: 4620
22/09/2021
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1868/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional HUGO HEWANS LEONARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUGO HEWANS LEONARDI**

RNP: **1707224382**

Registro: **PR-102404/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20190945889** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/03/2019** Baixada em: **11/04/2019** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LEONARDI ENGENHARIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **PRESTACAO DE SERVICO** celebrado em **23/02/2019**

Valor do contrato: **R\$ 10.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **2.065,70** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MAGNÓLIA** Nº: **S/N**

Complemento: **QD: 03 LT: 01** Bairro: **JARDIM PRIMAVERA**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **23/02/2019** Conclusão efetiva: **11/04/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, OUTROS, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE ACESSIBILIDADE, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO**

Observações:

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, HIDROSSANITÁRIO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO, PARA MODERNIZAÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SEGUINTE SERVIÇOS: MELHORIAS NA ACESSIBILIDADE; PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 063875, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1868/2019

22/09/2021 13:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 146475/2019.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA****Pessoa Jurídica**

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.443/0001-04, com sede na Av. Ipiranga, nº 52, centro, atesta para os devidos fins que foram executados totalmente de forma satisfatória os serviços descritos abaixo:

-ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO; ORÇAMENTO; MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA DE VEREADORES. O PRÉDIO POSSUI DOIS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL DE 1283,24 M². SEGUE ABAIXO A PLANILHA DE QUANTIDADES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO:

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL							
Município:	BOM JESUS DO SUL - PARANÁ			SAM	12		
Projeto :	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL			LOTE nº	01		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PREÇO (R\$)			
				QUANT	UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.2		LOCACAO					
74077/2	SEIL	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	822,80			
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA					
41598	SEIL	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA					
93208	SEIL	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00			
93582	SEIL	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	7,20			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO					
74209/1	SEIL	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					
2.1		MOVIMENTO DE TERRA					
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL					
93358	SEIL	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (FUNDAÇÃO)	M3	57,12			
93358	SEIL	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (DRENAGEM PLUVIAL)	M3	70,68			
2.1.4		ATERRO MANUAL					
55835	SEIL	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	342,37			
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS					
2.3.9		TUBOS DE CONCRETO					

CREA-FR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI
FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



83677	SEIL	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M	M	133,93		
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS				
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA				
74051/1	SEIL	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00		
2.4.5		CAIXAS DE INSPECAO				
74104/1	SEIL	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	8,00		
2.4.7		RALOS				
89709	SEIL	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00		
89710	SEIL	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00		
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS				
		SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA, METÁLICO EM PERFIL U CHAPA DOBRADA 127X50X3MM E TÁBUA DE MADEIRA DE LEI 1º QUALID(CX. D'ÁGUA. 1000 L) - FORNEC. E EXEC.	M2	1,00		
		CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60CM, PROFUNDIDADE=60CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM GRELHA FF 40X40CM, EM ALVENARIA TIJOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	13,00		
4		ESTRUTURAS				
4.1		FORMAS				
4.1.1		FORMAS PARA FUNDACOES				
5651	SEIL	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES)	M2	900,64		
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA				
92443	SEIL	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (PILARES)	M2	761,21		
92448	SEIL	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (VIGAS DA LAJE 01, VIGAS DA LAJE 02 E VIGAS NÍVEL 942)	M2	1.107,72		
4.2		ARMADURAS				
4.2.3		ARMAÇAO CA-50				

CREA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA