

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua Afonso Arachea, 44, Vila Nova
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

1

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 009/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de empresa para prestação de serviço a serem executados na reforma do estádio Municipal Elói Alves dos Anjos, no Bairro Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste/Paraná**, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	18752	Serviço de reforma no estádio Municipal Elói Alves dos Anjos, situado no Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste/Paraná, conforme memorial descritivo da obra.	R\$ 218.218,90

R\$ 218.218,90 (duzentos e dezoito mil, duzentos e dezoito reais e noventa centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 29 de abril de 2022.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 30/03/22
 TIPO OBRA: REFORMA
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	0,0000%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)	18,79%	20.500,00	50,00%	20.500,00	50,00%									41.000,00	41.000,00
02	CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS ALAMBRADOS	6,46%	14.088,00	100,00%											14.088,00	14.088,00
03	DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES	0,35%	755,00	100,00%											755,00	755,00
04	PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM	6,00%	13.101,00	100,00%											13.101,00	13.101,00
05	TELA DE ALAMBRADO	7,39%	8.068,00	50,00%	8.068,00	50,00%									16.136,00	16.136,00
06	SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)	0,30%	327,50	50,00%	327,50	50,00%									655,00	655,00
07	ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X	9,69%			10.577,00	50,00%	10.577,00	50,00%							21.154,00	21.154,00
08	DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS	0,11%			243,00	100,00%									243,00	243,00
09	CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS + BANCOS	6,49%					7.078,50	50,00%	7.078,50	50,00%					14.157,00	14.157,00
10	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M	0,85%			1.855,00	100,00%									1.855,00	1.855,00
11	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 2,20	25,09%			16.425,60	30,00%	19.163,20	35,00%	19.163,20	35,00%					54.752,00	54.752,00
12	SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM COBERTURA	1,09%					2.388,00	100,00%							2.388,00	2.388,00
13	REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS	1,01%					2.200,00	100,00%							2.200,00	2.200,00
14	REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA	2,32%					2.527,50	50,00%	2.527,50	50,00%					5.055,00	5.055,00
15	REPAROS NO PORTÃO CABINES	0,14%					155,00	50,00%	155,00	50,00%					310,00	310,00
16	SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC CABINES	0,28%					610,00	100,00%							610,00	610,00
17	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS	0,44%							962,00	100,00%					962,00	962,00
18	PINTURAS VESTIÁRIOS	2,90%					3.163,00	50,00%	3.163,00	50,00%					6.326,00	6.326,00
19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	0,29%			160,48	25,00%	481,43	75,00%							641,90	641,90
20	REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO	0,53%							1.150,00	100,00%					1.150,00	1.150,00
21	REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E	6,74%					7.350,00	50,00%	7.350,00	50,00%					14.700,00	14.700,00
22	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	2,10%					2.290,00	50,00%	2.290,00	50,00%					4.580,00	4.580,00
23	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	0,64%			350,00	25,00%	350,00	25,00%	700,00	50,00%					1.400,00	1.400,00
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	56.839,50	26,05%	58.506,58	26,81%	58.333,63	26,73%	44.539,20	20,41%			0,00%	0,00%	218.218,90	218.218,90
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				26,05%		26,81%		26,73%		20,41%			0,00%	0,00%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			56.839,50	26,05%	115.346,08	52,86%	173.679,70	79,59%	218.218,90	100,00%	218.218,90	100,00%	218.218,90	100,00%		



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE

DATA: 30/03/2022

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

OBRA: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS

RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

ÓRGÃO PROP.: PMSAS

BDI: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)	R\$ 34.914,38	R\$ 6.691,22	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00	18,788%
2	CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS	R\$ 8.524,18	R\$ 6.164,66	R\$ 14.088,00	R\$ 14.088,00	6,456%
3	DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES	R\$ 289,80	R\$ 486,00	R\$ 755,00	R\$ 755,00	0,346%
4	PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM	R\$ 8.667,18	R\$ 4.564,50	R\$ 13.101,00	R\$ 13.101,00	6,004%
5	TELA DE ALAMBRADO	R\$ 14.013,70	R\$ 2.422,70	R\$ 16.136,00	R\$ 16.136,00	7,394%
6	SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)	R\$ 591,77	R\$ 95,37	R\$ 655,00	R\$ 655,00	0,300%
7	ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X	R\$ 20.215,02	R\$ 1.558,10	R\$ 21.154,00	R\$ 21.154,00	9,694%
8	DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS	R\$ 96,60	R\$ 162,00	R\$ 243,00	R\$ 243,00	0,111%
9	CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS +	R\$ 13.524,60	R\$ 1.147,77	R\$ 14.157,00	R\$ 14.157,00	6,488%
10	DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M	R\$ 734,16	R\$ 1.231,20	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00	0,850%
11	RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X	R\$ 33.078,52	R\$ 21.948,09	R\$ 54.752,00	R\$ 54.752,00	25,090%
12	SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM	R\$ 2.100,45	R\$ 312,40	R\$ 2.388,00	R\$ 2.388,00	1,094%
13	REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS	R\$ 1.549,80	R\$ 667,80	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	1,008%
14	REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA	R\$ 3.014,20	R\$ 2.126,60	R\$ 5.055,00	R\$ 5.055,00	2,316%
15	REPAROS NO PORTÃO CABINES	R\$ 132,72	R\$ 182,75	R\$ 310,00	R\$ 310,00	0,142%
16	SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC	R\$ 542,98	R\$ 70,47	R\$ 610,00	R\$ 610,00	0,280%
17	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS	R\$ 853,89	R\$ 119,85	R\$ 962,00	R\$ 962,00	0,441%
18	PINTURAS VESTIÁRIOS	R\$ 3.767,75	R\$ 2.658,25	R\$ 6.326,00	R\$ 6.326,00	2,899%
19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	R\$ 193,20	R\$ 448,70	R\$ 641,90	R\$ 641,90	0,294%
20	REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO	R\$ 502,75	R\$ 692,25	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	0,527%
21	REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E	R\$ 8.739,92	R\$ 6.041,24	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	6,736%
22	REVISÃO PARTE ELÉTRICA	R\$ 2.820,50	R\$ 1.797,20	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	2,099%
23	REVISÃO PARTE HIDRAULICA	R\$ 680,10	R\$ 730,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	0,642%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 159.548,17	R\$ 62.319,12	R\$ 218.218,90	R\$ 218.218,90	100,0%
PERCENTAGEM (%)		73,11%	28,56%	101,67%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES

REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0
 DATA: 30/03/2022

ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE
 MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:
 ORGÃO: PMSAS
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 ART Nº:
 REG. CREA: 27.448/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
23.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25	UN	5,00	50,28	71,31	121,59	251,40	356,55	607,95	
23.2	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	5,00	85,74	74,69	160,43	428,70	373,45	802,15	

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS													
PARANÁ EDIFICAÇÕES													
REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS													
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0													
DATA: 30/03/2022													
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA													
ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE													
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE													
LEVANTAMENTO Nº: 01													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA													
PROTOCOLO Nº:													
ORGÃO: PMSAS													
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA													
ART Nº:													
REG. CREA: 27.448/D													
16.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	31,00	3,13	34,13	31,00	3,13	34,13			
16.4	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	246,63	19,96	266,59	246,63	19,96	266,59			
16.5	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO	UN	1,00	45,69	1,95	47,64	45,69	1,95	47,64			
								R\$	853,89	R\$	119,85	R\$	962,00
17	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS LISOS												
17.1	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC.	M2	3,00	5,46	15,36	20,82	16,38	46,08	62,46			
17.2	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO	M2	3,00	279,17	24,59	303,76	837,51	73,77	911,28			
								R\$	3.767,75	R\$	2.658,25	R\$	6.326,00
18	PINTURAS VESTIÁRIOS												
18.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	175,00	13,07	11,24	24,31	2.287,25	1.967,00	4.254,25			
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	175,00	8,46	3,95	12,41	1.480,50	691,25	2.171,75			
								R\$	193,20	R\$	448,70	R\$	641,90
19	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO												
19.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	35,00	5,52	12,82	18,34	193,20	448,70	641,90			
								R\$	502,75	R\$	692,25	R\$	1.150,00
20	REPAROS E PINTURA NO PORTÃO DE ENTRADA DO ESTÁDIO												
20.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	25,00	2,95	5,01	7,96	73,75	125,25	199,00			
20.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	M2	25,00	7,69	11,34	19,03	192,25	283,50	475,75			
20.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)	M2	25,00	9,47	11,34	20,81	236,75	283,50	520,25			
								R\$	8.739,92	R\$	6.041,24	R\$	14.700,00
21	REPAROS E PINTURA NA PAREDE FUNDOS TRIBUNAS E VESTIÁRIOS												
21.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	397,45	13,07	11,24	24,31	5.194,67	4.467,34	9.662,01			
21	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	397,45	8,92	3,96	12,88	3.545,25	1.573,90	5.119,16			
								R\$	2.820,50	R\$	1.797,20	R\$	4.580,00
22	REVISÃO PARTE ELÉTRICA												
22.1	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E	UN	10,00	121,56	77,73	199,29	1.215,60	777,30	1.992,90			
22.2	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,	UN	10,00	133,28	96,57	229,85	1.332,80	965,70	2.298,50			
22.3	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00	27,21	5,42	32,63	272,10	54,20	326,30			
								R\$	680,10	R\$	730,00	R\$	1.400,00
23	REVISÃO PARTE HIDRÁULICA												



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0

DATA: 30/03/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:

REG. CREA: 27.448/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.5	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	34,00	127,35	35,39	162,74	4.329,90	1.203,26	5.533,16	
11.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	200,00	13,49	2,76	16,25	2.698,00	552,00	3.250,00	
11.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	3,85	274,12	50,08	324,20	1.055,36	192,81	1.248,17	
11.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	3,85	54,12	127,38	181,50	208,36	490,41	698,78	
11.9	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,	M2	40,00	65,54	43,66	109,20	2.621,60	1.746,40	4.368,00	
11.10	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	70,00	13,09	1,70	14,79	916,30	119,00	1.035,30	
11.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,85	274,12	50,08	324,20	507,12	92,65	599,77	
11.12	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	1,85	54,12	127,38	181,50	100,12	235,65	335,78	
11.13	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	187,00	35,69	38,31	74,00	6.674,03	7.163,97	13.838,00	
11.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	374,00	1,72	1,50	3,22	643,28	561,00	1.204,28	
11.15	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	374,00	14,35	12,29	26,64	5.366,90	4.596,46	9.963,36	
11.16	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	374,00	8,46	3,95	12,41	3.164,04	1.477,30	4.641,34	
12		SUBSTITUIR TELHAS DE FIBRO CIMENTO 6MM COBERTURA CABINE RADIOS						R\$ 2.100,45	R\$ 312,40		R\$ 2.388,00
12.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	55,00	0,78	1,96	2,74	42,90	107,80	150,70	
12.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	55,00	37,41	3,72	41,13	2.057,55	204,60	2.262,15	
13		REFORÇO ESTRUTURAL COM PILARES METÁLICOS						R\$ 1.549,80	R\$ 667,80		R\$ 2.200,00
13.1	INS 43083	PERFIL U SOLDADO EM TOPO PARA PILAR 3 UNIDADES	KG	126,00	12,30	5,30	17,60	1.549,80	667,80	2.217,60	
14		REPAROS E PINTURA NA TRIBUNA						R\$ 3.014,20	R\$ 2.126,60		R\$ 5.055,00
14.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M2	140,00	13,07	11,24	24,31	1.829,80	1.573,60	3.403,40	
14.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	140,00	8,46	3,95	12,41	1.184,40	553,00	1.737,40	
15		REPAROS NO PORTÃO CABINES						R\$ 132,72	R\$ 182,75		R\$ 310,00
15.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	6,60	2,95	5,01	7,96	19,47	33,07	52,54	
15.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE	M2	6,60	7,69	11,34	19,03	50,75	74,84	125,60	
15.3	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)	M2	6,60	9,47	11,34	20,81	62,50	74,84	137,35	
16		SUBSTITUIÇÃO BACIA SANITÁRIA E LAVATÓRIO WC CABINES DE RÁDIO						R\$ 542,98	R\$ 70,47		R\$ 610,00
16.1	MERCADO	RETIRADA VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO	UN	1,00	12,31	33,00	45,31	12,31	33,00	45,31	
16.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE	UN	1,00	207,35	12,43	219,78	207,35	12,43	219,78	

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0											
DATA: 30/03/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA											
ART Nº:											
REG. CREA: 27.448/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	4,75	35,69	38,31	74,00	169,53	181,97	351,50	
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,34	14,25	30,59	
7.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,35	12,29	26,64	136,33	116,76	253,08	
7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,46	3,95	12,41	80,37	37,53	117,90	
7.5	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	14,00	693,21	30,61	723,82	9.704,94	428,54	10.133,48	
8		DEMOLIÇÃO CABINE ARBITROS						R\$ 96,60	R\$ 162,00		R\$ 243,00
8.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	5,00	14,46	31,34	45,80	72,30	156,70	229,00	
8.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	5,00	4,86	1,06	5,92	24,30	5,30	29,60	
9		CONSTRUÇÃO CABINE ARBITRO COM 02 MESAS + BANCOS EM CONCRETÓ						R\$ 13.524,60	R\$ 1.147,77		R\$ 14.157,00
9.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	6,00	35,69	38,31	74,00	214,14	229,86	444,00	
9.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	10,00	1,72	1,50	3,22	17,20	15,00	32,20	
9.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	10,00	14,35	12,29	26,64	143,50	122,90	266,40	
9.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	10,00	8,46	3,95	12,41	84,60	39,50	124,10	
9.5	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	17,75	693,21	30,61	723,82	12.304,48	543,33	12.847,81	
9.6	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	8,00	36,71	0,59	37,30	293,68	4,72	298,40	
9.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,30	274,12	50,08	324,20	82,24	15,02	97,26	
9.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	0,30	54,12	127,38	181,50	16,24	38,21	54,45	
9.9	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	10,00	13,47	3,84	17,31	134,70	38,40	173,10	
9.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	15,00	8,46	3,95	12,41	126,90	59,25	186,15	
9.11	INS 20205	RIPA 1,5 X 5 CM EM ANGELIM APARELHADA FIXADA NO BANCO	M	33,00	3,24	1,26	4,50	106,92	41,58	148,50	
10		DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 85,00 X 2,20 M						R\$ 734,16	R\$ 1.231,20		R\$ 1.855,00
10.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	38,00	14,46	31,34	45,80	549,48	1.190,92	1.740,40	
10.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	38,00	4,86	1,06	5,92	184,68	40,28	224,96	
11		RECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE 85,00 X 2,20 M						R\$ 33.078,52	R\$ 21.948,09		R\$ 54.752,00
11.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	45,00	0,78	2,03	2,81	35,10	91,35	126,45	
11.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	85,00	28,88	19,75	48,63	2.454,80	1.678,75	4.133,55	
11.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,00	31,89	73,52	105,41	287,01	661,68	948,69	
11.4	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	60,00	33,61	18,09	51,70	2.016,60	1.085,40	3.102,00	



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0

DATA: 30/03/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:

REG. CREA: 27.448/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1.16	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	17,75	693,21	30,61	723,82	12.304,48	543,33	12.847,81	
1.17	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS	UN	1,00	7,64	0,98	8,62	7,64	0,98	8,62	
1.18	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00	85,74	74,69	160,43	85,74	74,69	160,43	
1.19	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	24,00	20,29	7,72	28,01	486,96	185,28	672,24	
2		CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DAS MURETAS ALAMBRADOS E MURO						R\$ 8.524,18	R\$ 6.164,66		R\$ 14.088,00
2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	347,50	1,72	1,50	3,22	597,70	521,25	1.118,95	
2.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	347,50	14,35	12,29	26,64	4.986,63	4.270,78	9.257,40	
2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	347,50	8,46	3,95	12,41	2.939,85	1.372,63	4.312,48	
3		DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE RESERVA EXISTENTES						R\$ 289,80	R\$ 486,00		R\$ 755,00
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	15,00	14,46	31,34	45,80	216,90	470,10	687,00	
3.2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM	M3	15,00	4,86	1,06	5,92	72,90	15,90	88,80	
4		PISO CIMENTO ALISADO DE 5 CM						R\$ 8.667,18	R\$ 4.564,50		R\$ 13.101,00
4.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E	M2	358,00	24,21	12,75	36,96	8.667,18	4.564,50	13.231,68	
5		TELA DE ALAMBRADO						R\$ 14.013,70	R\$ 2.422,70		R\$ 16.136,00
5.1	INS7167	TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5 X 5 CM	M2	290,00	23,03	5,23	28,26	6.678,70	1.516,70	8.195,40	
5.2	INS 43131	ARAME LISO GALVANIZADO 7 FIADAS	KG	300,00	24,45	3,02	27,47	7.335,00	906,00	8.241,00	
6		SUBSTITUIÇÃO DE PALANQUES DANIFICADOS (17 UN)						R\$ 591,77	R\$ 95,37		R\$ 655,00
6.1	INS 4102	MOURÃO EM CONCRETO ARMADO DE 10X10X300 CM	UN	17,00	34,81	5,61	40,42	591,77	95,37	687,14	
7		ENTRADA DO VESTIÁRIO 2X						R\$ 20.215,02	R\$ 1.558,10		R\$ 21.154,00
7.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	4,75	35,69	38,31	74,00	169,53	181,97	351,50	
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,34	14,25	30,59	
7.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,35	12,29	26,64	136,33	116,76	253,08	
7.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,46	3,95	12,41	80,37	37,53	117,90	
7.5	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	14,00	693,21	30,61	723,82	9.704,94	428,54	10.133,48	

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0											
DATA: 30/03/2022											
ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE											
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE											
LEVANTAMENTO Nº: 01											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA											
PROTOCOLO Nº:											
ORGÃO: PMSAS											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA											
ART Nº:											
REG. CREA: 27.448/D											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		BANCOS DE RESERVA (2 UNIDADES)						R\$ 34.914,38	R\$ 6.691,22		R\$ 41.000,00
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	30,00	0,78	2,03	2,81	23,40	60,90	84,30	
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	19,00	28,88	19,75	48,63	548,72	375,25	923,97	
1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA,	M3	20,00	37,85	39,51	77,36	757,00	790,20	1.547,20	
1.4	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	12,00	33,61	18,09	51,70	403,32	217,08	620,40	
1.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	20,46	49,17	2,41	51,58	1.006,02	49,31	1.055,33	
1.6	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	9,50	35,69	38,31	74,00	339,06	363,95	703,00	
1.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,34	14,25	30,59	
1.8	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,35	12,29	26,64	136,33	116,76	253,08	
1.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,46	3,95	12,41	80,37	37,53	117,90	
1.10	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,71	0,59	37,30	121,14	1,95	123,09	
1.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,49	274,12	50,08	324,20	408,44	74,62	483,06	
1.12	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,71	0,59	37,30	121,14	1,95	123,09	
1.13	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,32	274,12	50,08	324,20	361,84	66,11	427,94	
1.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,81	54,12	127,38	181,50	152,08	357,94	510,02	
1.15	INS 20205	RIPA 1,5 X 5 CM EM ANGELIM APARELHADA FIXADA NO BANCO	M	33,00	3,24	1,26	4,50	106,92	41,58	148,50	
1.16	LCN047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 9,5 MM CRISTAL	M2	17,75	693,21	30,61	723,82	12.304,48	543,33	12.847,81	
1.17	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS	UN	1,00	7,64	0,98	8,62	7,64	0,98	8,62	
1.18	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00	85,74	74,69	160,43	85,74	74,69	160,43	
1.19	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	24,00	20,29	7,72	28,01	486,96	185,28	672,24	
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	30,00	0,13	0,16	0,29	3,90	4,80	8,70	
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	19,00	28,88	19,75	48,63	548,72	375,25	923,97	
1.3	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA,	M3	20,00	37,85	39,51	77,36	757,00	790,20	1.547,20	
1.4	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	12,00	33,61	18,09	51,70	403,32	217,08	620,40	
1.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	20,46	49,17	2,41	51,58	1.006,02	49,31	1.055,33	
1.6	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS	M2	9,50	35,69	38,31	74,00	339,06	363,95	703,00	
1.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2	9,50	1,72	1,50	3,22	16,34	14,25	30,59	
1.8	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	9,50	14,35	12,29	26,64	136,33	116,76	253,08	
1.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	9,50	8,46	3,95	12,41	80,37	37,53	117,90	
1.10	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,71	0,59	37,30	121,14	1,95	123,09	
1.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,49	274,12	50,08	324,20	408,44	74,62	483,06	
1.12	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18	M2	3,30	36,71	0,59	37,30	121,14	1,95	123,09	
1.13	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	1,32	274,12	50,08	324,20	361,84	66,11	427,94	
1.14	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,81	54,12	127,38	181,50	152,08	357,94	510,02	
1.15	INS 20205	RIPA 1,5 X 5 CM EM ANGELIM APARELHADA FIXADA NO BANCO	M	33,00	3,24	1,26	4,50	106,92	41,58	148,50	



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS



PRÓPRIO: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
EMPRESA: DICO CONSTRUÇÕES

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signatário deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo atendimento integral do contido nas Resoluções Conjuntas SEDU/PRED, que determinam os procedimentos para elaboração e apresentação de orçamentos/projetos, bem como pelo correto uso dos modelos e tabelas SEDU/PRED vigentes. O objeto deste Termo refere-se à correspondente ART abaixo

ART/RRT nº :

CREA: A1447734



ALAA JAMAL ATAMEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734

TERMO DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatário deste, abaixo identificado, concede à SEDU/PRED a liberação dos direitos autorais relativos às composições de serviços por ele elaboradas correspondente a ART/RRT abaixo

ART/RRT nº :

CREA: A1447734


ALAA JAMAL ATAMEZHER
ARQUITETO E URBANISTA
CAU-A1447734



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 26/04/22

PRÓPRIO: REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
ORGÃO: PMSAS PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 01 ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALAA JAMAL ATA MEZHER CREA / CAU: A1447734
REGIONAL ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO: REFORMA TOTAL DO ESTADIO ENGLOBALANDO MUROS, BANCOS, CABINES , VESTIÁRIOS.

Custo total da obra: R\$ 195.243,36

BDI (%)= 0,00% R\$ 0,00

Valor total da obra com BDI : R\$ 195.243,36

Prazo de execução : 120 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 71,91%

MÃO-DE-OBRA = 28,09%

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: SEDU/PRED - MAIO DE 2021

Resolução Conjunta SEDU/PRED N° 003/2021

ALAA JAMAL ATA MEZHER
ARQUITETO E URBANISTA

ALAA JAMAL ATA MEZHER

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura

Identificação da Obra:

Objeto REFORMA ESTADIO MUNICIPAL ELOI ALVES DOS ANJOS Órgão PMSAS
 Endereço RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE
 Município SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE Preço Máximo R\$ 195.243,36
 Área Construída 358,00 R\$ / m² 545,37 R\$/m²
 Data 26/04/2022

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo ALAA JAMAL ATA MEZHER
 Profissão ARQUITETO E URBANISTA
 CREA / CAU N° A1447734
 ART / RRT N° _____
 Empresa DICO CONSTRUÇÕES
 Telefone 46991121127
 E-mail AJMEZHER@HOTMAIL.COM

Check-list da Documentação

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planilha Orçamentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cronograma Físico Financeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composições Complementares (Analítica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curva ABC de Serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composição do BDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ART ou RRT Quitada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório Fotográfico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 ALAA JAMAL ATA MEZHER
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

ALAA JAMAL ATA MEZHER
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU-A1447734

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua Afonso Arachea, 44, Vila Nova
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 009/2022

Pelo presente, declaro (amos) que a empresa **DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA**, CNPJ 22.212.144/0001-44, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022**, cujo objeto é a **Contratação de empresa para prestação de serviço a serem executados na reforma do estádio Municipal Elói Alves dos Anjos, no Bairro Jardim Arizi, Município de Santo Antônio do Sudoeste/Paraná**, conforme memorial, projetos e planilhas.

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 26 de abril de 2022.

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua Afonso Arachea, 44, Vila Nova
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 009/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA**, CNPJ 22.212.144/0001-44, com sede na RUA AFONSO ARACHEA, 44, VILA NOVA, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE – PR, CEP 85.710-000, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 26 de abril de 2022.


VALDIR ANTONIO CARVALHO
SOCIO ADMINISTRADOR

Data da consulta: 04/05/2022 11:13:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.212.144/0001-44**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA - ME			Protocolo: PRC2211073743		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208054433	CNPJ 22.212.144/0001-44	Data de Ato Constitutivo 08/04/2015	Início de Atividade 13/04/2015		
Endereço Completo Rua AFONSO ARACHEA, Nº 44, VILA NOVA - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome GILSON CARVALHO	CPF/CNPJ 052.111.729-14	Participação no capital R\$ 500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF/CNPJ 538.829.030-15	Participação no capital R\$ 49.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF 538.829.030-15	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 26/10/2017	Número 20177329432	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2022, às 16:26:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AFI158AP**.



PRC2211073743

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
NOME DO PROPONENTE: DICO CONSTRUÇÕES
CNPJ: 22.212.144/0001-44
ENDEREÇO: RUA AFONSO ARACHEA, 44, VILA
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
FONE/FAX: 46 9 9112 1127
DATA: 09/05/2022

Município de Santo Ant. do Sudoeste

PR

RECEBIDO

EM 09 / 05 / 2022

Horário: 08:18

6
Comissão de Licitações