



ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 016/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA** Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria e telha aluzinco. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x20,15x5,00m, totalizando área de 317,00 m², com altura útil de 5,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm, conforme segue:

Lote	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	Execução de projeto para fechamento de barracão localizado na comunidade São Pedro Florido.	R\$ 135.400,00

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

DECLARAMOS que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 20 de Junho de 2022.



ALEXANDRE LUAN DALAZEN
R.G. nº 10.843.636-0 SSP PR
C.P.F. nº 070.456.499-83
Sócio Administrador

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL- AV BRASIL, 2369-SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR;
FONE: (46) 9 99213672 ou (46) 9 99106834


38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR





AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA

FECHAMENTO BARRAÇÃO INDUSTRIA CONFECÇÃO SPF

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA HERMAN STRUB
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE


TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

DATA: 23/06/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

ART N°:
REG. CREA: 186570/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 420,00	R\$ 592,50		R\$ 1.012,50
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	14,00	19,75	33,75	420,00	592,50	1.012,50	
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO						R\$ 13.992,00	R\$ 4.516,08		R\$ 18.508,08
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	45,00	7,00	17,22	24,22	315,00	774,90	1.089,90	
2.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	15,00	55,00	21,34	76,34	825,00	320,10	1.145,10	
2.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	306,00	31,00	2,41	33,41	9.486,00	737,46	10.223,46	
2.4	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	306,00	11,00	8,77	19,77	3.366,00	2.683,62	6.049,62	
3		FUNDAÇÕES						R\$ 6.121,00	R\$ 1.856,02		R\$ 7.977,02
4.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	100,00	12,00	2,04	14,04	1.200,00	204,00	1.404,00	
4.2	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,00	365,00	113,68	478,68	365,00	113,68	478,68	
4.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,00	9,00	1,40	10,40	765,00	119,00	884,00	
4.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,50	400,00	127,31	527,31	200,00	63,66	263,66	
4.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	155,00	9,00	2,04	11,04	1.395,00	316,20	1.711,20	
4.6	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,60	360,00	113,68	473,68	1.296,00	409,25	1.705,25	
4.7	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	22,50	40,00	28,01	68,01	900,00	630,23	1.530,23	
4		ALVENARIA						R\$ 7.090,00	R\$ 5.746,80		R\$ 12.836,80
5.1	87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	355,00	18,00	15,70	33,70	6.390,00	5.573,50	11.963,50	
5.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	70,00	17,33	87,33	700,00	173,30	873,30	

 AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA FECHAMENTO BARRAÇÃO INDUSTRIA CONFECÇÃO SPF DATA: 23/06/2022											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ENDEREÇO: RUA HERMAN STRUB MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART N°: REG. CREA: 186570/D RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5		ESQUADRIAS						R\$ 15.226,00	R\$ 2.605,80		R\$ 17.831,80
6.1	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	460,00	142,79	602,79	1.380,00	428,37	1.808,37	
6.2	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,52	348,00	106,11	454,11	5.400,96	1.646,83	7.047,79	
6.3	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	15,52	149,00	20,28	169,28	2.312,48	314,75	2.627,23	
6.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	18,64	329,00	11,58	340,58	6.132,56	215,85	6.348,41	
6		REVESTIMENTOS						R\$ 9.289,50	R\$ 6.008,32		R\$ 15.297,82
7.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	650,00	3,00	1,02	4,02	1.950,00	663,00	2.613,00	
7.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	650,00	7,50	6,30	13,80	4.875,00	4.095,00	8.970,00	
17	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	82,15	30,00	15,22	45,22	2.464,50	1.250,32	3.714,82	
7		FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 1.726,90	R\$ 406,42		R\$ 2.133,32
8.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	14,00	48,35	8,05	56,40	676,90	112,70	789,60	
8.2	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	14,00	75,00	20,98	95,98	1.050,00	293,72	1.343,72	
8		INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA						R\$ 7.454,20	R\$ 4.815,58		R\$ 12.269,78
9.2	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	470,00	220,20	690,20	470,00	220,20	690,20	




AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

FECHAMENTO BARRACÃO INDUSTRIA CONFECCÃO SPF

 ENDEREÇO: RUA HERMAN STRUB
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

DATA: 23/06/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

 ART N°:
 REG. CREA: 186570/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.3	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	3,20	2,29	5,49	16,00	11,45	27,45	
9.4	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	8,90	3,25	12,15	44,50	16,25	60,75	
9.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	15,30	3,88	19,18	61,20	15,52	76,72	
9.6	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	17,30	20,93	38,23	207,60	251,16	458,76	
9.7	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,00	17,70	20,28	37,98	619,50	709,80	1.329,30	
9.9	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	24,60	26,02	50,62	295,20	312,24	607,44	
9.10	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,00	42,90	18,86	61,76	1.630,20	716,68	2.346,88	
9.11	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.710,00	1.210,85	2.920,85	1.710,00	1.210,85	2.920,85	
9.12	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.400,00	1.351,43	3.751,43	2.400,00	1.351,43	3.751,43	
9		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS						R\$ 2.078,00	R\$ 178,73		R\$ 2.256,73
10.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	320,00	32,26	352,26	640,00	64,52	704,52	
10.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	45,00	1,95	46,95	90,00	3,90	93,90	


AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

FECHAMENTO BARRACÃO INDUSTRIA CONFECÇÃO SPF

 ENDEREÇO: RUA HERMAN STRUB
 MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

DATA: 23/06/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

 ART N°:
 REG. CREA: 186570/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	500,00	21,33	521,33	1.000,00	42,66	1.042,66	
10.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	116,00	22,55	138,55	348,00	67,65	415,65	
10		SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS E OUTROS						R\$ 3.618,00	R\$ 270,68		R\$ 3.888,68
11.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	140,00	13,06	153,06	280,00	26,12	306,12	
11.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	26,00	3,92	29,92	78,00	11,76	89,76	
11.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	295,00	19,40	314,40	1.180,00	77,60	1.257,60	
11.4	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	260,00	19,40	279,40	1.040,00	77,60	1.117,60	
11.5	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	260,00	19,40	279,40	1.040,00	77,60	1.117,60	
11		PINTURA						R\$ 4.118,56	R\$ 3.187,56		R\$ 7.306,12
12.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	6,72	6,00	6,37	12,37	40,32	42,81	83,13	
12.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	600,00	6,00	3,95	9,95	3.600,00	2.370,00	5.970,00	
12.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	68,32	7,00	11,34	18,34	478,24	774,75	1.252,99	
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 4.920,15	R\$ 1.289,98		R\$ 6.210,13
13.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	4,10	3,32	7,42	205,00	166,00	371,00	
13.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	5,85	3,89	9,74	87,75	58,35	146,10	
13.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	2,54	3,12	5,66	12,70	15,60	28,30	


AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
FECHAMENTO BARRACÃO INDUSTRIA CONFECÇÃO SPF
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

 ENDEREÇO: RUA HERMAN STRUB
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

DATA: 23/06/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN

 ART N°:
 REG. CREA: 186570/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
13.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	1,65	0,68	2,33	82,50	34,00	116,50	
13.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	2,53	0,86	3,39	506,00	172,00	678,00	
13.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	4,33	1,15	5,48	86,60	23,00	109,60	
13.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	6,00	1,50	7,50	120,00	30,00	150,00	
13.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	10,11	2,22	12,33	151,65	33,30	184,95	
13.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	4,60	4,31	8,91	92,00	86,20	178,20	
13.10	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	423,20	15,43	438,63	423,20	15,43	438,63	
13.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,80	1,89	15,69	27,60	3,78	31,38	
13.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	67,75	3,80	71,55	338,75	19,00	357,75	
13.13	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	36,80	22,92	59,72	147,20	91,68	238,88	
13.14	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	38,00	22,92	60,92	76,00	45,84	121,84	
13.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,00	11,01	30,01	57,00	33,03	90,03	
13.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	16,00	8,92	24,92	320,00	178,40	498,40	
13.17	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	74,00	9,07	83,07	592,00	72,56	664,56	
13.18	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	73,40	9,83	83,23	220,20	29,49	249,69	
13.19	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.300,00	138,31	1.438,31	1.300,00	138,31	1.438,31	
13.20	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	74,00	44,01	118,01	74,00	44,01	118,01	

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

PRÓPRIO: FECHAMENTO BARRAÇÃO INDUSTRIA CONFECCÃO SPF
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL

DATA: 23/06/22
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
 PROTOCOLO:
 PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS										25,9201%				
			30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	VALOR	
															VALOR	VALOR	
															C/ BDI	S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,94%	1.274,94	100,00%												1.274,94	1.012,50
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	17,21%	23.305,40	100,00%												23.305,40	18.508,08
03	FUNDAÇÕES	7,42%	10.044,68	100,00%												10.044,68	7.977,02
04	ALVENARIA	11,94%	4.849,24	30,00%	11.314,88	70,00%										16.164,12	12.836,80
05	ESQUADRIAS	16,58%			11.226,91	50,00%	11.226,91	50,00%								22.453,83	17.831,80
06	REVESTIMENTOS	14,23%			13.484,13	70,00%	5.778,91	30,00%								19.263,04	15.297,82
07	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,98%			2.686,28	100,00%										2.686,28	2.133,32
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA	11,41%			6.180,05	40,00%	9.270,08	60,00%								15.450,13	12.269,78
09	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	2,10%					2.841,68	100,00%								2.841,68	2.256,73
10	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS E OUTROS	3,62%					4.896,63	100,00%								4.896,63	3.888,68
11	PINTURA	6,79%					9.199,88	100,00%								9.199,88	7.306,12
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,78%	3.127,92	40,00%	2.345,94	30,00%	2.345,94	30,00%								7.819,80	6.210,13
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	42.602,18	31,46%	47.238,19	34,89%	45.560,03	33,65%		0,00%		0,00%		0,00%	135.400,40	107.528,78
VALOR PROPOSTO					31,46%		34,89%		33,65%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				42.602,18	31,46%	89.840,37	66,35%	135.400,40	100,00%	135.400,40	100,00%	135.400,40	100,00%	135.400,40	100,00%		

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
 Centro - CEP 85710-000
 Santo Antonio do Sudoeste-PR

Alexandre Luan Dalazen
 ALEXANDRE LUAN DALAZEN
 ENGENHEIRO CIVIL, CREA:186570/D
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73

PRÓPRIO: FECHAMENTO BARRACÃO INDUSTRIA CONFECÇÃO SPF
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 107.528,78		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 3.225,86	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 860,23	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 1.043,03	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 664,68	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 6.980,67	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 15.097,14	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 27.871,62			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 135.400,40			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			25,92%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

38.183.453/0001-73

**AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.**

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Alexandre Luan Dalazen
ALEXANDRE LUAN DALAZEN
Engenheiro Civil: CREA 186570/D
Responsável Técnico



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 016/2022

Pelo presente, **DECLARAMOS** que a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS N.º 016/2022**, cujo objeto é o **FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA** Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria e telha aluzinco. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x20,15x5,00m, totalizando área de 317,00 m², com altura útil de 5,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm.


Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 20 de Junho de 2022.


ALEXANDRE LUAN DALAZEN
R.G. n.º 10.843.636-0 SSP PR
C.P.F. n.º 070.456.499-83
Sócio Administrador

38.183.453/0001-73
AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR



AGREENGE ENGENHARIA CIVIL- AV BRASIL, 2369-SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR;
FONE: (46) 9 99213672 ou (46) 9 99106834





ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 016/2022

Pelo presente instrumento, a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ nº 38.183.453/0001-73, com sede na Avenida Brasil, 2369, Centro, Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 20 de Junho de 2022.



ALEXANDRE LUAN DALAZEN
R.G. nº 10.843.636-0 SSP PR
C.P.F. nº 070.456.499-83
Sócio Administrador

「 38.183.453/0001-73 」
AGREENGE ENGENHARIA
CIVIL LTDA.
Av. Brasil, 2369
Centro - CEP 85710-000
Santo Antonio do Sudoeste-PR
└ ┘

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL- AV BRASIL, 2369-SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR;
FONE: (46) 9 99213672 ou (46) 9 99106834

Data da consulta: 14/06/2022 13:16:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.183.453/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA		Protocolo: PRC2211762484			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209478288	CNPJ 38.183.453/0001-73	Data de Ato Constitutivo 21/08/2020	Início de Atividade 10/08/2020		
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 2369, CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GUSTAVO MONTANHA	099.054.129-05	R\$ 25.000,00	Sócio	N	Indeterminado
ALEXANDRE LUAN DALAZEN	070.456.499-83	R\$ 25.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ALEXANDRE LUAN DALAZEN	070.456.499-83	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
21/08/2020	20204359147	090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2022, às 08:08:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OKLGOSER.



PRC2211762484

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n° 02)
TOMADA DE PREÇOS N° 016/2022
NOME DO PROPONENTE: A GREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ: 38.183.453/0001-73
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 2369, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR
FONE/FAX: (46) 9 9921-3672 / (46) 9 9910-6834
DATA: 23/06/2022

Município de Santo Antonio

RECEBIDO
23/06/2022
13.53
Caminheiro da Prefeitura