

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 014/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de serviços de execução de reforma na cozinha e banheiros do centro de eventos municipal**, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Execução de reforma na cozinha e banheiros - Centro de Eventos Municipal	R\$ 124.645,00

R\$ 124.645,00 (cento e vinte quatro mil, seiscientos e quarenta e cinco reais).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (sessenta), dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta), dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.



Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


VALDIR ANTONIO CARVALHO

RG 4.905.942-6 SSP PR


Santo Antônio do Sudoeste – PR, 16 de junho de 2022.




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI DATA: 19/05/2022
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
OBRA: REFORMA BANHEIROS E COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS ALBII RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA
ÓRGÃO PROP.: PMSAS BDI: 27,95%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	AMPLIAÇÃO PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS	R\$ 1.985,10	R\$ 196,05	R\$ 2.181,15	R\$ 2.790,71	2,239%
2	SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO	R\$ 16.681,42	R\$ 2.463,52	R\$ 19.144,94	R\$ 24.495,34	19,652%
3	AMPLIAÇÃO CABINES PNE	R\$ 11.427,94	R\$ 949,78	R\$ 12.377,72	R\$ 15.836,90	12,706%
4	SUBSTITUIÇÃO BACIAS SANITÁRIAS	R\$ 6.618,00	R\$ 447,20	R\$ 7.065,20	R\$ 9.039,70	7,252%
5	BANCADA LAVATÓRIOS	R\$ 5.250,26	R\$ 743,82	R\$ 5.994,08	R\$ 7.669,23	6,153%
6	ESPELHOS	R\$ 991,44	R\$ 167,48	R\$ 1.158,92	R\$ 1.482,80	1,190%
7	PINTURA	R\$ 2.387,10	R\$ 1.643,15	R\$ 4.030,25	R\$ 5.156,58	4,137%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA	R\$ 1.392,51	R\$ 450,69	R\$ 1.843,20	R\$ 2.358,32	1,892%
9	ELÉTRICA	R\$ 1.101,26	R\$ 674,78	R\$ 1.776,04	R\$ 2.272,39	1,823%
10	HIDRÁULICA	R\$ 355,56	R\$ 478,14	R\$ 833,70	R\$ 1.066,69	0,856%
11	ABERTURA PORTA ACESSO COZINHA	R\$ 983,12	R\$ 90,35	R\$ 1.073,47	R\$ 1.373,47	1,102%
12	EXECUÇÃO ALVENARIA	R\$ 5.523,60	R\$ 4.917,37	R\$ 10.440,97	R\$ 13.358,89	10,717%
13	FORRO EM PVC	R\$ 2.988,48	R\$ 329,50	R\$ 3.317,98	R\$ 4.245,25	3,406%
14	PISO CERÂMICO	R\$ 1.332,70	R\$ 315,17	R\$ 1.647,87	R\$ 2.108,40	1,692%
15	REVISÃO COBERTURA	R\$ 420,00	R\$ 41,50	R\$ 461,50	R\$ 590,47	0,474%
16	ABERTURAS	R\$ 5.540,67	R\$ 307,75	R\$ 5.848,42	R\$ 7.482,87	6,003%
17	BANCADAS	R\$ 9.057,49	R\$ 802,22	R\$ 9.859,71	R\$ 12.615,19	10,121%
18	PINTURA	R\$ 942,76	R\$ 2.881,14	R\$ 3.823,90	R\$ 4.892,56	3,925%
19	ELÉTRICA	R\$ 1.935,31	R\$ 1.216,83	R\$ 3.152,14	R\$ 4.033,06	3,236%
20	HIDRÁULICA	R\$ 928,44	R\$ 460,48	R\$ 1.388,92	R\$ 1.777,08	1,426%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 77.843,16	R\$ 19.576,92	R\$ 97.420,08	R\$ 124.645,90	100,0%
PERCENTAGEM (%)		79,90%	20,10%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		60				

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS E COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS ALBINO CARMINATTI
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):									R\$ 97.420,08
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 2.922,60	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 779,36	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 974,20	1,00%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.020,96	1,00%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 7.630,67	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 13.898,02	11,15%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 27.225,82				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 124.645,90				Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			27,95%	OK		Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Identificação da Obra:

Objeto ALBINO CARMINATTI Órgão PMSAS
Endereço RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI
Município SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE Preço Máximo R\$ 124.645,90
Área Construída 87,00 R\$ / m² 1432,71 R\$/m²
Data 19/05/2022

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo CESAR AUGUSTO ORTEGA
Profissão TEGº CIVIL
CREA / CAU N° CREA PR 27.448/D
ART / RRT N°
Empresa MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Telefone 46 3563-8000
E-mail CESARGUSTO8@YAHOO.COM.BR

Check-list da Documentação

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planilha Orçamentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cronograma Físico Financeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composições Complementares (Analítica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curva ABC de Serviços	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composição do BDI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ART ou RRT Quitada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório Fotográfico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela PRED	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CESAR AUGUSTO ORTEGA
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

6 



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 19/05/22
PRÓPRIO:	REFORMA BANHEIROS E COZINHA DO	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO:	RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM AI	MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDO
ORGÃO:	PMSAS	PROTOCOLO:
Nº LEVANTº:	01	ORGANIZADO POR: EVELIN MAIARA RAMALHO
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA	CREA / CAU: CREA PR 27.448/D
	REGIONAL	ART / RRT Nº:
OBSERVAÇÃO:	PROJETO DE REFORMA ELABORADO PELA ARQTA EVELIN	

Custo total da obra:	R\$ 97.420,08
BDI (%)= 27,95%	R\$ 27.225,82
Valor total da obra com BDI :	R\$ 124.645,90
Prazo de execução :	<input type="text" value="60"/> DIAS CORRIDOS
Relatório MAT+MO :	MATERIAL = <input type="text" value="79,90%"/>
	MÃO-DE-OBRA = <input type="text" value="20,10%"/>

Referencial utilizado:	SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO
Data-base:	Vigência: PRED - MARÇO DE 2022
	Portaria PRED Nº 022/2022

<hr/> CESAR AUGUSTO ORTEGA Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	<hr/> Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	<hr/> Gerente Carimbo e Assinatura
--	--	--

(Handwritten signature)



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS E COZINHA
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

DATA: 19/05/22
 TIPO OBRA: REFORMA
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS	
															BDI	27,9468%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	AMPLIAÇÃO PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS	2,24%														
02	SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO	19,65%														
03	AMPLIAÇÃO CABINES PNE	12,71%														
04	SUBSTITUIÇÃO BACIAS SANITÁRIAS	7,25%														
05	BANCADA LAVATÓRIOS	6,15%														
06	ESPELHOS	1,19%														
07	PINTURA	4,14%														
08	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA	1,89%														
09	ELÉTRICA	1,82%														
10	HIDRÁULICA	0,86%														
11	ABERTURA PORTA ACESSO COZINHA	1,10%														
12	EXECUÇÃO ALVENARIA	10,72%														
13	FORRO EM PVC	3,41%														
14	PISO CERÂMICO	1,69%														
15	REVISÃO COBERTURA	0,47%														
16	ABERTURAS	6,00%														
17	BANCADAS	10,12%														
18	PINTURA	3,93%														
19	ELÉTRICA	3,24%														
20	HIDRÁULICA	1,43%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%														
VALOR PROPOSTO				0,00%												
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.645,90	97.420,08

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS E COZINHA DO CENTRO DE EVEN
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

DATA: 19/05/22
 TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA
 RESP. TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEG



TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2			340,95	45,66	386,61	SINAPI 74209/1 MARÇO 2019
	4417		SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000	9,52	R\$ 9,52	R\$ -	R\$ 9,52	
	4491		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	5,55	R\$ 22,20	R\$ -	R\$ 22,20	
	4813		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	285,00	R\$ 285,00	R\$ -	R\$ 285,00	
	5075		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	20,04	R\$ 2,20	R\$ -	R\$ 2,20	
88262			CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,15	R\$ 6,52	R\$ 18,63	R\$ 25,15	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	19,78	R\$ 13,04	R\$ 26,52	R\$ 39,56	
94962			CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0100	298,37	R\$ 2,47	R\$ 0,51	R\$ 2,98	
		COMP 002	SERVIÇO 2	UN			0,00	0,00	0,00	
	11692		BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2		366,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	

10


DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 014/2022



Pela presente, declaro(amos) que a empresa DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com sede na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2022**, cujo objeto é a **Contratação de serviços de execução de reforma na cozinha e banheiros do centro de eventos municipal.**

Atenciosamente.



VALDIR ANTONIO CARVALHO
RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 16 de junho de 2022.



DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 014/2022

Pelo presente instrumento, a empresa, DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com sede na Rua General Osório, 158, Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85.710-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41208054433, em 08 de abril de 2015, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 22.212.144/0001-44, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.


VALDIR ANTONIO CARVALHO

RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 16 de junho de 2022.





Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA		Protocolo: PRC2211747290			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208054433	CNPJ 22.212.144/0001-44	Data de Ato Constitutivo 08/04/2015	Início de Atividade 13/04/2015		
Endereço Completo Rua GENERAL OSORIO, Nº 158, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome GILSON CARVALHO	CPF/CNPJ 052.111.729-14	Participação no capital R\$ 500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF/CNPJ 538.829.030-15	Participação no capital R\$ 99.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome CASEMIRO PASA	CPF/CNPJ 213.040.689-00	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio PROCURADOR	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome VALDIR ANTONIO CARVALHO	CPF 538.829.030-15	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 19/05/2022	Número 20223010855	Ato/eventos 206 / 206 - PROCURACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/06/2022, às 08:49:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OHL0TIXO.



PRC2211747290

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Data da consulta: 17/06/2022 05:08:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **22.212.144/0001-44**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DICO CONSTRUCOES CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/04/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 19/05/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:

REG. CREA: CREA PR 27.448/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
REFORMA BANHEIROS											
1		AMPLIAÇÃO PORTAS DE ENTRADA DOS BANHEIROS						R\$ 1.985,10	R\$ 196,05		R\$ 2.181,15
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,00	16,61	35,08	51,69	33,22	70,16	103,38	
1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	5,00	1,96	1,68	3,64	9,80	8,40	18,20	
1.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	5,00	16,90	13,67	30,57	84,50	68,35	152,85	
1.4	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM	UN	2,00	928,79	24,57	953,36	1.857,58	49,14	1.906,72	
2		SUBSTITUIÇÃO PISO CERÂMICO						R\$ 16.681,42	R\$ 2.463,52		R\$ 19.144,94
2.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,31	6,33	14,36	20,69	312,13	708,09	1.020,22	
2.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	49,31	35,35	8,36	43,71	1.743,11	412,23	2.155,34	
3		AMPLIAÇÃO CABINES PNE						R\$ 11.427,94	R\$ 949,78		R\$ 12.377,72
3.1	102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	6,00	533,04	65,57	598,61	3.198,24	393,42	3.591,66	
3.2	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	789,45	15,13	804,58	1.578,90	30,26	1.609,16	
4		SUBSTITUIÇÃO BACIAS SANITÁRIAS						R\$ 6.618,00	R\$ 447,20		R\$ 7.065,20
4.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	3,28	7,89	11,17	32,80	78,90	111,70	
4.2	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	2,38	5,76	8,14	23,80	57,60	81,40	
4.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	593,09	23,85	616,94	5.930,90	238,50	6.169,40	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 19/05/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:

REG. CREA: CREA PR 27.448/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	63,05	7,22	70,27	630,50	72,20	702,70	
5		BANCADA LAVATÓRIOS									
5.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	317,74	53,77	371,51	R\$ 5.250,26	R\$ 743,82		R\$ 5.994,08
5.2	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	254,69	27,36	282,05	3.177,40	537,70	3.715,10	
5.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	49,26	2,18	51,44	1.528,14	164,16	1.692,30	
5.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	63,05	7,22	70,27	295,56	13,08	308,64	
5.5	100855	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	61,53	7,22	68,75	126,10	14,44	140,54	
								123,06	14,44	137,50	
6		ESPELHOS									
6.1	MERCADO	ESPELHO EM SERRALHERIA PRETO	M2	9,72	102,00	17,23	119,23	R\$ 991,44	R\$ 167,48		R\$ 1.158,92
								991,44	167,48	1.158,92	
7		PINTURA									
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	131,60	9,27	4,40	13,67	R\$ 2.387,10	R\$ 1.643,15		R\$ 4.030,25
7.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	49,31	13,83	15,84	29,67	1.219,93	579,04	1.798,97	
7.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	49,31	9,84	5,74	15,58	681,96	781,07	1.463,03	
								485,21	283,04	768,25	
8		IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA									
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	49,31	28,24	9,14	37,38	R\$ 1.392,51	R\$ 450,69		R\$ 1.843,20
								1.392,51	450,69	1.843,21	
9		ELÉTRICA									
								R\$ 1.101,26	R\$ 674,78		R\$ 1.776,04

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 19/05/2022

ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ART Nº:
REG. CREA: CREA PR 27.448/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.1	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	166,81	108,41	275,22	1.000,86	650,46	1.651,32	
9.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,00	25,10	6,08	31,18	100,40	24,32	124,72	
10		HIDRÁULICA									
10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	59,26	79,69	138,95	R\$ 355,56	R\$ 478,14		R\$ 833,70
		REFORMA COZINHA									
11		ABERTURA PORTA ACESSO COZINHA									
11.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	16,61	35,08	51,69	R\$ 16,61	R\$ 35,08		R\$ 51,69
11.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,00	1,96	1,68	3,64	3,92	3,36	7,28	
11.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2,00	16,90	13,67	30,57	33,80	27,34	61,14	
11.4	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	928,79	24,57	953,36	928,79	24,57	953,36	
12		EXECUÇÃO ALVENARIA									
12.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	7,15	36,74	21,82	58,56	R\$ 5.523,60	R\$ 4.917,37		R\$ 10.440,97
12.2	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,00	35,72	20,23	55,95	571,52	323,68	895,20	
12.3	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	50,85	54,50	56,57	111,07	2.771,33	2.876,58	5.647,91	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 19/05/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:

REG. CREA: CREA PR 27.448/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,70	1,96	1,68	3,64	199,33	170,86	370,19	
12.5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	101,70	16,90	13,67	30,57	1.718,73	1.390,24	3.108,97	
13		FORRO EM PVC						R\$ 2.988,48	R\$ 329,50		R\$ 3.317,98
13.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	37,70	79,27	8,74	88,01	2.988,48	329,50	3.317,98	
14		PISO CERÂMICO						R\$ 1.332,70	R\$ 315,17		R\$ 1.647,87
14.1	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	37,70	35,35	8,36	43,71	1.332,70	315,17	1.647,87	
15		REVISÃO COBERTURA						R\$ 420,00	R\$ 41,50		R\$ 461,50
15.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	10,00	42,00	4,15	46,15	420,00	41,50	461,50	
16		ABERTURAS						R\$ 5.540,67	R\$ 307,75		R\$ 5.848,42
16.1	MERCADO	INSTALAÇÃO PORTA DE CORRER EXISTENTE	UN	1,00	30,00	100,00	130,00	30,00	100,00	130,00	
16.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,81	764,82	18,27	783,09	3.678,78	87,88	3.766,66	
16.3	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	4,81	380,85	24,92	405,77	1.831,89	119,87	1.951,75	
17		BANCADAS						R\$ 9.057,49	R\$ 802,22		R\$ 9.859,71

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 19/05/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMSAS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:

REG. CREA: CREA PR 27.448/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
17.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	701,35	44,73	746,08	2.805,40	178,92	2.984,32	
17.2	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	230,39	12,11	242,50	460,78	24,22	485,00	
17.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,82	901,19	9,02	910,21	4.343,74	43,48	4.387,21	
17.4	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,60	54,50	56,57	111,07	250,70	260,22	510,92	
17.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO	M2	4,60	1,96	1,68	3,64	9,02	7,73	16,74	
17.6	89173	MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	4,60	16,90	13,67	30,57	77,74	62,88	140,62	
17.7	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	9,10	121,99	24,70	146,69	1.110,11	224,77	1.334,88	
18		PINTURA						R\$ 942,76	R\$ 2.881,14		R\$ 3.823,90
18.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	101,70	9,27	4,40	13,67	942,76	447,48	1.390,24	
19		ELÉTRICA						R\$ 1.935,31	R\$ 1.216,83		R\$ 3.152,14
19.1	93147	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	11,00	166,81	108,41	275,22	1.834,91	1.192,51	3.027,42	
19.2	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,00	25,10	6,08	31,18	100,40	24,32	124,72	
20		HIDRÁULICA						R\$ 928,44	R\$ 460,48		R\$ 1.388,92

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 19/05/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, CHÁCARA Nº 11 - JARDIM ARIZI
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA

PROCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ART Nº:
REG. CREA: CREA PR 27.448/D



PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
20.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00	59,26	79,69	138,95	118,52	159,38	277,90	
20.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	57,59	2,64	60,23	115,18	5,28	120,46	
20.3	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42	
20.4	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	18,00	26,03	6,70	32,73	468,54	120,60	589,14	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

ENVELOPE PROPOSTA (envelope nº 02)

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2022

NOME DO PROPONENTE: DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

CNPJ: 22.212.144/0001-44

ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 158

BAIRRO: ENTRE RIOS

MUNICIPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO: PARANÁ

CEP: 85.710-000

FONE/FAX: 46 9 9112-1127

E-MAIL: dicoocarvalho@gmail.com

DATA: 20/06/2022

Município de Santo Antônio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 20 / 06 / 2022

Horário: 08:40

B
Comissão de Licitação