



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICO									199.119,88	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POLIÉDRICA					-	199.119,88	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
1.2.			LIMPEZA, LAVAGEM DA PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA E LOCAÇÃO - RECAPE SOBRE PAV. POL. - RECAPE SOBRE PAV. POL.					-	5.661,79	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.273,81	1,96	BDI 1	2,49	5.661,79	RA
1.3.			PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (Duas camadas: 1 sobre o calçamento e 1 sobre reperfilagem) - REACP. ASF. SOBRE PAV. POL.					-	7.776,43	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.273,81	2,69	BDI 1	3,42	7.776,43	RA
1.4.			FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CAP 50/70)					-	158.273,79	
1.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	90,94	1.370,41	BDI 1	1.740,42	158.273,79	RA
1.5.			TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAMINHÃO BASC. 10M³, RODOVIA PAVIMENTADA					-	11.187,15	
1.5.1.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.095,24	0,97	BDI 1	1,23	11.187,15	RA
1.6.			MATERIAL DE BASE					-	2.408,62	
1.6.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	11,48	95,61	BDI 1	121,42	1.393,90	RA
1.6.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,66	104,31	BDI 1	132,47	1.014,72	RA
1.7.			TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE - MATERIAL DE BASE					-	3.785,02	
1.7.1.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.077,25	0,97	BDI 1	1,23	3.785,02	RA
1.8.			MEIO-FIO COM EXTRUSORA					-	10.027,08	
1.8.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	252,00	31,33	BDI 1	39,79	10.027,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICO	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 27,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICO									199.119,88

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

quinta-feira, 15 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Engº Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0

RECURSO
←