PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 23/08/2022

ENDEREÇO: **Av. Brasil, 1462 - Centro**
MUNICIPIO: **SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROTOCOLO Nº:
ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ART Nº:
REG. CREA:

PARANÁ EDIFICAÇÕES

		PINTURA ESCOLA JACINTA RODRIGUEZ									
1		**PINTURA ESCOLA JACINTA RODRIGUEZ**						**R$ 11.360,50**	**R$ 11.009,50**		**R$ 22.370,00**
1.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.	M2	100,00	8,50	4,50	13,00	850,00	450,00	1.300,00	
1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.450,00	1,02	0,91	1,93	2.499,00	2.229,50	4.728,50	
1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.450,00	3,27	3,40	6,67	8.011,50	8.330,00	16.341,50	
2		**PINTURA ESCOLA CRIANÇA FELIZ**						**R$ 9.773,20**	**R$ 9.414,80**		**R$ 19.188,00**
2.1	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.	M2	100,00	8,50	4,50	13,00	850,00	450,00	1.300,00	
2.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.080,00	1,02	0,91	1,93	2.121,60	1.892,80	4.014,40	
2.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	2.080,00	3,27	3,40	6,67	6.801,60	7.072,00	13.873,60	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação