Município de Santo Antonio do Sudoeste

Solicitação 848/2022

Solicitação

Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
848	**Aquisição de Material**	23/11/2022	31

Solicitante

Código	Nome
549420-6	JOSE WANDERLEY CARLOTO DE SA

Processo Gerado

Número
1109/2022

Local

92 GABINTE DA SECRETARIA DE OBRAS

Órgão

05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Forma de pagamento

Descrição	Tipo
CONFORME FORNECIMENTO	Depósito bancário

Entrega

Local	Prazo
DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRAS	5 Dias

Descrição:

Aquisição de tubos de concreto simples e armado, canaletas, meio fios, blocos e bloquetes tátil, para atender as demandas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Justificativa:

Justifica-se a compra dos materiais para que atenda as necessidades de manutenção predial de bens e imóveis, melhoria do sistema viário do município, tanto na área urbana como na área rural, com o objetivo de fornecer exímio condição de acesso à toda população.

Lote

001 Lote 001 EXCLUSIVO EM/EPP

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
014000	BLOCO DE CONCRETO "MEIO" Com medidas de 19x14x19cm.	UN	2.000,00	2,75	5.500,00
014001	BLOCO DE CONCRETO CANALETA Com medidas de 19x14x39cm	UN	3.000,00	4,03	12.090,00
010522	BLOCO DE CONCRETO SIMPLES Com medidas de 14 x 19 x 39cm	UN	20.000,00	3,76	75.200,00
013998	BLOQUETE PARA PISO TÁTIL TIPO BRAILE 4CM Para piso Inter travado tátil tipo braile, tipo "paver", 20x10x4cm, pigmentado vermelho. Resistência mínima 35 Mpa.	M2	250,00	46,00	11.500,00
013999	BLOQUETE PARA PISO TÁTIL TIPO BRAILE 6CM Para piso Inter travado tátil tipo braile, tipo "paver", 20x10x6cm, pigmentado vermelho. Resistência mínima 35 Mpa.	M2	250,00	53,33	13.332,50
009782	CANALETA DE CONCRETO SIMPLES COM 60 CM DE DIÂMETRO, macho e fêmea, tipo meio tubo, PS1, com 1,00 m de comprimento	UN	200,00	63,16	12.632,00
013390	CANALETA DE CONCRETO SIMPLES COM 80 CM DE DIÂMETRO, macho e fêmea, tipo meio tubo, PS1, com 1,00 m de comprimento	UN	200,00	135,83	27.166,00
009783	CANELATA DE CONCRETO SIMPLES COM 40 CM DE DIÂMETRO, macho e fêmea, tipo meio tubo, PS1, com 1,00 m de comprimento	UN	200,00	38,33	7.666,00
001044	MEIO FIO RETO, com 25 cm de base, 10 cm de altura, 11 cm de espessura, com 80 cm de comprimento	UN	1.000,00	22,34	22.340,00
001045	MEIO FIO SARGETA, com 25 cm de base, 21 cm de altura, 11 cm de espessura, com 80 cm de comprimento	UN	3.000,00	22,70	68.100,00
014004	PALANQUE PRE - FABRICADO, reto ou curvo em concreto armado, com medidas mínimas base 11x11 com 3,0M altura.	UN	300,00	89,00	26.700,00
014003	PALANQUE PRE - FABRICADO, reto ou curvo em concreto armado, com medidas mínimas base 11x11 com 2,50M de altura.	UN	400,00	78,33	31.332,00
014002	PALANQUE PRE - FABRICADO, reto ou curvo em concreto armado, com medidas mínimas base 11x11 com 2,0M de altura.	UN	600,00	67,66	40.596,00
007239	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20 CM DE DIÂMETRO, macho e fêmea, PS1, com 1,00m de comprimento	UN	300,00	29,76	8.928,00
007238	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DE DIÂMETRO, macho e fêmea, PS1, com 1,00 m de comprimento	UN	500,00	45,00	22.500,00
				TOTAL	**385.582,50**

Município de Santo Antonio do Sudoeste

Solicitação 848/2022

Lote

002 Lote 002 COTA RESERVADA 25%

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
013997	BLOQUETE PARA PISO TIPO PAVER 4CM	M2	650,00	46,00	29.900,00
	Para piso Inter travado tipo "paver",20x10x4cm, cor natural. Resistência mínima 35 Mpa.				
013996	BLOQUETE PARA PISO TIPO PAVER 6CM	M2	375,00	56,33	21.123,75
	Para piso Inter travado tipo "paver",20x10x6cm, cor natural. Resistência mínima 35 Mpa.				
021304	TUBO CONCRETO ARMADO 1,20M DE DIÂMETRO	UN	50,00	683,33	34.166,50
	macho e fêmea , 1,00m de comprimento				
005453	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 1,00 M DE DIÂMETRO,	UN	50,00	426,66	21.333,00
	macho e fêmea, PA1, com 1,00 m de comprimento				
009784	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 1,50 M DE DIÂMETRO,	UN	35,00	1.151,66	40.308,10
	macho e fêmea, PA1, com 1,00 m de comprimento				
005450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40 CM DE DIÂMETRO,	UN	500,00	61,66	30.830,00
	macho e fêmea, PS1, com 1,00m de comprimento				
017993	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60 CM DE DIÂMETRO	UN	500,00	109,66	54.830,00
	macho e fêmea, PS1, com 1,00m de comprimento				
021303	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 80 CM DE DIÂMETRO	UN	359,00	221,66	79.575,94
	macho e fêmea, PS1, com 1,00 de comprimento				
				TOTAL	**312.067,29**

Lote

003 Lote 003 AMPLA CONCORRENCIA

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
013997	BLOQUETE PARA PISO TIPO PAVER 4CM	M2	1.950,00	46,00	89.700,00
	Para piso Inter travado tipo "paver",20x10x4cm, cor natural. Resistência mínima 35 Mpa.				
013996	BLOQUETE PARA PISO TIPO PAVER 6CM	M2	2.250,00	56,33	126.742,50
	Para piso Inter travado tipo "paver",20x10x6cm, cor natural. Resistência mínima 35 Mpa.				
021304	TUBO CONCRETO ARMADO 1,20M DE DIÂMETRO	UN	150,00	683,33	102.499,50
	macho e fêmea , 1,00m de comprimento				
005453	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 1,00 M DE DIÂMETRO,	UN	150,00	426,66	63.999,00
	macho e fêmea, PA1, com 1,00 m de comprimento				
009784	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM 1,50 M DE DIÂMETRO,	UN	105,00	1.151,66	120.924,30
	macho e fêmea, PA1, com 1,00 m de comprimento				
005450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40 CM DE DIÂMETRO,	UN	1.500,00	61,66	92.490,00
	macho e fêmea, PS1, com 1,00m de comprimento				
017993	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60 CM DE DIÂMETRO	UN	1.500,00	109,66	164.490,00
	macho e fêmea, PS1, com 1,00m de comprimento				
021303	TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 80 CM DE DIÂMETRO	UN	1.141,00	221,66	252.914,06
	macho e fêmea, PS1, com 1,00 de comprimento				
				TOTAL	**1.013.759,36**
				TOTAL GERAL	**1.711.409,15**