



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
GALERIA PLUVIAL - RUA EDGARD GALVANI

**Nº SICONV**  
0

**Nº OPERAÇÃO**  
0

**PROPONENTE / TOMADOR**  
SANTO ANTONIO DO SUDESTE

**FRENTES DE OBRA:**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>GALERIA PLUVIAL</b>				
1.	<b>GALERIA PLUVIAL</b>		-	
1.1.	<b>GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS</b>		-	
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	339,60	Comp. x Larg. X Prof.
1.1.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00	Comprimento da tubulação
1.1.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	247,00	Comprimento da tubulação
1.1.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	331,60	Comp. x Larg. X Prof. - Diâmetro da tubulação
1.2.	<b>BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>		-	
1.2.1.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	12,00	Quantidade
1.2.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	12,00	Quantidade

Agrupador de Eventos	1	2
<b>TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):</b>	<b>104.744,83</b>	
GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS	339,60	
GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS	36,00	
GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS	247,00	
GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS	331,60	
BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO	12,00	
BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO	12,00	

SANTO ANTONIO DO SUDESTE

**Local**

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: FELIPE ANDRADE BLICK**

**CREA/CAU: SC-1192846-D**

**ART/RRT:**



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> GALERIA PLUVIAL - RUA EDGARD GALVANI	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
--	-----------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade																
<b>GALERIA PLUVIAL</b>																			
1.	<b>GALERIA PLUVIAL</b>		-																
1.1.	GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS		-																
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	339,60																
1.1.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00																
1.1.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	247,00																
1.1.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	331,60																
1.2.	<b>BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>		-																
1.2.1.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	12,00																
1.2.2.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	12,00																

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Local

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846-D

ART/RRT: