



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> GALERIA PLUVIAL - RUA EDGARD GALVANI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> GALERIA PLUVIAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>GALERIA PLUVIAL</b>									<b>104.744,83</b>	
<b>1.</b>			<b>GALERIA PLUVIAL</b>					-	<b>104.744,83</b>	
<b>1.1.</b>			<b>GALERIA PLUVIAL - SERVIÇOS</b>					-	<b>80.270,35</b>	
1.1.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	339,60	13,36	BDI 1	16,95	5.756,22	RA
1.1.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00	113,39	BDI 1	143,84	5.178,24	RA
1.1.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	247,00	178,00	BDI 1	225,79	55.770,13	RA
1.1.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	331,60	32,25	BDI 1	40,91	13.565,76	RA
<b>1.2.</b>			<b>BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO</b>					-	<b>24.474,48</b>	
1.2.1.	Composição	001	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	12,00	1.109,55	BDI 1	1.407,46	16.889,52	RA
1.2.2.	Composição	002	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	12,00	498,29	BDI 1	632,08	7.584,96	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
Local

Responsável Técnico  
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> GALERIA PLUVIAL - RUA EDGARD GALVANI			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 09-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> GALERIA PLUVIAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>GALERIA PLUVIAL</b>									<b>104.744,83</b>

quinta-feira, 1 de dezembro de 2022  
Data

CREA/CAU: SC-1192846-D  
ART/RRT: 0

RECURSO  
←