

DICO CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ 22.212.144/0001-44
Rua General Osório, 158 – Entre Rios
Santo Antônio do Sudoeste – PR – CEP 85.710-000
Fone 46 99112-1127 – e-mail: dicoocarvalho@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

Ao
Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
PROCESSO DE DISPENSA 001/2023

Prezados Senhores, apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para serviço de reparos da Escola General Gomes Carneiro, localizado na Estrada Principal da comunidade Boa Vista do Capanema na área rural do Município de Santo Antônio do Sudoeste, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento.

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto / Serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Valor estimado	Preço máximo total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	1	SERV.	691,94	691,94
2		ALVENARIA	1	UN	7.135,56	7.135,56
TOTAL						R\$ 7.827,50

R\$ 7.827,50 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA

Os serviços deverão ser executados no prazo de 30 (trinta) dias, conforme cronograma do Departamento de engenharia.

O contrato terá vigência de 12 meses, a partir de sua assinatura.

LOCAL E FORMA DE ENTREGA


Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Atenciosamente.


VALDIR ANTONIO CARVALHO

RG 4.905.942-6 SSP PR

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 18 de janeiro de 2023.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				ENDEREÇO: ESTRADA PRINCIPAL COMUNIDADE BOA VISTA DO CAPANEMA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE				PROTOCOLO Nº: _____ ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 20/12/2022				LEVANTAMENTO Nº: _____ RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____				ART Nº: _____ REG. CREA: _____			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 313,18	R\$ 236,43		R\$ 549,61
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	7,62	36,74	21,82	58,56	279,96	166,27	446,23	
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,00	16,61	35,08	51,69	33,22	70,16	103,38	
2		ALVENARIA						R\$ 3.447,30	R\$ 2.220,41		R\$ 5.667,71
2.1	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	22,86	55,35	33,66	89,01	1.265,30	769,47	2.034,77	
2.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	
2.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	45,72	2,14	2,04	4,18	97,84	93,27	191,11	
2.4	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	45,72	16,90	13,67	30,57	772,67	624,99	1.397,66	
2.5	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	7,13	23,87	12,17	36,04	170,19	86,77	256,97	
2.6	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	7,13	35,35	8,36	43,71	252,05	59,61	311,65	
2.7	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45,72	10,18	7,33	17,51	465,43	335,13	800,56	
2.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	45,72	9,27	4,40	13,67	423,82	201,17	624,99	

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação