



ELETRIBEL

POÇOS ARTESIANOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023

Processo Administrativo nº 015 /2023

Objeto: Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Rede de água, Poço na linha São João, no interior do Município de Santo Antônio do Sudoeste Paraná.

PROPOSTA COMERCIAL

Lote: 1 - Lote 001					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor total
1	Execução de obra de Rede de água com fornecimento de material e mão de obra, conforme planilha orçamentária em anexo.	1	SERV.	R\$ 88.340,48	R\$ R\$ 88.340,48
TOTAL					R\$ R\$ 88.340,48

Francisco Beltrão, 19 de Janeiro de 2022

LUCIANO
ANILTON
KOHL:059839939
92

Assinado de forma digital
por LUCIANO ANILTON
KOHL:05983993992
Dados: 2023.01.19
17:19:24 -03'00'

ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 26.274.828/0001-21

Rep.Legal: LUCIANO ANILTON KOHL

RG: 10.049.502-3

Cargo: Sócio Administrador



ELETRIBEL

PROPOSTA DE PREÇOS

ENDEREÇO: COMUNIDADE LINHA SÃO JOÃO -
ÁREA RURAL
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE

ORGÃO: PMSAS
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

DATA: 19/01/2023


BDI: 22,53%

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL SEM BDI	SUBTOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI		
CASA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DO POÇO														
1		CONSTRUÇÃO DE CASA DE TRATAMENTO					R\$	15.009,67	R\$	6.009,04	R\$	21.018,71	RS	25.754,23
1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,00	83,00	201,17	284,17	83,00	201,17	284,17				
1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,00	14,00	31,82	45,82	14,00	31,82	45,82				
1.3	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00	34,00	20,23	54,23	306,00	182,07	488,07				
1.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,30	50,00	28,84	78,84	815,00	470,09	1285,09				
1.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,00	13,00	6,04	19,04	780,00	362,40	1142,40				
1.6	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,90	375,00	82,71	457,71	337,50	74,44	411,94				
1.7	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	35,50	53,00	56,57	109,57	1881,50	2008,24	3889,74				
1.8	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	10,80	25,00	3,48	28,48	270,00	37,58	307,58				
1.9	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	10,80	41,50	4,15	45,65	448,20	44,82	493,02				
1.10	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM	UN	2,00	850,00	24,57	874,57	1700,00	49,14	1749,14				

1.11	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	4,60	23,00	12,17	35,17	105,80	55,98	161,78		
1.12	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	43,30	2,50	3,42	5,92	108,25	148,09	256,34		
1.13	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	43,30	16,00	13,67	29,67	692,80	591,91	1284,71		
1.14	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	43,30	9,00	4,40	13,40	389,70	190,52	580,22		
1.15	101197	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	40,00	70,00	31,90	101,90	2800,00	1276,00	4076,00		
1.16	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	M2	4,00	900,00	12,99	912,99	3600,00	51,96	3651,96		
1.17	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	89,20	7,60	2,61	10,21	677,92	232,81	910,73		
2		QUADRO DE MEDIÇÃO ENERGIA						R\$ 2.555,48	R\$ 404,12		R\$ 2.959,60	R\$ 3.626,40
2.1	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.100,00	286,17	1386,17	1.100,00	286,17	1.386,17		
2.2	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	522,48	117,95	640,43	522,48	117,95	640,43		
2.3	5057	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,00	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	933,00		
3		TUBULAÇÃO DO POÇO PARA RESERVATÓRIO ELEVADO						R\$ 28.842,50	R\$ 8.455,85		R\$ 37.298,35	R\$ 45.701,67
3.1	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	600,00	7,80	2,17	9,97	4.680,00	1.302,00	5.982,00		
3.2	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	600,00	9,90	2,69	12,59	5.940,00	1.614,00	7.554,00		
3.3	101019	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020	T	2,50	325,00	135,94	460,94	812,50	339,85	1.152,35		

[Handwritten signature]

3.4	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1.000,00	17,41	5,20	22,61	17.410,00	5.200,00	22.610,00		
4		BASE E RESERVATÓRIO ELEVADO						R\$ 9.772,50	R\$ 1.047,86		R\$ 10.820,36	RS 13.258,19
4.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	4,00	35,00	20,23	55,23	140,00	80,92	220,92		
4.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	1,50	52,00	28,84	80,84	78,00	43,26	121,26		
4.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	12,00	13,00	6,04	19,04	156,00	72,48	228,48		
4.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO	M3	1,55	370,00	82,71	452,71	573,50	128,20	701,70		
4.5	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	8.825,00	723,00	9548,00	8825,00	723,00	9548,00		
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO											RS	88.340,48


 ELETTRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 26.274.828/0001-21
 LUCIANO ANILTON KOHL
 RG. 10.049.502-3

26.274.828/0001-21
ELETTRIBEL POÇOS
ARTESIANOS LTDA - ME
 Rua: Flamingo, 333
 Padre Uirico CEP: 85604-448
 Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão, 19 de Janeiro de 2023.



