



**ANEXO II**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Prezados Senhores,

**APRESENTAMOS e SUBMETEMOS** a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m <sup>2</sup> , com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.	<b>RS 256.182,49</b>
Valor Total: R\$ 256.182,49 (Duzentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e dois com quarenta e nove centavos).			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (Cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

**DECLARAMOS** que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

**AGREENGE ENGENHARIA CIVIL**  
**AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**  
**FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834**



Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 28de Agosto de 2023.

Alexandre L. Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA: 186570/D

*Alexandre Dalazen*

**ALEXANDRE LUAN DALAZEN**

**R.G. nº10.843.636-0 SSP PR**

**C.P.F. nº 070.456.499-83**

**Sócio Administrador**

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA  
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369  
Centro - CEP 85710-000  
Santo Antonio do Sudoeste-PR

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL  
AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR  
FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834

*[Handwritten signatures]*




AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA  
CNPJ:38.183.453/0001-73  
FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA

Data:28 de Agosto de 2023

ITEM	CÓDIGO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA	MATERIAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	SUBTOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES 936,00</b>										
1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	8,00	10,00	18,00	720,00	936,00	
<b>2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO 44.187,00</b>										
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,00	10,00	5,00	15,00	825,00	1.072,50	
2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	24,75	21,50	68,50	90,00	2.227,50	2.895,75	
2.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	495,00	2,50	30,00	32,50	16.087,50	20.913,75	
2.4	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	495,00	10,00	20,00	30,00	14.850,00	19.305,00	
<b>3 FUNDAÇÕES 18.053,75</b>										
3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,00	2,00	11,50	13,50	3.375,00	4.387,50	
3.2	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	100,00	425,00	525,00	2.362,50	3.071,25	
3.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	1,50	10,00	11,50	1.782,50	2.317,25	
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00	100,00	425,00	525,00	525,00	682,50	
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	255,00	2,00	11,50	13,50	3.442,50	4.475,25	
3.6	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/202	M	40,00	30,00	30,00	60,00	2.400,00	3.120,00	
<b>4 ALVENARIA 26.918,13</b>										

4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	445,70	20,00	22,50	42,50	18.942,25	24.624,93
4.2	93189	VERGA MOLDADA IN LÓCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	18,00	80,00	98,00	1.764,00	2.293,20
<b>5</b>		<b>ESQUADRIAS</b>							<b>56.106,70</b>
5.1	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	275,00	575,00	850,00	1.700,00	2.210,00
5.2	91305	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	17,00	75,00	92,00	184,00	239,20
5.3	94559	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	20,00	115,00	600,00	715,00	14.300,00	18.590,00
5.4	102152	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	20,00	20,00	185,00	205,00	4.100,00	5.330,00
5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	30,00	12,50	750,00	762,50	22.875,00	29.737,50
<b>6</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>54.418,65</b>
6.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	891,40	1,00	6,00	7,00	6.239,80	8.111,74
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	891,40	18,00	20,00	38,00	33.873,20	44.035,16
6.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	34,95	15,00	35,00	50,00	1.747,50	2.271,75
<b>7</b>		<b>FORRO INTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>							<b>1.048,32</b>
7.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	5,76	20,00	120,00	140,00	806,40	1.048,32
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>							<b>16.829,61</b>
8.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	3,50	300,00	303,50	303,50	394,55
8.2	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	2,50	3,80	6,30	44,10	57,33
8.3	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	3,60	10,80	14,40	115,20	149,76



8.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	4,30	18,70	23,00	46,00	59,80
8.5	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	23,30	20,60	43,90	1.053,60	1.369,68
8.6	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	22,60	21,00	43,60	523,20	680,16
8.7	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	29,00	30,50	59,50	1.071,00	1.392,30
8.8	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUBCOLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	21,00	53,35	74,35	4.089,25	5.316,03
8.9	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1200,00	1500,00	2.700,00	2.700,00	3.510,00
8.10	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1200,00	1800,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00
<b>9 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>								<b>3.204,96</b>	
9.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	36,00	300,00	336,00	672,00	873,60
9.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	45,00	47,00	94,00	122,20
9.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	23,50	593,00	616,50	1.233,00	1.602,90
9.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	11,95	143,50	155,45	466,35	606,26
<b>10 PINTURA</b>								<b>15.636,92</b>	
10.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	7,00	8,00	15,00	113,40	147,42
10.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,00	12,00	9,50	21,50	1.290,00	1.677,00

10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,00	4,00	8,50	12,50	10.625,00	13.812,50
11		<b>INSTAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>18.842,46</b>
11.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	3,50	5,80	9,30	930,00	1.209,00
11.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	4,30	8,50	12,80	896,00	1.164,80
11.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	3,20	3,00	6,20	93,00	120,90
11.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	0,75	2,00	2,75	275,00	357,50
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	0,90	3,00	3,90	1.365,00	1.774,50
11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	1,20	5,25	6,45	322,50	419,25
11.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	1,60	7,30	8,90	445,00	578,50
11.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	2,45	12,30	14,75	295,00	383,50
11.9	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00	4,80	5,80	10,60	477,00	620,10
11.10	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	17,00	500,00	517,00	517,00	672,10
11.11	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	2,00	15,50	17,50	70,00	91,00
11.12	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	4,20	78,50	82,70	496,20	645,06
11.13	92025	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	25,50	46,20	71,70	717,00	932,10
11.14	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	25,50	48,00	73,50	367,50	477,75
11.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	12,00	24,00	36,00	360,00	468,00
11.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	9,50	20,00	29,50	885,00	1.150,50
11.17	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	10,00	190,00	200,00	3.600,00	4.680,00

11.18	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	11,00	169,00	180,00	360,00	468,00
11.19	101536	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	149,00	1700,00	1.849,00	1.849,00	2.403,70
11.20	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	49,00	125,00	174,00	174,00	226,20
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>									<b>256.182,49</b>

Local: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

DATA: SEGUNDA-FEIRA  
28-AGOSTO-2023

**38.183.453/0001-73**

**AGREENG ENGENHARIA  
CIVIL LTDA.**

Av. Brasil, 2369  
Centro - CEP 85710-000  
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Responsável técnico  
Sócio Proprietario  
Alexandre Luan Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA:186570/D

**Alexandre L. Dalazen**  
**Engenheiro Civil**  
CREA: 186570/D



**AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**  
CNPJ:38.183.453/0001-73

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
				1	2	3	4	5	6
0	FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA			30,00	60,00	90,00	120,00	150,00	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 936,00	0,91%	16,43%	29,01%	43,55%	11,01%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	R\$ 44.187,00	19,79%	100,00%	40,00%				
3	FUNDAÇÕES	R\$ 18.053,75	6,06%	60,00%	40,00%				
4	ALVENARIA	R\$ 26.918,13	14,45%		60,00%	40,00%			
5	ESQUADRIAS	R\$ 56.106,70	18,97%			100,00%			
6	REVESTIMENTO	R\$ 54.418,65	21,53%		30,00%	70,00%			
7	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.048,32	0,37%			50,00%	50,00%		
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 16.829,61	6,05%		30,00%	30,00%	40,00%		
9	APARELHO SANITÁRIO, LOUÇA, METAIS E OUTROS	R\$ 3.204,96	0,99%				100,00%		
10	PINTURA	R\$ 15.636,92	5,11%				100,00%		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.842,46	5,75%		30,00%	30,00%	40,00%		
<b>Total:</b>		<b>R\$ 256.182,49</b>							
			%:	16,43%	29,01%	43,55%	11,01%		
			Repasso:	-	-	-			
Periodo:			Contrapartida:	42.090,78	74.318,54	111.567,47	28.205,70		
			Investimento:	42.090,78	74.318,54	111.567,47	28.205,70		
Acumulado:			%:	16,43%	29,01%	43,55%	11,01%		
			Repasso:	-	-	-			
			Contrapartida:						
			Investimento:	42.090,78	116.409,32	227.976,79	256.182,49		

Local:SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
DATA: SEGUNDA-FEIRA  
28-AGOSTO-2023

**38.183.453/0001-73**

**AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA.**

Av. Brasil, 2369  
Centro - CEP 85710-000  
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Alexandre L. Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA: 186570/D

*Alexandre Dalazen*  
Responsável técnico

Alexandre Luan Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA:186570/D



**AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**

**CNPJ:38.183.453/0001-73**

**PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS  
FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA  
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES**



CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 179.327,75			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 6.276,47	3,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 3.317,56	1,85%		DIFERE	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 4.483,19	2,50%		DIFERE	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.868,10	2,00%		DIFERE	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 15.781,85	8,00%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 31.821,71	13,65%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,50%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		6,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 76.854,75				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 256.182,49				Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK		Com CPRB	28,71%	30,61%	33,69%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

**38.183.453/0001-73**

**AGREENGE ENGENHARIA  
CIVIL LTDA.**

Av. Brasil, 2369  
Centro - CEP 85710-000  
Santo Antonio do Sudoeste-PR

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

*Alexandre Luan Dalazen*

Alexandre Luan Dalazen  
Responsável Técnico  
Eng.Civil-CREA-PR:186570/D

Alexandre L. Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA: 186570/D

*[Handwritten signature]*



**ANEXO III**  
**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE**  
**HABILITAÇÃO**


Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pela presente, declaramos que a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS N° 004/2023**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m², com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.**

Atenciosamente.

Santo Antonio do Sudoeste – PR, 27 de Agosto de 2023.

Alexandre L. Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA: 186570/D



**ALEXANDRE LUAN DALAZEN**

R.G. nº10.843.636-0 SSP PR

C.P.F. nº 070.456.499-83

Sócio Administrador

38.183.453/0001-73

AGREENGE ENGENHARIA  
CIVIL LTDA.

Av. Brasil, 2369  
Centro - CEP 85710-000  
Santo Antonio do Sudoeste-PR

AGREENGE ENGENHARIA CIVIL  
AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR  
FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834







**ANEXO VIII**  
**DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO**  
**PORTE**

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 004/2023**

Pelo presente instrumento, a empresa **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**, CNPJ nº 38.183.453/0001-73, com sede na Avenida Brasil, 2369, Centro, Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

**Santo Antonio do Sudoeste – PR, 27 de Agosto de 2023.**

Alexandre L. Dalazen  
Engenheiro Civil  
CREA: 186570/D

*Alexandre Dalazen*

**ALEXANDRE LUAN DALAZEN**

**R.G. nº10.843.636-0 SSP PR**

**C.P.F. nº 070.456.499-83**

**Sócio Administrador**

**38.183.453/0001-73**

**AGREENGE ENGENHARIA  
CIVIL LTDA.**

Av. Brasil, 2369  
Centro - CEP 85710-000  
Santo Antonio do Sudoeste-PR

**AGREENGE ENGENHARIA CIVIL**  
**AV BRASIL, 2369, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE-PR**  
**FONE: (46) 9 99213672 / (46) 9 99106834**

*A. Dalazen*  
*SV*

Data da consulta: 16/08/2023 16:29:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.183.453/0001-73**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/08/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA NIRE : 41209478288 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2316906791			
NIRE (Sede) 41209478288	CNPJ 38.183.453/0001-73	Data de Ato Constitutivo 21/08/2020	Início de Atividade 10/08/2020		
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 2369, CENTRO - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000					
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome	CPF/CNPJ	R\$ 25.000,00	Sócio	N	Indeterminado
GUSTAVO MONTANHA	099.054.129-05				
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALEXANDRE LUAN DALAZEN	070.456.499-83	R\$ 25.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome		070.456.499-83	Indeterminado		
ALEXANDRE LUAN DALAZEN					
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data		20204359147	090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	ATIVA	
21/08/2020				Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2023, às 08:51:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GNAKXGLL**.



PRC2316906791

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

**ENVELOPE DOCUMENTOS PROPOSTA (envelope nº 01)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

**NOME DO PROPONENTE: AGREENGE ENGENHARIA CIVIL LTDA**

**CNPJ: 38.183.453/0001-73**

**ENDEREÇO: Avenida Brasil, 2369, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR**

**FONE/FAX: (46) 9 9921-3672 / (46) 9 9910-6834**

**DATA: 28/08/2023**

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Data: 28 / 08 / 2023

Horário: 08:57

16

Comissão de Licitações