

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
ESTADO DO PARANÁ**

Tomada de Preços Nº 004/2023

À Comissão Licitações da PM de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

**ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Prezados Senhores, Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m², com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm, sendo:

Lote	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m², com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.	R\$ 241.365,09
Valor Total: R\$ 241.365,09 (Duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais com nove centavos).			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (Cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60(Sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 28 de agosto de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 Gabrielle C. Damiani Valduga  
 RG: 3.106.353 - Representante Legal

  
 GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME  
 CNPJ 22.140.376/0001-78

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>				<b>ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUAVAS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 01</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Angela Maria Damiani</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</b> <b>Resp. Legal Emp: Gabrielle C. Damiani Valduga</b> <b>REG. CREA: 19.494/D</b>			
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 07/08/2023</b>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 1.469,60</b>	<b>R\$ 872,80</b>		<b>R\$ 2.342,40</b>
1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00	36,74	21,82	58,56	1.469,60	872,80	2.342,40	
<b>2</b>		<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO</b>						<b>R\$ 32.967,00</b>	<b>R\$ 8.032,20</b>		<b>R\$ 40.999,20</b>
2.1	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,00	9,00	15,00	24,00	495,00	825,00	1.320,00	
2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	24,75	64,00	20,00	84,00	1.584,00	495,00	2.079,00	
2.3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	495,00	49,50	2,70	52,20	24.502,50	1.336,50	25.839,00	
2.4	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	495,00	12,90	10,86	23,76	6.385,50	5.375,70	11.761,20	
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>R\$ 8.614,95</b>	<b>R\$ 3.103,42</b>		<b>R\$ 11.718,37</b>
3.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	250,00	7,00	2,28	9,28	1.750,00	570,00	2.320,00	
3.2	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,50	429,46	126,71	556,17	1.932,57	570,20	2.502,77	
3.3	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,00	7,00	1,57	8,57	1.085,00	243,35	1.328,35	
3.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,00	430,38	142,47	572,85	430,38	142,47	572,85	
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	255,00	7,00	2,28	9,28	1.785,00	581,40	2.366,40	
3.6	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	40,00	40,80	24,90	65,70	1.632,00	996,00	2.628,00	
<b>4</b>		<b>ALVENARIA</b>						<b>R\$ 17.589,68</b>	<b>R\$ 9.262,48</b>		<b>R\$ 26.852,16</b>
4.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	445,70	36,40	20,00	56,40	16.223,48	8.914,00	25.137,48	

*Angela Maria Damiani*

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

*Angela Maria Damiani*

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ: 22.140.376/0001-78


Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

*Angela Maria Damiani*

Engitec  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 022620-7

02/13

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>			<b>ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUUVAS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 01</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Angela Maria Damiani</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</b> <b>Resp. Legal Emp: Gabrielle C. Damiani Valduga</b> <b>REG. CREA: 19.494/D</b>				
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 07/08/2023</b>											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	75,90	19,36	95,26	1.366,20	348,48	1.714,68	
								<b>R\$ 28.561,74</b>	<b>R\$ 2.760,86</b>		<b>R\$ 31.322,60</b>
<b>5 ESQUADRIAS</b>											
5.1	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	574,38	163,04	737,42	1.148,76	326,08	1.474,84	
5.2	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	77,49	17,04	94,53	154,98	34,08	189,06	
5.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,00	420,00	80,00	500,00	8.400,00	1.600,00	10.000,00	
5.4	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	20,00	105,90	20,55	126,45	2.118,00	411,00	2.529,00	
5.5	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	30,00	558,00	12,99	570,99	16.740,00	389,70	17.129,70	
								<b>R\$ 20.035,62</b>	<b>R\$ 14.981,17</b>		<b>R\$ 35.016,79</b>
<b>6 REVESTIMENTOS</b>											
6.1	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	891,40	5,30	1,14	6,44	4.724,42	1.016,20	5.740,62	
6.2	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	891,40	16,00	15,00	31,00	14.262,40	13.371,00	27.633,40	
6.3	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	34,96	30,00	16,99	46,99	1.048,80	593,97	1.642,77	
								<b>R\$ 814,52</b>	<b>R\$ 134,96</b>		<b>R\$ 949,48</b>
<b>7 FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>											
7.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	5,76	141,41	23,43	164,84	814,52	134,96	949,48	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico



GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
NPJ 22.140.376/0001-78

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

ANGELA M. DAMIANI  
CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430-7


Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação


03/13


PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>			<b>ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUUVAS</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 01</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: Angela Maria Damiani</b>				<b>PROTOCOLO Nº:</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</b> <b>Resp. Legal Emp: Gabrielle C. Damiani Valduga</b> <b>REG. CREA: 19.494/D</b>					
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b> <b>DATA: 07/08/2023</b>												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
<b>8</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 8.344,52</b>	<b>R\$ 4.467,12</b>		<b>R\$ 12.811,64</b>	
8.1	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97		
8.2	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	3,83	2,56	6,39	26,81	17,92	44,73		
8.3	94663	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	10,81	3,64	14,45	86,48	29,12	115,60		
8.4	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	18,71	4,34	23,05	37,42	8,68	46,10		
8.5	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	15,00	19,00	34,00	360,00	456,00	816,00		
8.6	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	21,05	22,67	43,72	252,60	272,04	524,64		
8.7	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00	30,55	15,00	45,55	549,90	270,00	819,90		
8.8	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	48,00	14,50	62,50	2.640,00	797,50	3.437,50		
8.9	98082	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1.600,00	1.100,00	2.700,00	1.600,00	1.100,00	2.700,00		
8	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	2.490,00	1.512,20	4.002,20	2.490,00	1.512,20	4.002,20		

  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

  
 GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME  
 CNPJ 22.140.376/0001-78

  
 CARIMBO E ASSINATURA  
 RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO

  
 CARIMBO E ASSINATURA  
 RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>											
<b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b> DATA: 07/08/2023				<b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b> ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Angela Maria Damiani				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO Resp. Legal Emp: Gabrielle C. Damiani Valduga REG. CREA: 19.494/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>9</b>		<b>APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS</b>						<b>R\$ 1.656,70</b>	<b>R\$ 160,07</b>		<b>R\$ 1.816,77</b>
9.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	200,00	36,08	236,08	400,00	72,16	472,16	
9.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	35,00	2,18	37,18	70,00	4,36	74,36	
9.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	490,00	23,85	513,85	980,00	47,70	1.027,70	
9.4	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	68,90	11,95	80,85	206,70	35,85	242,55	
<b>10</b>		<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 5.743,01</b>	<b>R\$ 3.388,75</b>		<b>R\$ 9.131,76</b>
10.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	8,07	7,11	15,18	61,01	53,75	114,76	
10.2	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	60,00	9,70	6,00	15,70	582,00	360,00	942,00	
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,00	6,00	3,50	9,50	5.100,00	2.975,00	8.075,00	
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 9.887,81</b>	<b>R\$ 2.816,13</b>		<b>R\$ 12.703,94</b>
11.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	3,80	3,71	7,51	380,00	371,00	751,00	
11.2	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	5,50	4,34	9,84	385,00	303,80	688,80	
11.3	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	2,00	3,48	5,48	30,00	52,20	82,20	
11.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00	
11.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	3,08	0,96	4,04	1.078,00	336,00	1.414,00	
11.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	5,30	1,27	6,57	265,00	63,50	328,50	

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ: 22.140.376/0001-78

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ: 22.140.376/0001-78

ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/ISC 423630-7

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

05/13

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico







SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ I DATA: 07/08/23  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
 EMPRESA: PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,26%	3.045,13	100,00%											3.045,13	2.342,40
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	22,08%	31.979,43	60,00%	21.319,62	40,00%									53.299,06	40.999,20
03	FUNDAÇÕES	6,31%	9.140,35	60,00%	6.093,56	40,00%									15.233,91	11.718,37
04	ALVENARIA	14,46%			20.944,72	60,00%	13.963,15	40,00%							34.907,87	26.852,16
05	ESQUADRIAS	16,87%					40.719,45	100,00%							40.719,45	31.322,60
06	REVESTIMENTOS	18,86%			13.656,57	30,00%	31.865,34	70,00%							45.521,91	35.016,79
07	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,51%					617,16	50,00%	617,16	50,00%					1.234,33	949,48
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6,90%			4.996,55	30,00%	4.996,55	30,00%	6.662,07	40,00%					16.655,16	12.811,64
09	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,98%							2.361,81	100,00%					2.361,81	1.816,77
10	PINTURA	4,92%							11.871,31	100,00%					11.871,31	9.131,76
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,84%			4.954,55	30,00%	4.954,55	30,00%	6.606,06	40,00%					16.515,15	12.703,94
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	44.164,91	18,30%	71.965,58	29,82%	97.116,20	40,24%	28.118,40	11,65%				0,00%	241.365,09	185.665,11
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				18,30%		29,82%		40,24%		11,65%				0,00%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			44.164,91	18,30%	116.130,48	48,11%	213.246,68	88,35%	241.365,09	100,00%	241.365,09	100,00%	241.365,09	100,00%		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 GABRIELLE CAROLINA  
 DAMIANI VALDUGA - ME  
 NPJ 22.140.376/0001-78

*[Handwritten signature]*  
 Engitec  
 ANIELA M. DAMIANI  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 823430-7

08 / 13





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA  
 PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS  
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 185.665,11		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.742,24	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.485,32	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.357,95	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.426,18	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 14.776,08	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 26.912,21	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 55.699,98			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 241.365,09			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

**GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME**  
 CNPJ: 22.140.378/0001-78

**GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME**  
 CNPJ: 22.140.378/0001-78

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura

**Engitec**  
**ANGELA M. DAMIANI**  
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
 CREA/SC 023430-7

09/13



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, LOTE 04, QUADRA 09 - BAIRRO EMBAUVAS DATA: 07/08/2023  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO  
OBRA: FECHAMENTO ESTRUTURA PRÉ MOLDADA COBERTA RESP. TÉCNICO:  
ÓRGÃO PROP.: PMSAS BDI: 30,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.469,60	R\$ 872,80	R\$ 2.342,40	R\$ 3.045,13	1,262%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PISO	R\$ 32.967,00	R\$ 8.032,20	R\$ 40.999,20	R\$ 53.299,06	22,082%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 8.614,95	R\$ 3.103,42	R\$ 11.718,37	R\$ 15.233,91	6,312%
4	ALVENARIA	R\$ 17.589,68	R\$ 9.262,48	R\$ 26.852,16	R\$ 34.907,87	14,463%
5	ESQUADRIAS	R\$ 28.561,74	R\$ 2.760,86	R\$ 31.322,60	R\$ 40.719,45	16,870%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 20.035,62	R\$ 14.981,17	R\$ 35.016,79	R\$ 45.521,91	18,860%
7	FORRO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 814,52	R\$ 134,96	R\$ 949,48	R\$ 1.234,33	0,511%
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 8.344,52	R\$ 4.467,12	R\$ 12.811,64	R\$ 16.655,16	6,900%
9	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	R\$ 1.656,70	R\$ 160,07	R\$ 1.816,77	R\$ 2.361,81	0,979%
10	PINTURA	R\$ 5.743,01	R\$ 3.388,75	R\$ 9.131,76	R\$ 11.871,31	4,918%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.887,81	R\$ 2.816,13	R\$ 12.703,94	R\$ 16.515,15	6,842%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 135.685,15</b>	<b>R\$ 49.979,96</b>	<b>R\$ 185.665,11</b>	<b>R\$ 241.365,09</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>73,08%</b>	<b>26,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>120</b>				

Gabrielle C. Damiani Valduga  
Representante Legal  
RG: 3.106.353

Angela Maria Damiani  
Eng.ª Civil  
CREA/PR: 19.494/D

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ: 22.140.376/0001 7ª

Engitec  
ANGELA M. DAMIANI  
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D  
CREA/SC 023430.7

10/13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Tomada de Preços Nº 004/2023  
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo  
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

**ANEXO III**


**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pela presente, declaro que a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023, cujo objeto é a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x 33,00 x 4,50 m, totalizando área de 495,00 m<sup>2</sup>, com altura útil de 4,50m e fechamento em blocos de cerâmico 14x19x39cm.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 28 de agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Gabrielle C. Damiani Valduga  
RG: 3.106.353  
Representante Legal

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ: 22.140.376/0001-78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
ESTADO DO PARANÁ**

Tomada de Preços Nº 004/2023

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo  
Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

**ANEXO VIII**

**DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 004/2023

Pelo presente instrumento, a empresa Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME, CNPJ nº 22.140.379/0001-78, com sede na Av. Arnaldo Busatto, nº 1351, centro, Barracão - PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste - PR, 28 de agosto de 2023.



Gabrielle C. Damiani Valduga  
RG: 3.106.353  
Representante Legal

GABRIELLE CAROLINA  
DAMIANI VALDUGA - ME  
CNPJ: 22.140.376/0001-78



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA			Protocolo: PRC2317065654
NIRE : 41107748804 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107748804	CNPJ 22.140.379/0001-78	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/03/2015	Início de Atividade 01/04/2015
<b>Endereço Completo</b> Avenida ARNALDO BUSATTO, Nº 1351, 01;, CENTRO-Barracão/PR- CEP85700-000			
<b>Objeto</b> Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores e Limpeza em prédios e em domicílios.			
<b>Capital</b> R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 23/12/2021	<b>Número</b> 20218517785	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA</b>			
<b>Identidade:</b> 3106353		<b>CPF:</b> 064.899.639-57	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/08/2023, às 10:22:38 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GKV3QFLH**.



PRC2317065654

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

**ENVELOPE DOCUMENTOS PROPOSTA (envelope nº 01)  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023**

Nome do Proponente: Gabrielle Carolina Damiani Valduga ME

CNPJ: 22.140.379/0001-78

Endereço: Av. Arnaldo Busatto, nº1351, centro, Barracão – PR, CEP: 85.700-000

Fone/Fax: (49) 3644-1547 / (49) 99145-8940 / (49) 98891-6988

Data: 28/08/2022.

Impressão de Carta Finalizada  
04/09/2023 - 13:00

28 08 2023  
08 53  
E