

**ENVELOPE DOCUMENTOS PROPOSTA (envelope nº 01)**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023**

NOME DO PROPONENTE: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME

CNPJ: 27.330.832/0001-22

ENDEREÇO: AV. SIMÃO FAQUINELLO, 349, CENTRO, PRANCHITA/PR

FONE/FAX: 46- 99929 0123

DATA: 04/09/2023

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 04/09/2023

Horário: 08.34

6  
Comissão de Licitações

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



ANEXO II  
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 005/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m<sup>2</sup>, com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1		Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m <sup>2</sup> , com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas	R\$ 91.492,63
Valor Total: R\$ NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (Sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (SESENTA) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399/85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR



# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



**ANEXO III  
MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 005/2023

Pela presente, declaro(amos) que a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023**, cujo objeto é a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Fechamento de 01 (uma) quadra coberta com dimensões 28,90x40,00x5,00m, totalizando área de 1.156,00 m<sup>2</sup>, com altura de 3,00m de fechamento com blocos de concreto 14x19x39cm, oitões em chapas metálicas.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 04 de Setembro de 2023.

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/PR

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF: 046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



## ANEXO VIII

### MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**Ao**  
**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**  
**Comissão de Licitações**  
**Tomada de Preços n.º 005/2023**

Pelo presente instrumento, a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME CNPJ n.º 27.330.832/0001-22 com sede na Av. Simão Faquinello, 349, Centro, Pranchita/PR através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antônio do Sudoeste, 04 de Setembro de 2023.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 – CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 – PRANCHITA – PR

27.330.832/0001-22  
GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME  
Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/Pr





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO			Protocolo: PRC2316814880
NIRE : 41108199669 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108199669	CNPJ 27.330.832/0001-22	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/03/2017	Início de Atividade 20/03/2017
<b>Endereço Completo</b> Avenida SIMAO FAQUINELLO, Nº 349, CENTRO-Pranchita/PR- CEP85730-000			
<b>Objeto</b> 41.20-4/00 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS CONSTRUCAO DE ARMAZENS, SILOS E DEPOSITOS MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL 23.30-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GUIAS, BLOQUETES MEIO FIO, VIGAS E COLUNAS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL 23.30-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, INCLUSIVE O LANCAMENTO (COLOCACAO) NA OBRA ATRAVES DE BOMBAS 25.11-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA EDIFICIOS, GALPOES, SILOS, PONTES E CONSTRUCOES SEMELHANTES 25.12-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, JANELAS DE CORRER COM GRADE E JANELAS BASCULANTES METALICAS, ESTRUTURAS METALICAS, PORTOES, MARCOS E BATENTES, GRADES, GRADIS, PORTAS, PORTOES, METALICAS, ONDULADAS OU NAO E PORTAS CORTA-FOGO 42.12-0/00 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE RUAS, PRACAS, CALCADAS PARA PEDESTRES, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM EXECUCAO DE ESCAVACOES, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS NECESSARIAS A REALIZACAO DE OBRAS DIVERSAS PARA A CONSTRUCAO E NIVELAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS 43.19-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, DRENAGEM DO SOLO E DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO 43.21-5/00 - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.22-3/01 - INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS E TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.91-6/00 - EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ALUGUEL, COM OPERADOR, DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE FUNDACOES 43.99-1/01 - ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO 46.79-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS, TELHAS, TUBOS E CANOS DE AGUA, APARELHOS SANITARIOS E SUAS FERRAGENS, PORTAS E PORTOES ELETRONICOS, PRODUTOS SIDERURGICOS PARA CONSTRUCAO, PRODUTOS METALURGICOS PARA CONSTRUCAO, AZULEJOS, PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.84-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS BASICOS E INTERMEDIARIOS 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOS, TELHAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO UTILIZADOS EM OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 71.12-0/00 - SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E PARA DEMOLICAO, SEM OPERADOR, TAIS COMO BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES.			
<b>Capital</b> R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b> Data 26/03/2023	<b>Número</b> 20231917422	<b>Ato/eventos</b> 002 / 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b> 1- NIRE: 41901816799 CNPJ: 27.330.832/0002-03 <b>Endereço Completo</b> (RUA CONRADO BECKER, Nº 101 , COLINA, Capitão Leônidas Marques, PR, CEP:85790000)			
<b>Nome do Empresário: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO</b>		<b>CPF:</b> 046.137.399-85	
<b>Identidade:</b> 92858553			



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO		Protocolo: PRC2316814880
NIRE : 41108199669 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)		
Estado civil: SOLTEIRO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/07/2023, às 14:10:42 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 5ILGQJ1R.



PRC2316814880

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

6

✓





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUADRA COBERTA  
 PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS  
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 70.378,82			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 2.934,80	4,17%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 563,03	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 893,81	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 919,68	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 5.601,07	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 10.201,43	11,15%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 21.113,81				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 91.492,63				Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			30,00%	OK		Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

- AC: taxa de administração central;
- S: taxa de seguros;
- G: taxa de garantias;
- R: taxa de riscos;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/remuneração;
- I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

*Gustavo Henrique Faquinello*

gustavo henrique faquinello  
 Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura

**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: FECHAMENTO DOS OITÕES QUA  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA: FAQUINELLO CONSTRUTORA E II

DATA: 09/08/23  
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
 PROTOCOLO:  
 PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS		
															BDI	30,0002%	
															VALOR SERVIÇO C/BDI	VALOR PLANILHA S/BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,50%	2.283,84	100,00%													
02	INFRA ESTRUTURA	12,91%	11.815,75	100,00%											2.283,84	1.756,80	
03	SUPRA ESTRUTURA	19,26%	10.574,00	60,00%	7.049,33	40,00%									11.815,75	9.089,02	
04	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	35,51%	19.495,75	60,00%	12.997,16	40,00%									17.623,33	13.556,38	
05	FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA	29,81%			27.276,81	100,00%									32.492,91	24.994,50	
06		0,00%													27.276,81	20.982,12	
07		0,00%															
08		0,00%															
09		0,00%															
10		0,00%															
11		0,00%															
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	44.169,33	48,28%	47.323,30	51,72%										
VALOR PROPOSTO			R\$ 91.492,63	44.169,33	48,28%	47.323,30	51,72%			0,00%		0,00%		0,00%	91.492,63	70.378,82	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000004%							0,00%		0,00%		0,00%			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				44.169,33	48,28%	91.492,63	100,00%	91.492,63	100,00%	91.492,63	100,00%	91.492,63	100,00%	91.492,63	100,00%		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação

*(Handwritten signatures and initials)*



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0				ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI				PROTOCOLO Nº:			
DATA: 09/08/2023				MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE				ORGÃO: PMSAS			
				LEVANTAMENTO Nº: 01				TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: gustavo henrique faquinello				ART Nº:			
								REG. CREA: 159988/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						R\$ 1.102,20	R\$ 654,60		R\$ 1.756,80
1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,00	36,74	21,82	58,56	1.102,20	654,60	1.756,80	
<b>2</b>		<b>INFRA ESTRUTURA</b>						R\$ 6.564,51	R\$ 2.524,51		R\$ 9.089,02
2.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	16,80	45,84	31,29	77,13	770,11	525,67	1.295,78	
2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	2,00	42,67	99,34	142,01	85,34	198,68	284,02	
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,00	52,99	28,84	81,83	1.589,70	865,20	2.454,90	
2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	200,00	12,48	2,28	14,76	2.496,00	456,00	2.952,00	
2.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,78	429,46	126,71	556,17	1.623,36	478,96	2.102,32	
<b>3</b>		<b>SUPRA ESTRUTURA</b>						R\$ 9.937,57	R\$ 3.618,81		R\$ 13.556,38
3.1	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,00	10,73	1,57	12,30	1.609,50	235,50	1.845,00	
3.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	85,98	48,75	134,73	2.579,40	1.462,50	4.041,90	
3.3	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,44	430,38	142,47	572,85	619,75	205,16	824,90	
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,00	12,44	2,23	14,67	808,60	144,95	953,55	
3.5	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,00	114,22	50,52	164,74	3.426,60	1.515,60	4.942,20	
3.6	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,25	397,21	24,49	421,70	893,72	55,10	948,83	

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
PARANÁ EDIFICAÇÕES			ENDEREÇO: RUA JOÃO SAVI			PROTOCOLO Nº:			ORGÃO: PMSAS		
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			ART Nº:		
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0			LEVANTAMENTO Nº: 01			RESPONSÁVEL TÉCNICO: gustavo henrique faquinello			REG. CREA: 159988/D		
DATA: 09/08/2023											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
4		<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>						R\$ 13.833,00	R\$ 11.161,50		R\$ 24.994,50
4.1	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	150,00	40,00	29,41	69,41	6.000,00	4.411,50	10.411,50	
4.2	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	300,00	6,84	1,14	7,98	2.052,00	342,00	2.394,00	
4.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	300,00	10,00	16,96	26,96	3.000,00	5.088,00	8.088,00	
4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,00	9,27	4,40	13,67	2.781,00	1.320,00	4.101,00	
5		<b>FECHAMENTO OITÕES PARTE METÁLICA</b>						R\$ 17.716,64	R\$ 3.265,48		R\$ 20.982,12
5.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	252,00	50,00	2,86	52,86	12.600,00	720,72	13.320,72	
5.2	43365	PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO "U" 102X9,3	M	452,00	11,32	5,63	16,95	5.116,64	2.544,76	7.661,40	

*Gustavo Henrique Faquinello*  
 Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Aprovação