
 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			ENDEREÇO: COMUNIDADE MARCIANOPOLIS MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS		 PARANÁ EDIFICAÇÕES
	TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 13/07/2023			LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO:		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: REG. CREA:		

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE											
1		COBERTURA						R\$ 20.734,02	R\$ 6.065,70		R\$ 26.799,72
1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	100,00	0,92	2,17	3,09	92,00	217,00	309,00	
1.2	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL,	UN	10,00	51,41	115,15	166,56	514,10	1.151,50	1.665,60	
1.3	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M,	UN	10,00	685,32	296,23	981,55	6.853,20	2.962,30	9.815,50	
1.4	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA	M2	231,63	25,31	3,34	28,65	5.862,56	773,64	6.636,20	
1.5	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO	M2	231,63	32,00	4,15	36,15	7.412,16	961,26	8.373,42	