
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS											
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 24/08/2023											
ENDEREÇO: RUA JESUINO THEODORICO DE ANDRADE MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO:											
PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA:											
											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		PINTURA INTERNA ACRILICA SEMI BRILHO						R\$ 2.824,45	R\$ 2.789,46		R\$ 5.613,91
1.1	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	343,21	7,67	7,59	15,26	2.632,42	2.604,96	5.237,38	
1.2	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,95	7,40	7,11	14,51	192,03	184,50	376,53	
2		SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS INTERNAS						R\$ 4.481,30	R\$ 1.427,47		R\$ 5.908,77
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,48	2,51	5,93	8,44	16,26	38,43	54,69	
2.2	91319	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	480,64	156,59	637,23	3.845,12	1.252,72	5.097,84	
2.3	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	77,49	17,04	94,53	619,92	136,32	756,24	
3		ASSENTOS E CAIXAS DESCARGA BACIAS SANITÁRIAS						R\$ 595,32	R\$ 42,36		R\$ 637,68
3.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	36,91	3,50	40,41	221,46	21,00	242,46	
3.2	MERCADO	CAIXA DESCARGA	UNIT	6,00	62,31	3,56	65,87	373,86	21,36	395,22	
4		TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO						R\$ 689,64	R\$ 30,52		R\$ 720,16
4.1	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	49,26	2,18	51,44	689,64	30,52	720,16	
5		LIMPEZA GERAL						R\$ 168,30	R\$ 295,20		R\$ 463,50
5.1	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	45,00	3,74	6,56	10,30	168,30	295,20	463,50	
6		REPAROS EM TUBULAÇÃO DE PVC ÁGUA FRIA						R\$ 1.274,31	R\$ 866,50		R\$ 2.140,81
6.1	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	20,00	0,09	0,35	0,44	1,80	7,00	8,80	
6.2	89959	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN	UN	9,00	141,39	95,50	236,89	1.272,51	859,50	2.132,01	

