



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> DRENAGEM	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>PROPOSTANTE / TOMADOR</b> 0	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS</b>				
1.	<b>GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS</b>		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	135,00	
1.2.	GALERIA PLUVIAL		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	198,00	
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	117,00	
1.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	79,20	
1.2.5.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	5,00	
1.2.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	5,00	
1.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO		-	
1.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	130,00	

**FRENTES DE OBRA:**

Agrupador de Eventos	Trecho 1 - MARCIANÓPOLIS	2		
<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>	<b>62.503,54</b>			
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>135,00</b>			
<b>GALERIA PLUVIAL</b>	<b>198,00</b>			
<b>GALERIA PLUVIAL</b>	<b>15,00</b>			
<b>GALERIA PLUVIAL</b>	<b>117,00</b>			
<b>GALERIA PLUVIAL</b>	<b>79,20</b>			
<b>GALERIA PLUVIAL</b>	<b>5,00</b>			
<b>GALERIA PLUVIAL</b>	<b>5,00</b>			
<b>MEIO-FIO DE CONCRETO</b>	<b>130,00</b>			

Santo Antonio do Sudoeste

**Local**

segunda-feira, 2 de outubro de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Felipe Andrade Blick**  
**CREA/CAU: SC-1192846/D**  
**ART/RRT:**

Responsável

**Nome: Felipe**  
**CREA/CAU: S**  
**ART/RRT:**



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
---------------------------------------	----------------	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
<b>GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS</b>									
1.	GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS		-						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-						
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	135,00						
1.2.	GALERIA PLUVIAL		-						
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	198,00						
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00						
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	117,00						
1.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	79,20						
1.2.5.	BÓCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	5,00						
1.2.6.	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	5,00						
1.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO		-						
1.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	130,00						

Santo Antonio do Sudoeste

Local

segunda-feira, 2 de outubro de 2023

Data

Técnico

Andrade Blick

iC-1192846/D