



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>BDI 1</b> 30,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.</b>									<b>90.504,54</b>	
<b>1.</b>			<b>DRENAGEM E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CERRO NEGRO AO KM 10</b>					-	<b>90.504,54</b>	
<b>1.1.</b>			<b>GALERIAS PLUVIAIS</b>					-	<b>86.587,10</b>	
1.1.1.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	426,40	11,04	BDI 1	14,41	6.144,42	RA
1.1.2.	SINAPI-I	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	22,00	62,10	BDI 1	81,06	1.783,32	RA
1.1.3.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	22,00	81,81	BDI 1	106,79	2.349,38	RA
1.1.4.	SINAPI-I	7727	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM	M	8,00	2.097,47	BDI 1	2.737,83	21.902,64	RA
1.1.5.	Composição	001	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 2000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO)	M	8,00	241,92	BDI 1	315,78	2.526,24	RA
1.1.6.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	391,92	20,11	BDI 1	26,25	10.287,90	RA
1.1.7.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.726,21	BDI 1	2.253,22	9.012,88	RA
1.1.8.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	100,00	34,86	BDI 1	45,50	4.550,00	RA
1.1.9.	SINAPI	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	100,00	68,72	BDI 1	89,70	8.970,00	RA
1.1.10.	SINAPI	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE	M3	24,00	608,43	BDI 1	794,18	19.060,32	RA
<b>1.2.</b>			<b>LIMPEZA LATERAL E ESCAVAÇÃO</b>					-	<b>3.917,44</b>	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	5.720,00	0,43	BDI 1	0,56	3.203,20	RA
1.2.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	48,00	11,40	BDI 1	14,88	714,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CURITIBA	<b>DATA BASE</b> 08-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	<b>BDI 1</b> 30,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.									90.504,54

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
**Local**  
  
terça-feira, 3 de outubro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** FELIPE ANDRADE BLICK  
**CREA/CAU:** SC-1192846/D  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
←