

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - ESTADO DO PARANÁ

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA ME
CNPJ: 22.140.379/0001-78 I.E.: ISENTA
ENDEREÇO: Avenida Arnaldo Busatto, 1351, Centro, Barracão – Paraná.
FONE: (49) 3644-1547 (49)98891-6988
Gabrielle C. Damiani Valduga – Representante Legal – CPF: 064.899.639-57
Email: gabrielle_valduga@hotmail.com

À Comissão de Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de "Contratação de empresa para execução de drenagem do Cerro Negro ao Km 10" para o município de Santo Antônio do Sudoeste-PR.

Item	Quant.	Unid.	Especificações Descrições	Valor Máximo Lote
01	01	Serviço	Contratação de empresa para execução de drenagem do Cerro Negro ao Km 10	87.232,94

O preço global proposto para execução da obra supramencionada é de R\$ 87.232,94 (oitenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (sessenta) dias, contados da datada assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 16 de outubro de 2023.

Gabrielle C. Damiani Valduga
Representante Legal
RG: 3.106.353

GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ: 22.140.376/0001-78

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.									87.232,94	
1.			DRENAGEM E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CERRO NEGRO AO KM 10						87.232,94	
1.1.			GALERIAS PLUVIAIS						83.374,14	
1.1.1.	SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	426,40	10,98	BDI 1	14,33	6.110,31	RA
1.1.2.	SINAPI-I	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	22,00	61,95	BDI 1	80,86	1.778,92	RA
1.1.3.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	22,00	80,00	BDI 1	104,42	2.297,24	RA
1.1.4.	SINAPI-I	7727	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM	M	8,00	2.093,00	BDI 1	2.731,99	21.855,92	RA
1.1.5.	Composição	001	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11 CM BASE X 21 CM DE ALTURA, SARJETA 14 CM BASE X 7 CM ALTURA	M	8,00	38,00	BDI 1	49,60	396,80	RA
1.1.6.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	391,92	20,02	BDI 1	26,13	10.240,87	RA
1.1.7.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.700,00	BDI 1	2.219,01	8.876,04	RA
1.1.8.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	100,00	32,00	BDI 1	41,77	4.177,00	RA
1.1.9.	SINAPI	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	100,00	68,72	BDI 1	89,70	8.970,00	RA
1.1.10.	SINAPI	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAJOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	24,00	596,00	BDI 1	777,96	18.671,04	RA
1.2.			LIMPEZA LATERAL E ESCAVAÇÃO						3.858,80	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	5.720,00	0,42	BDI 1	0,55	3.146,00	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	BDI 1 30,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.									87.232,94
1.2.2.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	48,00	11,38	BDI 1	14,85	712,80

RECURSO
↓

RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local
domingo, 15 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0


GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ: 22.140.376/0001-78


Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/SC 023436-7

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO	APELIDO EMPREENDIMENTO BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.	DESCRIÇÃO DO LOTE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	DRENAGEM E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO	87.232,94	% Período:	95,58%	4,42%										
1.1.	GALERIAS PLUVIAIS	83.374,14	% Período:	100,00%											
1.2.	LIMPEZA LATERAL E ESCAVAÇÃO	3.858,80	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 87.232,94															
	Período:		%:	95,58%	4,42%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	83.374,14	3.858,80										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	83.374,14	3.858,80										
	Acumulado:		%:	95,58%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	83.374,14	87.232,94										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	83.374,14	87.232,94										

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

domingo, 15 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT:


GABRIELLE CAROLINA
DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ: 22.140.376/0001-78


Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
CREA/SC 023430-7

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL. / BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAV. POL.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,20%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Local

domingo, 15 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0


Engitec
ANGELA M. DAMIANI
Engenheira Civil - CREA/PR 1949417
CREA/SC 022430-7


GABRIELLE CAROLINA DAMIANI VALDUGA - ME
CNPJ: 22.140.376/0001-78