

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

Prezados Senhores:

PROPOSTA DE PREÇOS

Vimos através do presente, apresentar a Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços em conformidade com os Memoriais Descritivos, Plantas, Projetos e Planilhas de Custo.

1 – COTAÇÃO DO PREÇO:

Para a execução da obra objeto, ofertamos o **VALOR de R\$ 62.417,99** (Sessenta e dois mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e nove centavos) conforme PLANILHA DE PREÇOS em anexo.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS:

2.1. Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data da abertura dos Envelopes.

2.2. Declaramos que nos preços cotados na Proposta de preços apresentada, já estão inclusos todas despesas com: equipamentos, materiais, operadores, mão-de-obra, salários, e outros necessários para a perfeita execução da obra, bem como todas as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, seguros contra acidentes do trabalho e encargos sociais;

Local, Foz do Iguaçu PR 13 de outubro de 2023.


Hellen Candice Malinski Duarte
Sócia Proprietária
RG 2.645.669
Hellen Candice Malinski Duarte
Engenheira Civil
CREA/PR 208510/D

22.355.883/0001-95

MALINSKI DUARTE LTDA

R. Theodoro Ridsen Nº. 1381 / CEP: 85862-269

Pq. Residencial Três Bandeiras

Foz do Iguaçu - PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

22.355.883/0001-95

MALINSKI DUARTE LTDA

R. Theodoro Ridsen Nº. 1381 / CEP: 85862-269

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APelido DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM	Pg. Residência Três Bandeiras	
LOCALIDADE SINAPI (N/D: Referência 07-2023.xls)	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF Santo Antonio do Sudoeste	Foz de Iguaçu - PR 30,52%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS									62.417,99	
1.			GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS						62.417,99	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						67,50	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	135,00	0,38	BDI 1	0,50	67,50	RA
1.2.			GALERIA PLUVIAL						55.840,09	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/ UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26M³), LARG. DE 0,8M A 1,5M EM SOLO SE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	198,00	12,48	BDI 1	16,29	3.225,42	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 40MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	139,25	BDI 1	181,75	2.726,25	RA
1.2.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	117,00	243,19	BDI 1	317,41	37.136,97	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	79,20	34,57	BDI 1	45,12	3.573,50	RA
1.2.5.	Composição	006	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 47CMX98CM, P/CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	5,00	1.150,00	BDI 1	1.500,98	7.504,90	RA
1.2.6.	Composição	007	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	5,00	256,37	BDI 1	334,61	1.673,05	RA
1.3.			MEIO-FIO DE CONCRETO						6.510,40	
1.3.1.	Composição	003	GUIA (MEIO-FIO) E SARGETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 11CM BASE X 21CM DE ALTURA, SARGETA 14CM BASE X 7CM ALTURA	M	130,00	38,37	BDI 1	50,08	6.510,40	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:


Hellen Candice Malinski Duarte
Engenheira Civil
CREA/PR 208510/D

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2023.xls')	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF Santo Antonio do Sudoeste	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS									62.417,99

Santo Antonio do Sudoeste
Local

sexta-feira, 13 de outubro de 2023
Data

22.355.883/0001-95
MALINSKI DUARTE LTDA
R. Theodoro Ridsen Nº. 1381 / CEP: 85862-269
Pq. Residencial Três Bandeiras
Foz do Iguaçu - PR

Responsável Técnico

Nome: 
CREA/CAU: Hellen Candice Malinski Duarte
ART/RRT: Engenheira Civil
CREA/PR 208510/D

RECURSO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	APelido EMPREENDIMENTO DRENAGEM	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS
------------------	----------------	-------------------------	------------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS	62.417,99	% Período:	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	67,50	% Período:	100,00%												
1.2.	GALERIA PLUVIAL	55.840,09	% Período:	100,00%												
1.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO	6.510,40	% Período:	100,00%												
Total: R\$ 62.417,99				%:	100,00%											
				Repasso:	-											
				Contrapartida:	62.417,99											
				Outros:	-											
				Investimento:	62.417,99											
				%:	100,00%											
				Repasso:	-											
				Contrapartida:	62.417,99											
				Outros:	-											
				Investimento:	62.417,99											

Santo Antonio do Sudoeste

Local

sexta-feira, 13 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: *Helien Candice Malinski Duarte*
CREA/CAU: Engenheira Civil
ART/RRT: CREA/PR 208510/D

22.355.883/0001-95

MALINSKI DUARTE LTDA

R. Theodoro Risdén Nº. 1381 / CEP: 85862-269

Pq. Residencial Três Bandeiras

Foz do Iguaçu - PR

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
------------------	----------------	---------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
DRENAGEM / GALERIA PLUVIAL - MARCIANÓPOLIS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,22%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,52%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santo Antonio do Sudoeste
Local

sexta-feira, 13 de outubro de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: Hellen Candice Malinski Duarte
CREA/CAU: Engenheira Civil
ART/RRT: CREA/PR 208510/D

[22.355.883/0001-95]
MALINSKI DUARTE LTDA
R. Theodoro Ridsen Nº. 1381 / CEP: 85862-269
Pq. Residencial Três Bandeiras
Foz do Iguaçu - PR