

| ITEM  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL             | MÃO DE OBRA         | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL             |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>IMPLANTAÇÃO FARMACIA NO POSTO LUDOVICO PERON</b> |                   |  |                   |            |          |             |                |                      |                     |             |                      |
| <b>1</b>  |                   | <b>DEMOLIÇÕES</b>  |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 214,69</b>    | <b>R\$ 344,03</b>   |             | <b>R\$ 558,72</b>    |
| 1.1   | 97622             | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M3                | 5,00       | 26,61    | 45,08       | 71,69          | 133,05               | 225,40              | 358,45      |                      |
| 1.2   | 97645             | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2                | 3,60       | 15,65    | 16,35       | 32,00          | 56,34                | 58,86               | 115,20      |                      |
|   | 97644             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | M2                | 10,08      | 2,51     | 5,93        | 8,44           | 25,30                | 59,77               | 85,08       |                      |
| <b>2</b>  |                   | <b>NOVAS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>   |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 2.984,60</b>  | <b>R\$ 1.796,00</b> |             | <b>R\$ 4.780,60</b>  |
| 2.1   | 103331            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021   | M2                | 20,00      | 67,69    | 31,94       | 99,63          | 1.353,80             | 638,80              | 1.992,60    |                      |
| 2.2   | 87878             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | M2                | 40,00      | 12,14    | 12,04       | 24,18          | 485,60               | 481,60              | 967,20      |                      |
| 2.3   | 94224             | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019   | M2                | 40,00      | 28,63    | 16,89       | 45,52          | 1.145,20             | 675,60              | 1.820,80    |                      |
| <b>3</b>  |                   | <b>NOVAS ABERTURAS</b>   |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 11.151,42</b> | <b>R\$ 849,18</b>   |             | <b>R\$ 12.000,60</b> |
| 3.1   | 102179            | JANELAS<br>INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P  | M2                | 2,20       | 475,36   | 50,50       | 525,86         | 1.045,79             | 111,10              | 1.156,89    |                      |
| 3.2   | 102181            | PORTAS<br>INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P  | M2                | 12,60      | 594,36   | 45,14       | 639,50         | 7.488,94             | 568,76              | 8.057,70    |                      |
| 3.3   | 90796             | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | UN                | 3,00       | 872,23   | 56,44       | 928,67         | 2.616,69             | 169,32              | 2.786,01    |                      |
| <b>4</b>  |                   | <b>PISO CERÂMICO</b>   |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 12.811,84</b> | <b>R\$ 4.908,12</b> |             | <b>R\$ 17.719,96</b> |
| 4.1   | 89171             | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2                | 79,44      | 55,35    | 28,36       | 83,71          | 4.397,00             | 2.252,92            | 6.649,92    |                      |
| 4.2   | 88649             | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014  | M                 | 60,00      | 5,37     | 1,78        | 7,15           | 322,20               | 106,80              | 429,00      |                      |




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0  
DATA: 22/09/2023


ENDEREÇO: RUA PERCY SCHREINER ESQ COM RUA SANTOS DUMONT  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
LEVANTAMENTO Nº: 01  
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROTOCOLO Nº:  
ORGÃO: PMSAS  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA  
ART Nº:  
REG. CREA:



|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b><br><b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b><br><b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b><br>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0<br>DATA: 22/09/2023 |                   |  |                   |            |          |             |                |              |              |             |               |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b><br>ENDEREÇO: RUA PERCY SCHREINER ESQ COM RUA SANTOS DUMONT<br>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE<br>LEVANTAMENTO Nº: 01<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO:  |                   |  |                   |            |          |             |                |              |              |             |               |
| PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO: PMSAS<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA<br>ART Nº:<br>REG. CREA:   |                   |  |                   |            |          |             |                |              |              |             |               |
| ITEM  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL     | MÃO DE OBRA  | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL      |
| <b>5</b>  |                   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |                   |            |          |             |                | R\$ 5.929,04 | R\$ 1.667,40 |             | R\$ 7.596,44  |
| 5.1   | 93142             | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016   | UN                | 10,00      | 216,36   | 88,10       | 304,46         | 2.163,60     | 881,00       | 3.044,60    |               |
| 5.2   | 93140             | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016  | UN                | 8,00       | 214,32   | 88,14       | 302,46         | 1.714,56     | 705,12       | 2.419,68    |               |
| 5.3   | 97585             | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | UN                | 8,00       | 256,36   | 10,16       | 266,52         | 2.050,88     | 81,28        | 2.132,16    |               |
| <b>6</b>  |                   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |                   |            |          |             |                | R\$ 2.513,31 | R\$ 858,78   |             | R\$ 3.372,09  |
| 6.1   | 89957             | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  | UN                | 1,00       | 59,26    | 79,69       | 138,95         | 59,26        | 79,69        | 138,95      |               |
| 6.2   | 91793             | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M                 | 15,00      | 62,82    | 45,75       | 108,57         | 942,30       | 686,25       | 1.628,55    |               |
| 6.3   | 98110             | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020   | UN                | 1,00       | 315,54   | 12,20       | 327,74         | 315,54       | 12,20        | 327,74      |               |
| 6.4   | 86889             | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN                | 1,00       | 901,35   | 64,73       | 966,08         | 901,35       | 64,73        | 966,08      |               |
| 6.5   | 86909             | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN                | 1,00       | 85,51    | 3,80        | 89,31          | 85,51        | 3,80         | 89,31       |               |
| 6.6   | 86900             | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN                | 1,00       | 209,35   | 12,11       | 221,46         | 209,35       | 12,11        | 221,46      |               |
| <b>7</b>  |                   | <b>BANCADA GRANITO NO ATENDIMENTO</b>  |                   |            |          |             |                | R\$ 8.962,06 | R\$ 3.808,96 |             | R\$ 12.771,02 |
| 7.1   | 11692             | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM   | M2                | 2,20       | 366,86   | 44,73       | 411,59         | 807,09       | 98,41        | 905,50      |               |
| <b>8</b>  |                   | <b>PINTURAS</b>  |                   |            |          |             |                | R\$ 6.624,16 | R\$ 2.459,37 |             | R\$ 9.083,53  |
| 8.1   | 88488             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2                | 79,44      | 19,27    | 15,75       | 35,02          | 1.530,81     | 1.251,18     | 2.781,99    |               |
| 8.2   | 88497             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2                | 103,00     | 30,18    | 7,33        | 37,51          | 3.108,54     | 754,99       | 3.863,53    |               |

|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b><br><b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b><br><b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b> |                   |  |                   |            |          |  |                |                     |   |             |                     |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|----------|--|----------------|---------------------|---|-------------|---------------------|
| <b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b>  |                   |  |                   |            |          | ENDEREÇO: RUA PERCY SCHREINER ESQ COM RUA SANTOS DUMONT<br>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE<br>LEVANTAMENTO Nº: 01<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO: |                |                     | PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO: PMSAS<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA<br>ART Nº:<br>REG. CREA: |             |                     |
| <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b><br>DATA: 22/09/2023   |                   |  |                   |            |          |  |                |                     |   |             |                     |
| ITEM  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA  | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL            | MÃO DE OBRA   | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL            |
| 8.3   | 88489             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2                | 103,00     | 19,27    | 4,40   | 23,67          | 1.984,81            | 453,20  | 2.438,01    |                     |
| <b>9</b>  |                   | <b>CALÇADA EXTERNA EM PAVER</b>  |                   |            |          |  |                | <b>R\$ 1.870,12</b> | <b>R\$ 692,11</b>   |             | <b>R\$ 2.562,23</b> |
| 9.1   | 96396             | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3                | 2,00       | 96,11    | 3,70   | 99,81          | 192,22              | 7,40  | 199,62      |                     |
| 9.2   | 92396             | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015   | M2                | 21,10      | 63,91    | 21,55  | 85,46          | 1.348,50            | 454,71  | 1.803,21    |                     |
| 9.3   | 94263             | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016  | M                 | 20,00      | 16,47    | 11,50  | 27,97          | 329,40              | 230,00  | 559,40      |                     |
| <b>10</b>   |                   | <b>LIMPEZA FINAL</b>   |                   |            |          |  |                | <b>R\$ 47,66</b>    | <b>R\$ 104,07</b>   |             | <b>R\$ 151,73</b>   |
| 10.1  | 99803             | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019   | M2                | 79,44      | 0,60     | 1,31   | 1,91           | 47,66               | 104,07  | 151,73      |                     |
|   |                   | <b>IMPLANTAÇÃO COZINHA NA ESTRUTURA DO UPA</b>   |                   |            |          |  |                |                     |   |             |                     |
| <b>11</b>   |                   | <b>DEMOLIÇÕES</b>  |                   |            |          |  |                | <b>R\$ 148,17</b>   | <b>R\$ 305,56</b>   |             | <b>R\$ 453,73</b>   |
| 11.1  | 97622             | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M3                | 2,00       | 26,61    | 45,08  | 71,69          | 53,22               | 90,16   | 143,38      |                     |
| 11.2  | 97633             | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2                | 15,00      | 6,33     | 14,36  | 20,69          | 94,95               | 215,40  | 310,35      |                     |
| <b>12</b>   |                   | <b>NOVOS REVESTIMENTOS</b>   |                   |            |          |  |                | <b>R\$ 1.826,28</b> | <b>R\$ 1.088,51</b>   |             | <b>R\$ 2.914,79</b> |
| 12.1  | 87878             | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  | M2                | 19,00      | 12,14    | 12,04  | 24,18          | 230,66              | 228,76  | 459,42      |                     |
| 12.2  | 94224             | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019   | M2                | 19,00      | 28,63    | 16,89  | 45,52          | 543,97              | 320,91  | 864,88      |                     |
| 12.3  | 89171             | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2                | 19,00      | 55,35    | 28,36  | 83,71          | 1.051,65            | 538,84  | 1.590,49    |                     |
| <b>13</b>   |                   | <b>JANELA</b>  |                   |            |          |  |                | <b>R\$ 627,48</b>   | <b>R\$ 66,66</b>  |             | <b>R\$ 694,14</b>   |

|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b><br><b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b><br><b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b> |                   |  |                   |            |          |             |                |                     |                     |             |                     |
|---|-------------------|--|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b>  |                   |  |                   |            |          |             |                |                     |                     |             |                     |
| ENDEREÇO: RUA PERCY SCHREINER ESQ COM RUA SANTOS DUMONT<br>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE<br>LEVANTAMENTO Nº: 01<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO:  |                   |  |                   |            |          |             |                |                     |                     |             |                     |
| PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO: PMSAS<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA<br>ART Nº:<br>REG. CREA:   |                   |  |                   |            |          |             |                |                     |                     |             |                     |
| <b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0</b><br>DATA: 22/09/2023   |                   |  |                   |            |          |             |                |                     |                     |             |                     |
| ITEM  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL            | MÃO DE OBRA         | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL            |
| 13.1  | 102179            | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P   | M2                | 1,32       | 475,36   | 50,50       | 525,86         | 627,48              | 66,66               | 694,14      |                     |
| <b>14</b>   |                   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>   |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 3.575,42</b> | <b>R\$ 1.545,03</b> |             | <b>R\$ 5.120,45</b> |
| 14.1  | 89957             | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  | UN                | 1,00       | 79,29    | 79,69       | 158,98         | 79,29               | 79,69               | 158,98      |                     |
| 14.2  | 91793             | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M                 | 30,00      | 62,82    | 45,75       | 108,57         | 1.884,60            | 1.372,50            | 3.257,10    |                     |
| 14.3  | 98110             | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020   | UN                | 1,00       | 415,32   | 12,20       | 427,52         | 415,32              | 12,20               | 427,52      |                     |
| 14.4  | 86889             | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN                | 1,00       | 901,35   | 64,73       | 966,08         | 901,35              | 64,73               | 966,08      |                     |
| 14.5  | 86909             | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN                | 1,00       | 85,51    | 3,80        | 89,31          | 85,51               | 3,80                | 89,31       |                     |
| 14.6  | 86900             | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN                | 1,00       | 209,35   | 12,11       | 221,46         | 209,35              | 12,11               | 221,46      |                     |
| <b>15</b>   |                   | <b>PINTURAS</b>  |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 797,83</b>   | <b>R\$ 301,69</b>   |             | <b>R\$ 1.099,52</b> |
| 15.1  | 88488             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | M2                | 6,12       | 19,27    | 15,75       | 35,02          | 117,93              | 96,39               | 214,32      |                     |
| 15.2  | 88497             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2                | 10,00      | 10,18    | 7,33        | 17,51          | 101,80              | 73,30               | 175,10      |                     |
| 15.3  | 88489             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | M2                | 30,00      | 19,27    | 4,40        | 23,67          | 578,10              | 132,00              | 710,10      |                     |
| <b>16</b>   |                   | <b>LIMPEZA FINAL</b>   |                   |            |          |             |                | <b>R\$ 3,67</b>     | <b>R\$ 8,02</b>     |             | <b>R\$ 11,69</b>    |
| 16.1  | 99803             | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019   | M2                | 6,12       | 0,60     | 1,31        | 1,91           | 3,67                | 8,02                | 11,69       |                     |