



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de
#PUB

APPELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROponente / TOMADOR 0
---	----------------	------------------	---------------------------	------------------	---------------------------

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação Poliédrica - 3 Ruas				
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	210,00	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.518,00	Extensão x Larg.(Var.)
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	1.518,00	Extensão x Larg.(6,7m)
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.097,17	
1.2.4.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	164,70	
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	203,40	
1.3.	MEIO FIO		-	
1.3.1.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	404,00	Quantidade
1.3.2.	ASSENTAMENTO E MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1M, *30 X 15* CM (H X L)	UD	16,00	Quantidade
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	51,60	Extensão x Larg.(0,2m) x Prof.(0,30m)
1.4.	GALERIA PLUVIAL		-	
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	7,68	
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	16,00	
1.4.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	3,84	
1.4.4.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.5X1X1 M. AF 12/2020	UN	4,00	

Agrupador de Eventos	1	2	3	4
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	23.062,71	45.466,54	45.466,54	
SERVIÇOS INICIAIS	70,00	70,00	70,00	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	258,00	630,00	630,00	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	258,00	630,00	630,00	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	1.033,29	1.031,94	1.031,94	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	38,70	63,00	63,00	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	77,40	63,00	63,00	
MEIO FIO	140,00	132,00	132,00	
MEIO FIO		8,00	8,00	
MEIO FIO	51,60			
GALERIA PLUVIAL		3,84	3,84	
GALERIA PLUVIAL		8,00	8,00	
GALERIA PLUVIAL		1,92	1,92	
GALERIA PLUVIAL		2,00	2,00	

RUA DE ACESSO	RUA BRASÍLIA	RUA CURITIBA							
1	2	3	4						
23.062,71	45.466,54	45.466,54							
70,00	70,00	70,00							
258,00	630,00	630,00							
258,00	630,00	630,00							
1.033,29	1.031,94	1.031,94							
38,70	63,00	63,00							
77,40	63,00	63,00							
140,00	132,00	132,00							
	8,00	8,00							
51,60									
	3,84	3,84							
	8,00	8,00							
	1,92	1,92							
	2,00	2,00							

Santo Antonio do Sudoeste
Local
terça-feira, 12 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

9 Sigilo
LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Poliédrica

Nº SICONV
0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Pavimentação Poliédrica - 3 Ruas			
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	210,00
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		-
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.518,00
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	1.518,00
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.097,17
1.2.4.	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	164,70
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	203,40
1.3.	MEIO FIO		-
1.3.1.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	UN	404,00
1.3.2.	ASSENTAMENTO E MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1M, *30 X 15* CM (H X L)	UD	16,00
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	51,60
1.4.	GALERIA PLUVIAL		-
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	7,68
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	16,00
1.4.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	3,84
1.4.4.	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0.5X1X1 M. AF 12/2020	UN	4,00

Santo Antonio do Sudoeste

Local

terça-feira, 12 de dezembro de 2023

Data