



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇADAS EM PAVER

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente
MUNICÍPIO D

FRENTES DE OBRA:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---|---|---------|------------|---|
| CALÇADAS EM PAVER - Rua General Osório e Bento Munhoz da Rocha | | | | |
| 1. | PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER | | - | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE | | - | |
| 1.1.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.203,40 | COMP. X LARGURA (C/ VIGA DE CONTENÇÃO) |
| 1.1.2. | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 36,10 | COMP. X LARGURA X ESPESSURA (O,03M) |
| 1.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.274,40 | ESPESSURA (M³) X DIST. (35,3 KM) |
| 1.1.4. | ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M³ | 120,34 | COMP. X LARGURA X ESPESSURA (O,2M) |
| 1.2. | VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | | - | |
| 1.2.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 39,00 | COMP. X LARGURA (0,15M) |
| 1.2.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 127,40 | COMP. X QUNATIDADE (2 UNID.) X PESO ESP. (0,245 KG/M) |
| 1.2.3. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3,90 | COMP. X LARGURA (0,10M) X ESPESSURA (O,15M) |
| 1.2.4. | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA | M² | 1.151,00 | COMP. X LARGURA (1,30M) |
| 1.2.5. | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA | M² | 52,40 | COMP. X LARGURA (0,20M) |

| Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 |
|---|------------------|------------------|---|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 57.094,63 | 56.902,98 | |
| SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE | 611,40 | 592,00 | |
| SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE | 18,34 | 17,76 | |
| SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE | 647,47 | 626,93 | |
| SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE | 61,14 | 59,20 | |
| VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | 16,80 | 22,20 | |
| VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | 54,88 | 72,52 | |
| VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | 1,68 | 2,22 | |
| VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | 589,00 | 562,00 | |
| VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | 22,40 | 30,00 | |

| Rua General Osório - Prancha 1 | Rua Bento Munhoz da Rocha - Prancha 2 | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 57.094,63 | 56.902,98 | | | |
| 611,40 | 592,00 | | | |
| 18,34 | 17,76 | | | |
| 647,47 | 626,93 | | | |
| 61,14 | 59,20 | | | |
| 16,80 | 22,20 | | | |
| 54,88 | 72,52 | | | |
| 1,68 | 2,22 | | | |
| 589,00 | 562,00 | | | |
| 22,40 | 30,00 | | | |

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR

Local

sexta-feira, 6 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE BLICK

CREA/CAU: SC-1192846/D

ART/RRT:

Responsável Técnico

Nome: FELIPE ANDRADE E

CREA/CAU: SC-1192846/D

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CALÇADAS EM PAVER

Nº SICONV
0

E / TOMADOR
E SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | | | | | |
|---|---|---------|------------|--|--|--|--|--|
| CALÇADAS EM PAVER - Rua General Osório e Bento Munhoz da Rocha | | | | | | | | |
| 1. | PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER | | - | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE | | - | | | | | |
| 1.1.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.203,40 | | | | | |
| 1.1.2. | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 36,10 | | | | | |
| 1.1.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.274,40 | | | | | |
| 1.1.4. | ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO | M³ | 120,34 | | | | | |
| 1.2. | VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER | | - | | | | | |
| 1.2.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 39,00 | | | | | |
| 1.2.2. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 127,40 | | | | | |
| 1.2.3. | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3,90 | | | | | |
| 1.2.4. | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA | M² | 1.151,00 | | | | | |
| 1.2.5. | PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA | M² | 52,40 | | | | | |

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR

Local

sexta-feira, 6 de outubro de 2023

Data

3LICK