



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CALÇADAS EM PAVER
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇADAS EM PAVER - Rua General Osório e Bento Munhoz da Rocha	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR
			BDI 1 24,05%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CALÇADAS EM PAVER - Rua General Osório e Bento Munhoz da Rocha									113.997,61	
1.			PASSEIOS PÚBLICOS EM PAVER					-	113.997,61	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DA BASE					-	12.688,82	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.203,40	2,70	BDI 1	3,35	4.031,39	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	36,10	59,19	BDI 1	73,43	2.650,82	RA
1.1.3.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.274,40	0,84	BDI 1	1,04	1.325,38	RA
1.1.4.	Composição	002	ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M³	120,34	31,36	BDI 1	38,90	4.681,23	RA
1.2.			VIGA DE CONTENÇÃO E PAVER					-	101.308,79	
1.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,00	92,39	BDI 1	114,61	4.469,79	RA
1.2.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	127,40	17,40	BDI 1	21,58	2.749,29	RA
1.2.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,90	692,68	BDI 1	859,27	3.351,15	RA
1.2.4.	Composição	004	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR	M²	1.151,00	60,73	BDI 1	75,34	86.716,34	RA
1.2.5.	Composição	005	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR	M²	52,40	61,88	BDI 1	76,76	4.022,22	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR
Local
sexta-feira, 6 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE ANDRADE BLICK
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0