



GILMAR VALDUGA - ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 19.619-D E CREA/SC 023409-8
AV. PARANÁ 358 – CENTRO – DIONÍSIO CERQUEIRA /SC – CEP 8995-000
E-MAIL: construtoraepavimentadora.valduga@hotmail.com
gilmar_valduga@hotmail.com
TELF.: 49 991074375 / 49 991811671

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

09.408.361/0001-48
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.

Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Dispensa n.º 009/2024

Prezados Senhores,

1.1. Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para a Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentaria e projetos em anexo. Obra: GALERIA PLUVIAL – POSTO PANDA, da cidade de Santo Antonio do Sudoeste – PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo:

Lote: 1 – Lote 001						
Item	Código do produto /serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço estimado unitário	Preço máximo total
01	24076	GALERIA PLUVIAL – POSTO PANDA – com fornecimento de material e mão de obra.	01	SERV	112.480,54	112.480,54
TOTAL						112.480,54

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre o serviço.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

**GILMAR VALDUGA/RG 710.236 SSPSC
SÓCIO ADMINISTRADOR**

Dionísio Cerqueira/SC, 26 de janeiro de 2024.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

09.408.361/0001-46

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Rua Julio Dalmas 99

Bairro 1º de Maio - 69250-000

Dionísio Corqueira - Santa Catarina

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM	MUNICÍPIO / UF Santo Antonio do Sudoeste	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2023.xls')	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA									112.480,54	
1.			GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA						112.480,54	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						5.437,24	
1.1.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	224,00	0,38	BDI 1	0,50	112,00	RA
1.1.2.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	6,00	680,00	BDI 1	887,54	5.325,24	RA
1.2.			GALERIA PLUVIAL						86.045,19	
1.2.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCA. (0,23 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	336,00	10,00	BDI 1	13,05	4.384,80	RA
1.2.2.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	62,00	139,25	BDI 1	181,75	11.268,50	RA
1.2.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	162,00	242,90	BDI 1	317,03	51.358,86	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	134,40	34,57	BDI 1	45,12	6.064,13	RA
1.2.5.	Composição	006	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM GRELHA DE FF 48 CM X 98 CM, P/ CAIXA RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/ AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;	UD	7,00	1.163,11	BDI 1	1.518,09	10.626,63	RA
1.2.6.	Composição	007	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UD	7,00	256,37	BDI 1	334,61	2.342,27	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO						20.998,11	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	350,00	2,51	BDI 1	3,28	1.148,00	RA
1.3.2.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO	M2	350,00	36,50	BDI 1	47,64	16.674,00	RA
1.3.3.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	59,50	39,32	BDI 1	51,32	3.053,54	RA

Documento assinado digitalmente



GILMAR VALDUGA
Data: 26/01/2024 14:24:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR VALDUGA

Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO DRENAGEM			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 07-2023.xls')	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA	MUNICÍPIO / UF Santo Antonio do Sudoeste	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA									112.480,54
1.3.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	119,00	0,79	BDI 1	1,03	122,57

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antonio do Sudoeste

Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Felipe Andrade Blick

CREA/CAU: SC-1192846/D

ART/RRT: 0

gov.br Documento assinado digitalmente
GILMAR VALDUGA
Data: 26/01/2024 14:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8

09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.
Rua Julio Dalmas 90
Bairro 1º de Maio - 89250-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO DRENAGEM	DESCRiÇÃO DO LOTE GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA
------------------	----------------	--------------------	------------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA	112.480,54	% Período:	81,33%	18,67%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.437,24	% Período:	100,00%											
1.2.	GALERIA PLUVIAL	86.045,19	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	20.998,11	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 112.480,54				%:	81,33%	18,67%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	91.482,43	20.998,11									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	91.482,43	20.998,11									
				%:	81,33%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	91.482,43	112.480,54									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	91.482,43	112.480,54									

Santo Antonio do Sudoeste
Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br GILMAR VALDUGA
Data: 26/01/2024 14:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8
09.408.361/0001-46
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.
Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 69950-000
Dionísio Cerqueira - Santa Catarina



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0
------------------	----------------	---------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
DRENAGEM / GALERIA PLUVIAL - POSTO PANDA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,22%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,52%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santo Antonio do Sudoeste
Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Andrade Blick
CREA/CAU: SC-1192846/D
ART/RRT: 0

09.408.361/0001-46
gov.br
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA
VALDUGA LTDA.
Rua Julio Dalmas, 99
Bairro 1º de Maio - 89950-000
Dionisio Cerqueira - Santa Catarina

Documento assinado digitalmente
GILMAR VALDUGA
Data: 26/01/2024 14:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19 619-D
CREA/SC 023409-8