



GILMAR VALDUGA - ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 19.619-D E CREA/SC 023409-3
AV. PARANÁ 358 – CENTRO – DIONÍSIO CERQUEIRA /SC – CEP 8995-000
E-MAIL: construtorasepavimentadoravalduga@hotmail.com
gilmar_valduga@hotmail.com
TELF.: 49 991074375 / 49 991811671

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA

CNPJ nº: 09.408.361/0001-46
Endereço: Rua JULIO DALMAS, 99
Bairro 1 DE MAIO. Dionísio Cerqueira – SC.
Fone: 49 99107-4375
E-mail: gilmar_valduga@hotmail.com

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações

Prezados Senhores,

1.1. Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para a Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, Cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Praça –Academia ao Ar Livre, Comunidade do KM 10, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo:

2.

Lote: 1 – Lote 001						
Item	Código do produto /serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço estimado unitário	Preço máximo total
01		Execução de obra: Praça –Academia ao Ar Livre, Comunidade do KM 10, com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	01	SERV	R\$98.123,27	R\$98.123,27
TOTAL						R\$98.123,27

(NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, COM VINTE E SETE CENTAVOS)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 60 (sessenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre o serviço.

Documento assinado digitalmente



GILMAR VALDUGA
Data: 28/03/2024 15:33:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GILMAR VALDUGA - ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 19.619-D E CREA/SC 023409-3
AV. PARANÁ 358 – CENTRO – DIONÍSIO CERQUEIRA /SC – CEP 8995-000
E-MAIL: construtoraepavimentadoravalduga@hotmail.com
gilmar_valduga@hotmail.com
TELF.: 49 991074375 / 49 991811671

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br GILMAR VALDUGA
Data: 28/03/2024 15:16:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR VALDUGA/ SÓCIO ADM.
RG nº 710.236 SSP/SC - CPF 402.660.609-00
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA
CNPJ nº. 09.408.361/0001-46

Dionísio Cerqueira - SC, 28 de março 2024.



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS



PRÓPRIO: PRAÇA - KM 10 - ACADEMIA AO.
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
EMPRESA:

DATA:
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO:

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO	
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8,82%	8.652,14	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8.652,14	6.783,87
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,17%	8.013,54	100,00%											8.013,54	6.283,17
03	CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA O PISO DA	12,80%	12.562,20	100,00%											12.562,20	9.849,63
04	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA A ACADEMIA	16,28%	15.973,70	100,00%											15.973,70	12.524,48
05	PISO INTERTRAVADO (PAVER) NO PERIMETRO DA ACADEMIA	4,01%			3.936,11	100,00%									3.936,11	3.086,18
06	VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER	5,37%			5.265,95	100,00%									5.265,95	4.128,87
07	PINTURA DO PISO	4,69%			4.597,76	100,00%									4.597,76	3.604,96
08	CORRIMÃO E GUARDA CORPO METÁLICOS	7,35%			7.207,49	100,00%									7.207,49	5.651,17
09	ALVENARIA	30,87%			30.285,86	100,00%									30.285,86	23.746,20
10	LIMPEZA DA OBRA	1,66%			1.628,52	100,00%									1.628,52	1.276,87
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	45.201,58	46,07%	52.921,69	53,93%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	98.123,27	76.935,40
VALOR PROPOSTO		R\$ 76.935,40	35.441,15	46,07%	41.494,25	53,93%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	76.935,40	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		21,5931111%														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			35.441,15	46,07%	76.935,40	100,00%	76.935,40	100,00%	76.935,40	100,00%	76.935,40	100,00%	76.935,40	100,00%		

Documento assinado digitalmente

gov.br GILMAR VALDUGA
Data: 28/03/2024 15:21:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br GILMAR VALDUGA
Data: 28/03/2024 15:16:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRÓPRIO: PRAÇA - KM 10 - ACADEMIA AO AR LIVRE
 PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 76.935,40		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 4.231,45	5,50%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 769,35	1,00%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 977,08	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.152,49	1,39%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 7.532,29	8,96%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 6.525,20	6,65%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 21.187,87			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 98.123,27			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			27,54%	DIFERE	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

Documento assinado digitalmente

gov.br

GILMAR VALDUGA

Data: 28/03/2024 15:16:04-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GILMAR VALDUGA
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: REG. CREA:	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)		PRAÇA - KM 10 - ACADEMIA AO AR LIVRE						ENDEREÇO: COMUNIDADE DO KM 10 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR VALDUGA				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 183,87	R\$ 6.600,00		R\$ 6.783,87	
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL <i>DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.</i>	%	2,20	83,58	3.000,00	3.083,58	183,87	6.600,00	6.783,87		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.739,75	R\$ 1.543,42		R\$ 6.283,17	
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	3,00	346,83	59,28	406,11	1.040,49	177,84	1.218,33		
2.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	96,00	0,21	0,21	0,42	20,16	20,16	40,32		
2.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	85,86	42,85	15,67	58,52	3.679,10	1.345,42	5.024,52		
3		CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA O PISO DA ACADEMIA						R\$ 7.229,15	R\$ 2.620,48		R\$ 9.849,63	
3.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	18,00	39,03	28,40	67,43	702,54	511,20	1.213,74		
3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	30,72	55,49	37,58	93,07	1.704,65	1.154,45	2.859,11		
3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	85,00	32,36	5,37	37,73	2.750,60	456,45	3.207,05		
3.4	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,61	449,32	108,11	557,43	2.071,36	498,38	2.569,75		
4		PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA A ACADEMIA						R\$ 8.656,88	R\$ 3.867,60		R\$ 12.524,48	
4.1	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	5,51	80,14	31,39	111,53	441,57	172,95	614,53		
4.2	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	55,08	66,32	23,55	89,87	3.652,90	1.297,13	4.950,03		
4.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,00	22,36	5,37	27,73	1.229,80	295,35	1.525,15		
4.4	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,41	449,32	108,11	557,43	1.981,50	476,76	2.458,26		
	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	55,08	24,53	29,51	54,04	1.351,11	1.625,41	2.976,52		

Documento assinado digitalmente



GILMAR VALDUGA
Data: 28/03/2024 15:21:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: REG. CREA:		PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)		PRAÇA - KM 10 - ACADEMIA AO AR LIVRE						ENDEREÇO: COMUNIDADE DO KM 10 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR VALDUGA									
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL						
5												R\$	2.477,86	R\$	608,32	R\$	3.086,18
PISO INTERTRAVADO (PAVER) NO PERIMETRO DA ACADEMIA																	
5.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	42,84	57,84	14,20	72,04	2.477,86	608,32	3.086,19							
6												R\$	2.595,22	R\$	1.533,65	R\$	4.128,87
VIGA DE CONTENÇÃO DO PAVER																	
6.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,32	55,49	37,58	93,07	1.959,90	1.327,32	3.287,23							
6.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	22,32	12,36	5,37	17,73	275,87	119,85	395,73							
6.3	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,80	449,32	108,11	557,43	359,45	86,48	445,94							
7												R\$	2.952,28	R\$	652,68	R\$	3.604,96
PINTURA DO PISO																	
7.1	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	55,08	1,08	3,11	4,19	59,48	171,29	230,78							
7.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	55,08	52,52	8,74	61,26	2.892,80	481,39	3.374,20							
8												R\$	3.697,61	R\$	1.953,56	R\$	5.651,17
CORRIMÃO E GUARDA CORPO METÁLICOS																	
8.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2"EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	3,00	92,99	37,72	130,71	278,97	113,16	392,13							
8.2	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	8,00	427,33	230,05	657,38	3.418,64	1.840,40	5.259,04							
9												R\$	13.104,00	R\$	10.642,20	R\$	23.746,20
ALVENARIA																	
9.1	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	60,00	80,68	81,03	161,71	4.840,80	4.861,80	9.702,60							
9.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	120,00	3,09	5,02	8,11	370,80	602,40	973,20							

Documento assinado digitalmente

gov.br GILMAR VALDUGA
Data: 28/03/2024 15:28:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carimbo e Assinatura
Responsável TécnicoCarimbo e Assinatura
Responsável pela VerificaçãoCarimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

