

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS					PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: 27.448/D		PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA POLGA					ENDEREÇO: RUA JOÃO SCALOM MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA						
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 250,74	R\$ 9.148,65		R\$ 9.399,39		
1.1	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL <i>DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 2.622/2013.</i>	%	3,00	83,58	3.049,55	3.133,13	250,74	9.148,65	9.399,39			
1.2													
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.080,98	R\$ 355,68		R\$ 2.436,66		
2.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	346,83	59,28	406,11	2.080,98	355,68	2.436,66			
3		PINTURA PAREDES SALAS DE AULA						R\$ 10.120,35	R\$ 6.822,10		R\$ 16.942,45		
3.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	410,23	11,52	9,65	21,17	4.725,84	3.958,71	8.684,56			
3.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	410,23	2,08	1,20	3,28	853,27	492,27	1.345,55			
3.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	410,23	11,07	5,78	16,85	4.541,24	2.371,12	6.912,37			
4		SUBSTITUIÇÃO FORRO PVC						R\$ 21.944,78	R\$ 3.686,54		R\$ 25.631,32		
4.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	286,00	0,52	1,51	2,03	148,72	431,86	580,58			
4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	286,00	76,21	11,38	87,59	21.796,06	3.254,68	25.050,74			
5		INSTALAÇÃO LAVATÓRIOS NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 705,54	R\$ 100,60		R\$ 806,14		
5.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -	UN	2,00	294,73	47,43	342,16	589,46	94,86	684,32			
5.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO	UN	2,00	58,04	2,87	60,91	116,08	5,74	121,82			
6		INSTALAÇÃO BANCADA NA INSTALAÇÃO SANITÁRIA						R\$ 675,40	R\$ 73,43		R\$ 748,83		
6.1	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E	UN	1,00	617,36	70,56	687,92	617,36	70,56	687,92			
6.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO	UN	1,00	58,04	2,87	60,91	58,04	2,87	60,91			
7		INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA COZINHA						R\$ 517,02	R\$ 419,58		R\$ 936,60		
7.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V)	UN	6,00	86,17	69,93	156,10	517,02	419,58	936,60			

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL CAMILA POLGA		ENDEREÇO: RUA JOÃO SCALOM MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR AUGUSTO ORTEGA		ART Nº: REG. CREA: 27.448/D			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
8		INSTALAÇÃO BANCADA NO LACTÁRIO						R\$ 915,23	R\$ 58,71		R\$ 973,94
8.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E	UN	1,00	915,23	58,71	973,94	915,23	58,71	973,94	
9		PISO NO PLAY GROUND						R\$ 6.258,81	R\$ 1.277,57		R\$ 7.536,38
9.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5	M3	3,25	82,19	36,90	119,09	267,11	119,92	387,04	
9.2	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	65,00	66,32	3,55	69,87	4.310,80	230,75	4.541,55	
9.3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,	M2	65,00	25,86	14,26	40,12	1.680,90	926,90	2.607,80	
10		PINTURA PAREDES DOS CORREDORES						R\$ 10.224,96	R\$ 6.892,62		R\$ 17.117,58
10.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	414,47	11,52	9,65	21,17	4.774,69	3.999,63	8.774,32	
10.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	414,47	2,08	1,20	3,28	862,09	497,36	1.359,46	
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	414,47	11,07	5,78	16,85	4.588,18	2.395,63	6.983,81	

**CESAR
AUGUSTO
ORTEGA:66**

Assinado de
forma digital por
CESAR AUGUSTO
ORTEGA:6616087

160871900

Dados: 2024.04.16
14:49:56 -03'00'

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação